

REGIONE CAMPANIA

Ufficio Speciale Grandi Opere

	POC Campania 2014-2020	
	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN PARCHI URBANI, AREE NATURALI E GIARDINI STORICI	
	Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
Direttore Generale ing. Sergio Negro U.O.D. 60.06.04 Dirigente ing. Maria Teresa Di Mattia	RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI DELLA CITTÀ DI NAPOLI	
AREA DI INTERVENTO	"Parco Spinelli"	MUNICIPALITÀ 8
GRUPPO DI LAVORO <i>Coordinamento della Progettazione:</i> arch. Brunello De Feo <i>Ufficio del RUP:</i> arch. Luciano Marini dott.ssa Marcella Mariani geol. Federico Borreca <i>Supporto specialistico:</i> prof. agr. Silvestro Caputo <i>Supporto Tecnico:</i> IFEL Campania		
Elaborato	- Relazione Generale - Relazione Tecnica - Relazione specialistica	R.8.16
DATA: LUGLIO 2020		
REVISIONE:		

Relazione generale di programma

1. Premessa

La Regione Campania, con D.G.R n. 257 del 26 maggio 2016 ad oggetto **“POC CAMPANIA 2014/2020 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN PARCHI URBANI, AREE NATURALI E GIARDINI STORICI”**, intende concludere un progetto, con il Comune di Napoli, le rispettive Municipalità e gli operatori del settore per l’attuazione del *“Programma di Riqualificazione di Aree Verdi in Parchi Urbani, Aree Naturali e Giardini Storici”* del territorio comunale di Napoli.

Le Municipalità individuate, saranno responsabili della fase attuativa del progetto e per ogni procedura di gara sarà individuato un operatore.

Il programma prevede interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria delle aree individuate, essendo le stesse in una situazione di precarietà ultraquinquennale, con parchi chiusi, patrimonio verde con carenti situazioni fisiologiche della coltre vegetale verticale ed orizzontale.

Tutto questo si manifesta con evidenti segni di processi di squilibrio legati anche agli attacchi parassitari da entomofagi e da patogeni fungini, un degrado assoluto in strutture molto spesso vandalizzate.

Gli interventi della presente procedura, sono finalizzati:

- alla messa in sicurezza delle aree dei parchi, con interventi straordinari sulle strutture (cordoli, muretti, recinzioni, illuminazioni, panchine, servizi, aree ludiche, aree sportive);
- al ripristino e pulizia dei viali, sentieri, scalinate ecc... mediante la sistemazione del selciato, gradini ecc... e la pulizia delle infestanti;
- alla messa in sicurezza di fontane e al ripristino di esse;
- alla messa in sicurezza delle alberate (potatura straordinarie; abbattimenti di alberi secchi, malati o instabili; spalatura ed alleggerimenti dei pini; rimozione di ceppaie di alberi già abbattuti ecc...);
- alla riduzione e sagomatura delle siepi, al fine di creare linee verdi architettoniche piacevoli ed equilibrare la competizione fra le essenze;
- alla rimozione delle essenze malate sia esse arborescenti che arboree, al fine di evitare la diffusione di patogeni;
- al mantenimento dello stato funzionale del verde orizzontale e verticale nelle diverse tipologie (prati, siepi, cespugli, alberature), attraverso interventi programmati secondo un cronoprogramma annuale o biennale e plurienale, finalizzati a prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
- alla garanzia della sicurezza dei siti e degli utenti;
- al miglioramento dello standard qualitativo del verde pubblico;
- al mantenimento in efficienza, con riparazioni e manutenzione, degli impianti irrigui presenti nelle aree verdi e degli impianti di pubblica illuminazione;

- al mantenimento efficiente del deflusso delle acque con la pulizia straordinaria ed ordinaria delle caditoie;
- ad assicurare in tutta sicurezza, l'apertura delle aree verdi, parchi e giardini storici, ai cittadini.

I gruppi funzionali sono stati individuati tenendo conto, degli aspetti legati alla territorialità, confine delle municipalità, similarità degli interventi.

Gli importi per singolo gruppo funzionale sono stati dedotti attraverso un algoritmo legato a variabili fisiche:

- ✓ superficie dell'area;
- ✓ perimetro dell'area;
- ✓ tipi di interventi;
- ✓ quantità di interventi;
- ✓ orografia dell'area;
- ✓ presenze di aree ludiche;
- ✓ presenze di strutture sportive;
- ✓ caratteristiche generali.

Ad ogni variabile è stato attribuito un punteggio (peso) che nell'insieme hanno determinato sia gli importi, sia i modelli di squadre tipo di operai, compreso il numero totale della manodopera.

2. Oggetto e durata del programma

Gli interventi previsti, interessano le aree a verde pubblico e consistono in attività di manutenzione¹ del verde orizzontale e verticale delle suddette aree.

In particolare sono previsti interventi come:

- vigilanza;
- apertura/chiusura dei cancelli di parchi e giardini storici comunale e distribuzione di materiale divulgativo delle attività del parco;
- tinteggiatura di ringhiere, corrimano, panchine in ferro, staccionate e opere in ferro o in legno;
- scerbatura a mano e/o con decspugliatore di infestanti e rimozione dei materiali vegetali secchi o morti (foglie, ramaglie ecc.);
- raccolta di rifiuti a terra da riporre nei cestini;
- pulizia di caditoie, griglie e tombini;
- pulizia di pavimentazioni coperte da materiale vegetale;
- ripristino di pavimentazioni in ghiaietto o calcestruzzo o betonelle o altro materiale;
- rifacimento o rinnovamento e ricostituzione di tappeto erboso;
- potatura e sagomatura di siepi;
- potature, spalcature e messa in sicurezza di alberi;

¹ Gli interventi di manutenzione devono considerarsi di natura straordinaria, perché detti parchi sono rimasti chiusi ed abbandonati per anni, tanto che in essi sono evidenti i segni di un inizio di successione ecologica tipica dei boschi della macchia mediterranea, precludendo la fruibilità degli spazi ai cittadini. Diverse le strutture danneggiate da atti vandalici o dal semplice degrado.

- abbattimenti di alberi secchi o instabili;
- eliminazione dei palmizi affetti da punteruolo rosso o virosi;
- pulizia delle corone di foglie secche di tutti i tipi di palmizi;
- risanamento di alberi affetti da fitopatologie;
- contenimento di scarpate con interventi di ingegneria naturalistica;
- ripristino di muretti in pietra, tufo, mattoni pieni;
- recupero se necessario di fontane;
- allestimento e manutenzione di aiuole fiorite e fioriere;
- trattamenti fitosanitari;
- lavorazioni del terreno con preparazioni al trapianto o semine;
- messa a dimora di siepi, arbusti ed alberature;
- manutenzione impianti di irrigazione, pompe ecc...;
- manutenzione/rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione;
- tosatura di prati e decespugliamento lungo le scarpate;
- concimazione di prato e di essenze arbustive presenti;
- consolidamento di inferriate o balaustre in ferro o legno e messa in sicurezza dei viali;
- manutenzione di recinzione;

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle manutenzioni¹ del verde e delle opere annesse nel loro insieme, esse saranno di volta in volta computate e contabilizzate e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze del soggetto attuatore.

Per l'individuazione delle aree oggetto dell'appalto, delle relative documentazione fotografiche, si rimanda alle tavole grafiche a corredo della documentazione di gara della presente procedura.

3. Ammontare degli importi – sicurezza – dichiarazioni

La Regione Campania intende realizzare, nell'ambito del Programma Parchi Urbani programmato con la DGR 257 del 26.05.2020, l'intervento prioritario "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli". L'intervento, cui è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00, viene finanziato con le risorse del POC 2014/2020.

Si precisa che la Stazione Appaltante e l'Ente attuatore (Comune di Napoli/Municipalità) non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo e che, qualora quest'Amministrazione avesse le disponibilità finanziarie, può procedere ad un'aumento dell'importo totale ed ad un incremento dei tempi di attuazione nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Gli importi sono specificati negli allegati quadri economici.

3.a Stima dei costi

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 65%/75% la stima dell'incidenza della manodopera.

In particolare:

- ✓ la definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto in sede di gara;
- ✓ l'aggiudicatario dovrà documentare su supporto informatico a cadenza mensile le attività svolte con la documentazione fotografica datata, degli interventi eseguiti;
- ✓ l'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- ✓ I prezzi di riferimento sono riportati nell'Elenco Prezzi Unitari e nell'Elenco Nuovi prezzi e analisi, elaborato della documentazione a base di gara; nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti **si fa riferimento in primis** alla vigente "Tariffa dei prezzi" **Elenco Prezzi Unitari della Regione Campania** e qualora sia necessario al Prezzario Assoverde, ove non desumibili neppure dai citati prezzari, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- ✓ L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- ✓ Gli oneri per la sicurezza per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.

3.b Disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree d'intervento, l'aggiudicatario dovrà:

- ❖ osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni che andrà svolgere;
- ❖ osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;
- ❖ aggiornare in sede di contratto applicativo il DUVRI, richiamando eventuali disposizioni specifiche e riportando i nominativi specifici dei responsabili ed addetti.

3.c Dichiarazioni / Disposizioni

Le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà del Comune di Napoli e gestite dalle singole Municipalità in maniera autonoma o comunque affidate in gestione alle Municipalità.

Trattandosi di interventi di manutenzione che non comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione di titoli abilitativi, salvo casi in cui non si intervenga su fontane monumentali o particolari arredi architettonici.

3d. Normativa e documentazione di riferimento

- ❖ D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- ❖ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- ❖ Deliberazione AVCP n. 72 del 6 marzo 2007;
- ❖ Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- ❖ "Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano", Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, MATTM, 2017;
- ❖ Deliberazione n. 8/2015, Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, MATTM.

4. La conoscenza delle aree a verde pubblico

4.a Il contesto

Il verde pubblico rappresenta uno dei componenti principali del patrimonio urbano che, per la sua continua fruizione da parte dei cittadini, costituisce un elemento di grande criticità soprattutto per quanto attiene alla sua conservazione.

La necessità di far fronte a continui interventi di manutenzione sia programmati che di urgenza, fanno sì che l'Ente di gestione, Comune/Municipalità, debba disporre di uno strumento efficace e facilmente gestibile per la realizzazione di tutti quegli interventi necessari a garantire adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle aree a verde di proprietà.

Sul territorio della città metropolitana di Napoli, la maggioranza dei parchi sono chiusi da anni e non accessibili.

Qualche parco ancora aperto, compreso quello di Capodimonte, presenta l'80-90% dell'area interdetta ed inaccessibile ai cittadini.

Per la gestione delle aree a verde pubblico occorre mettere a punto strumenti conoscitivi e decisionali capaci di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle sollecitazioni poste dalle aree urbane in epoca di forti cambiamenti, non solo ambientali, ma anche sociali ed economici.

Esistono essenzialmente tre strumenti di settore, non alternativi ma complementari e di supporto l'uno all'altro, che l'Amministrazione (Comune di Napoli/Municipalità) può adottare per il governo dei propri sistemi verdi urbani e periurbani, in questo riscontrando anche le indicazioni della Legge n. 10/2013, ovvero il

“Censimento del verde”, il “Regolamento del verde” e il “Piano del verde”.

A questi, tradizionalmente considerati, si deve aggiungere il *“Piano di monitoraggio e gestione del verde”*, quale supporto decisionale all’Amministrazione, fondamentale per la programmazione degli interventi da realizzare in un determinato arco di tempo, almeno quelli di ordinaria gestione del verde pubblico e il *“Sistema Informativo del verde”*.

Il Comune di Napoli non sembra essere dotato del “Regolamento del verde” e del “Piano del verde” tranne per i vari regolamenti per la fruizione dei parchi.

Non vi è agli atti un censimento delle varie essenze, unico riferimento di indirizzo sono gli strumenti comunali vigenti di governo del territorio (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico).

Il presente progetto prevede invece un’azione coordinata di interventi programmabili per i 12 mesi 2020/2021, prorogabili, quale base del “Piano di monitoraggio e gestione del verde”.

Fatto salvo diverse situazioni legislative e finanziarie future.

5. Il Parco pubblico – Parco Spinelli – 8° Municipalità - Città di Napoli – REGIONE CAMPANIA

5.a Storia e descrizione

Il **“Parco Spinelli”** è un parco pubblico nel quartiere Chiaiano di Napoli che sorge in via Cupa Spinelli.

Il parco è situato al di sopra di un’area caratterizzata dalla presenza di vecchie cave di tufo, che presentavano dissesti statici.

L’obiettivo del Comune è stato quello di riqualificare l’area attraverso il riempimento delle cave e la realizzazione di un’area verde attrezzata.

Il parco occupa un’area estesa di 14.464 mq del quartiere Chiaiano.

Questo parco costituisce un’estensione del Parco Rione Legge 25/1980, situato nella stessa area.

E’ caratterizzato da alberature ad alto fusto disposte prevalentemente nelle aree attrezzate per la sosta, ben articolate e distribuite.

Le aree per lo sport segnano la vocazione del parco che contempla due campi di bocce, la pista di pattinaggio, un campo di calcetto e uno di basket.

Vi si trova un’area gioco per bambini e un’area eventi.

Le attrezzature progettate per quest’area sono attente al risparmio energetico.

5.b Stato di fatto all’attualità

Il Parco Spinelli è situato in Napoli in via Carlo Mauri – Quartiere Chiaiano, si estende su una superficie di circa 1,44 ettari.

Presenta una copertura a verde pari a circa il 70% costituita da aiuole con prato, ormai quasi spontaneo, ed alberature di corona e singole oltre a cespugli di essenze della macchia mediterranea.

I viali che coprono la restante superficie sono stati realizzati in marmette di basalto, mattoni pieni, granigliato

di cemento e asfalto in questi tratti è necessaria un interventi di manutenzione.

E' presente una struttura per il ricovero degli addetti.

L'area è recintata e la recinzione lungo il confine con gli insediamenti dovrebbe essere riparata in alcuni punti.

C'è la sorveglianza diurna.

Le attività che si possono prevedere all'interno del parco pubblico sono riportate nella scheda generale inclusa alla fine della presente relazione e in un elaborato a parte.

Il parco non si trova in uno stato di degrado ma diversi sono gli atti vandalici alle attrezzature.

Poco professionali sono gli interventi sul verde esistente.

Sull'ingresso vi è un'ampia aiuola dove sono impiantate diversi filari di ciliegio.

Le aiuole sono poco curate e ricche di erbacce.

I viali, sono realizzati in marmette di basalto, mattoni pieni, granigliato di cemento e asfalto.

I viali in granigliato di cemento necessitano di manutenzione.

Essi vengono puliti settimanalmente e lo stesso avviene per lo svuotamento dei cestini dei rifiuti.

Le aiuole sono limitate da cordoli bassi in tufo.

Tutte le essenze arboree presenti necessitano di interventi di risanamento e in alcuni casi di abbattimenti.

Sono presenti diversi Pini che andrebbero spalcati per la messa in sicurezza.

Diverse le specie aliene che si alternano alle specie arbustive.

E' importante lo studio e la scelta delle nuove specie arboree da introdurre.

La documentazione fotografica nella tavola dedicata, mostra le condizioni attuali del parco

5.c Scheda tecnica, Comune di Napoli, 8° Municipalità:

Parco Spinelli	Napoli 8° Municipalità	Via Carlo Mauri	40°53'41.9"N 14°13'07.7"E	Parco Urbano	<i>Superficie:</i> 14.464 mq. <i>Ha 1,44</i>
-----------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------	--

6. Interventi Ideali di Riqualificazione

La rinascita del Parco Spinelli, sarebbe auspicabile sia per il valore paesaggistico ambientale, sia per il valore economico e sociale.

L'area è un polmone verde tra gli insediamenti antropici del quartiere Chiaiano.

E' un bene utilizzabile per iniziative culturali e sociali.

Il progetto di riqualificazione totale deve prevedere il risanamento di tutte le essenze, se possibile, con l'eliminazione dei soggetti arborei attaccati da patogeni e attualmente instabili pregiudizievoli per la sicurezza e per la prevenzione al fine di evitare la diffusione dei patogeni sull'essenze sane della stessa specie.

La progettazione prevede l'introduzione anche di nuove essenze compatibili con il territorio e con la macchia mediterranea, al fine di arricchire la biodiversità.

Inoltre è importante il rifacimento dei prati in alcune aiuole.

In allegato si riporta la scheda che è stata compilata in fase di sopralluogo ed è tal quale riproposta all'interno delle tavole progettuali; essa afferisce ai potenziali interventi realizzabili nelle singole aree.

Progr. 8a		SCHEDA GENERALE SOPRALLUOGO			
DENOMINAZIONE		Parco Spinelli			
Classificazione tipologica (*)		Parco Urbano			
COMUNE	MUNICIPALITA'	INDIRIZZO PRECISO		COORDINATE GPS	
NAPOLI	8	via Carlo Mauri		40°53'41.9"N 14°13'07.7"E	
ACCESSI nr. 2	SUPERFICIE (mq)	14464,00	PERIMETRO (ml)		581,00
A) - CARATTERISTICHE GENERALI					
CODICE	DESCRIZIONE BREVE			REPORT	
A)-01	E' presente pavimentazione in betonella/segati in granigliato			SI	
A)-02	E' presente pavimentazione in cotto/mattoni pieni			SI	
A)-03	E' presente pavimentazione in materiale lapideo/porfido			SI	
A)-04	E' presente pavimentazione in brecciolino				NO
A)-05	L'area è dotata di recinzione e cancelli d'ingresso			SI	
A)-06	In caso affermativo indicarne il materiale			ferro tinteggiato	
A)-07	Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative			SI	
A)-08	Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)			tennis	
A)-09	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Pessimo	
A)-10	Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative			SI	
A)-11	Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)			basket (2)	
A)-12	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Buono	
A)-13	Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative			SI	
A)-14	Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)			bocce (di cui 1 coperto)	
A)-15	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Buono	
A)-16	Nell'area sono presenti attrezzature ludico/ricreative			SI	
A)-17	In caso affermativo fornire indicativamente il numero			n. 4 + 1 castello	
A)-18	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Pessimo	
A)-19	Nell'area è presente un manufatto per i sorveglianti			SI	
A)-20	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Pessimo	
A)-21	Nell'area sono presenti servizi igienici			SI	
A)-22	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Buono	
B) - DOTAZIONI GENERALI DELLE AREE					
CODICE	DESCRIZIONE BREVE			REPORT	
B)-01	Nell'area sono presenti panchine			SI	NO
B)-02	In caso affermativo fornire indicativamente il numero			n. 41 in ferro n. 11 in pietra	
B)-03	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Pessimo	
B)-04	Nell'area sono presenti cestini portarifiuti			SI	
B)-05	In caso affermativo fornire indicativamente il numero			n. 12 in ferro	
B)-06	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Buono	
B)-07	Nell'area sono presenti Fontanini			SI	
B)-08	In caso affermativo fornire indicativamente il numero			n. 3 rotti n. 1 funzionante	
B)-09	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Pessimo	
B)-10	Nell'area sono presenti altri elementi di arredo urbano			SI	
B)-11	In caso affermativo fornire indicativamente il numero			Gazebo in legno lamellare	
B)-12	In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale			Buono	
B)-13	Nell'area è presente un sistema di videosorveglianza				NO
B)-14	In caso affermativo indicare se funzionante				
B)-15	Nell'area è presente un sistema WI-FI free				NO
B)-16	In caso affermativo indicare se funzionante				
B)-17	Nell'area è presente un sistema di illuminazione			SI	
B)-18	In caso affermativo indicare se funzionante			SI	
B)-19	Nell'area è presente un impianto antincendio			SI	
B)-20	In caso affermativo indicare se funzionante			SI	
C) - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI VIGILANZA GIORNALIERA					
CODICE	DESCRIZIONE BREVE			REPORT	
C)-01	Tinteggiatura di panchine in legno			SI	
C)-02	Tinteggiatura di panchine in ferro			SI	
C)-03	Tinteggiatura di panchine in muratura/cls			SI	
C)-04	Tinteggiatura di opere in legno (recinzioni, balaustre etc.)			SI	
C)-05	Tinteggiatura di opere in ferro (recinzioni, balaustre, etc.)			SI	
C)-06	Manutenzione di opere in legno/ferro			SI	
C)-07	Raccolta di rifiuti a terra da riporre nei cestini			SI	
C)-08	Pulizia di caditoie, griglie e tombini			SI	
C)-09	Ripristino di caditoie, griglie e tombini				NO
C)-10	Pulizia di pavimentazioni coperte da materiale vegetale				NO
C)-11	Pulizia di elementi in materiale lapideo/pietra			SI	
C)-12	Ripristino di elementi in pietra (gradini, copertine, altro)			SI	
C)-13	Ripristino di pavimentazioni di vario tipo				NO
C)-14	Ripristino di muretti di contenimento, palizzate, etc.				NO
C)-15	Realizzazione di recinzione e cancelli di ingresso alle aree				NO
C)-16	Vigilanza e segnalazione di eventuali situazioni di pericolo anche tramite videosorveglianza			SI	

C)-18	Consolidamento e messa in sicurezza di balaustre in ferro		NO
C)-19	Consolidamento e messa in sicurezza di inferriate	SI	
C)-20	Ripristino di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, attrezzature ludiche, etc.)	SI	
C)-21	Fornitura di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, attrezzature ludiche, etc.)	SI	
D) - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA A VERDE E DI VIGILANZA GIORNALIERA			
CODICE	DESCRIZIONE BREVE	REPORT	
D)-1	Rinnovamento e ricostituzione di tappeto erboso	SI	
D)-2	Rifacimento di tappeto erboso	SI	
D)-3	Potatura e sagomatura di siepi di altezza da 0,60 a 1,50	SI	
D)-4	Potatura e sagomatura di specie arbustive	SI	
D)-5	Pulizia delle corone di foglie secche di palmizi tipo Washingtonia altezza oltre i 5 mt.		NO
D)-6	Pulizia delle corone di foglie secche di palmizi di media altezza		NO
D)-7	Espianto di palmizi di media altezza affetti da attacchi parassitari		NO
D)-8	Abbattimento di essenze arboree con chioma espansa di altezza da 6 a 15 mt.	SI	
D)-9	Abbattimento di essenze arboree di altezza da 5 a 15 mt.	SI	
D)-10	Estirpazione se necessaria di ceppaia di essenze secche o abbattute	SI	
D)-11	Potatura e spalcatura di essenze arboree di H. da 5 a 15 mt.	SI	
D)-12	Potatura e spalcatura di essenze arboree di H. fino a 5 mt.	SI	
D)-13	Risanamento se necessario di essenze arboree affette da patologie (carie)	SI	
D)-14	Messa a dimora di essenze arboree - circ.minima 18-20 cm. e 30 - 40 cm.	SI	
D)-15	Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive vaso minimo 18/24 con buon accestimento	SI	
D)-16	Fornitura e messa a dimora di essenze erbacee o arbustive vaso minimo 18 con buon accestimento	SI	
D)-17	Intervento di ingegneria naturalistica a contenimento di scarpate		NO
D)-18	Ripristino e recupero di essenze poste ai bordi di fontane o laghetti artificiali		NO
D)-19	Intervento di ingegneria naturalistica con pietre o tufo o mattoni pieni a contenimento di aiuole	SI	
D)-20	Intervento di ingegneria naturalistica con pietre (muretti a secco con malta) o in mattoni pieni		NO
D)-21	Descespugliamento con decespugliatore a spalla	SI	
D)-22	Taglio di prato con tosaerba a mano	SI	
D)-23	Concimazione di prato e di essenze arbustive presenti	SI	
D)-24	Pulizia di scarpate da erbacce ed essenze morte		NO
D)-25	Pulizia di scarpate da essenze che creano instabilità		NO
D)-26	Taglio o abbattimento di essenze strapiombanti lungo le scarpate		NO
D)-27	Rimodulazione e progettazione di aiuole a corredo dei sepolcri monumentali		NO
D)-28	Estirpazione di essenze spontanee arborescenti /infestanti		NO
D)-29	Abbattimento di essenze arboree di altezza fino a 5 mt.	SI	
D)-30	Pulizia di foglie e ramaglie dai viali e dalle aiuole	SI	
D)-31	Scerbatura a mano di erbacce	SI	
D)-32	Collaborazione coi giardinieri addetti allo sfalcio dell'erba	SI	
MAGGIORI CRITICITA' CHE DETERMINANO LA NON CORRETTA FRUIZIONE DELL'AREA			
Il campo da tennis presenta la pavimentazione divelta in più parti e l'illuminazione seppur presente non è funzionante. Il campo di basket in buono stato di conservazione è anche illuminato. Il gazebo dotato di panchine e tavoli in legno di sera non è illuminato. La pavimentazione antitrauma dell'area giochi va sostituita. Parte degli spogliatoi sono stati incendiati (necessitano di interventi importanti sia alle pareti che agli impianti; l'unica porzione in buono stato di conservazione è quella ove sono dislocati i sorveglianti.)			
OSSERVAZIONI E NOTE			
I sette alberi di pino presenti a destra dell'ingresso a breve saranno oggetto di potatura da parte della municipalità. Le aiuole sono dotate di impianto di irrigazione del tipo pop-up. L'area è dotata di un piccolo anfiteatro e di un teatro all'aperto dotato di sedute in muratura e pacchetto pavimentato in gres. Nei pressi dell'ingresso è presente un container in legno completamente vandalizzato. Sono presenti varie fioriere prefabbricate (vasi) da riempire			