Comune di Nocera Inferiore
Provincia di Salerno

STIMA LAVORI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del Canale Bottaro e del Canale Casadodici nell'ambito del centro urbano del Comune di Scafati (SA)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Data, 30/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 P.A.1	*Oneri per la caratterizzazione, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo smaltimento in discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di risulta proveniente dal dragaggio del canale e caratterizzato da C.E.R. 17.05.06 (fanghi di dragaggio non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05); il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata o al sito di recupero, nonchè tutti gli altri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per eventuali altre incombenze, compresa la eventuale vagliatura dei rifiuti rinvenuti nel canale durante le operazioni di scavo. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.), debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. Codice CER: 17.05.06 - fanghi di dragaggio non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05 - idonei all'attività di recupero ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998 e ss.mm.ii.*			
	SOMMANO t	16´271,60	50,00	813´580,00
2 P.A.2	Oneri per la caratterizzazione, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo smaltimento in discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati del materiale di risulta proveniente dal dragaggio, o dalla vagliatura dei sedimi, del canale e caratterizzato da C.E.R. 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati non pericolosi); il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata o al sito di recupero, nonchè tutti gli altri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per eventuali altre incombenze. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.), debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. Codice CER: 20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati non pericolosi			
	SOMMANO t	250,00	200,00	50´000,00
3 P.A.3	Rimozione e prelievo di rifiuti di qualsiasi natura (nonchè ingombranti) anche frammisti a sedimenti di varia natura e compattezza, compreso il carico del materiale su idoneo mezzo di trasporto: eseguito a mano con l'utilizzo di piccoli attrezzi (pala, zappa, piccone, etc...), o con idonei mezzi meccanici, per profondità fino a 0.50 m, compreso oneri per il superamento dislivelli e accesso difficoltoso.			
	SOMMANO t	250,00	50,00	12´500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			876´080,00
	A R I P O R T A R E			876´080,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			876´080,00
	LAVORI A CORPO			
4 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SOMMANO mc	10´169,75	3,96	40´272,21
5 E.01.035.010 .a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi SOMMANO mc	418,16	17,46	7´301,07
6 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO mc	7´627,31	6,76	51´560,62
7 P.A.4	Calo e recupero di escavatore per ogni tratto omogeneo di intervento. SOMMANO cadauno	62,00	80,00	4´960,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro			104´093,90
	T O T A L E euro			980´173,90
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	movimenti terra	104´093,90
002	smaltimenti	863´580,00
003	rimozioni	12´500,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	980´173,90
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	876´080,00	89,380-(100,000)
M:002	smaltimenti euro	863´580,00	88,105-(98,573)
M:003	rimozioni euro	12´500,00	1,275-(1,427)
C	**LAVORI A CORPO euro**	104´093,90	10,620-(100,000)
C:001	movimenti terra euro	104´093,90	10,620-(100,000)
	TOTALE euro	980´173,90	100,000

Data, 30/04/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		