



REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - Ing. Antonio De Falco

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

TE - TECNICO ECONOMICI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

1137 D TE CM .06
COMMESSA CODICE ELABORATO

0 DI
REV. FOGLIO

SCALA

FORMATO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA



ICARIA

ICARIA s.r.l.
Società di Ingegneria

MANDANTE



MANDANTE



ICARIA srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via La Spezia, 6 - 00192 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
Tel +39 0763 34 08 75 Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it info@icariasrl.it

Lotti Ingegneria Spa

Via del Fiume, n. 14 - 00186 - Roma
Tel. 06-32397322, fax. 0763-341251

C.F./P.IVA 00956841001
e-mail: lotti@lottiassociati.com
PEC: c.lotti@legalmail.it

Quantica Ingegneria S.r.l.

Piazza G.Bovio n°22 - 80133 Napoli
Tel. 081-18779435, fax. 081-5628426

C.F. 08248051214 P.IVA 08248051214
e-mail: segreteria@quanticaingegneria.it
PEC: quantica@arubapec.it



0	MARZO 2021	EMISSIONE	CV	AS	GV	VR
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

NOTA:

I PREZZI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SONO RIFERITI AL VIGENTE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 21 APRILE 2020 N° 186

I PREZZI CONTRASSEGNA TI CON "AP", "NP.I", "NP.IM" E "NP.IE" SONO PREZZI MEDI DI MERCATO PER OPERE COMPIUTE O DERIVATE DA ALTRI PREZIARI REGIONALI, E SONO COMPRENSIVI DI SPESE GENERALI, ONERI ED UTILI D'IMPRESA.

I PREZZI SI RIFERISCONO A LAVORI ESEGUITI SECONDO LA MIGLIORE TECNICA CON L'IMPIEGO DI MANO D'OPERA IDONEA E MATERIALI DI OTTIMA QUALITA' PER DARE IL LAVORO COMPIUTO E FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
1	C.01.080.03 0	Tubazione in polietilene PE 100 per im...nterno di locali tecnici e bagni PFA 25 h) Tubazione in polietilene PE 100 per...iametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	450,00	€ 14,68	€ 6.606,00	€ 3,96	€ 1.782,00	26,98%
2	C.01.080.03 0	Tubazione in polietilene PE 100 per im...nterno di locali tecnici e bagni PFA 25 i) Tubazione in polietilene PE 100 per...ametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	800,00	€ 20,02	€ 16.016,00	€ 4,20	€ 3.360,00	20,98%
3	C.01.080.04 0	Tubazione multistrato corazzato per co...i all'interno di locali tecnici e bagni d) Tubazione multistrato corazzato per...Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	100,00	€ 6,45	€ 645,00	€ 3,35	€ 335,00	51,94%
4	C.01.090.02 0	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee i) Tubazione in acciaio zincato senza ...ateriale di tenuta.Diametro nominale 3"	m	200,00	€ 56,54	€ 11.308,00	€ 22,62	€ 4.524,00	40,01%
5	C.06.010.01 0	Canale in lamiera di acciaio zincato a) Canale in lamiera di acciaio zincat...uadrata per la distribuzione dell'aria.	kg	7.265,175	€ 6,79	€ 49.330,54	€ 0,81	€ 5.884,79	11,93%
6	C.06.010.03 0	Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare a) Canale in lamiera acciaio A Riportare:				€ 83.905,54		€ 15.885,79	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 83.905,54		€ 15.885,79	
7	C.06.020.02 5	zincato a...rcolare per la distribuzione dell'aria.	kg	46.182,975	€ 7,12	€ 328.822,79	€ 0,85	€ 39.255,53	11,94%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm							
8	C.06.020.02 5	h) Griglia di aspirazione in acciaio z...serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm	cad	10,000	€ 400,87	€ 4.008,70	€ 20,04	€ 200,40	5,00%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm							
		t) Griglia di aspirazione in acciaio z...serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm	cad	50,000	€ 490,03	€ 24.501,50	€ 24,50	€ 1.225,00	5,00%
9	C.06.020.02 5	Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm							
		z) Griglia di aspirazione in acciaio z... serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm	cad	44,000	€ 372,50	€ 16.390,00	€ 26,08	€ 1.147,52	7,00%
10	C.06.020.02 5	Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm							
		an) Griglia di aspirazione in acciaio ...erranda e rete. Dimensioni 1800x1050 mm	cad	4,000	€ 966,27	€ 3.865,08	€ 28,99	€ 115,96	3,00%
11	C.06.020.05 5	Serranda tagliafuoco circolare REI 120							
		i) Serranda tagliafuoco circolare EI 1..., kit di installazione. Diametro 630 mm	cad	1,000	€ 434,14	€ 434,14	€ 26,05	€ 26,05	6,00%
12	C.06.020.06	Serranda di							
		A Riportare:				€ 461.927,75		€ 57.856,25	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 461.927,75		€ 57.856,25	
13	5	regolazione circolare a) Serranda di regolazione circolare i...etro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm	cad	22,000	€ 582,55	€ 12.816,10	€ 29,13	€ 640,86	5,00%
	C.06.020.065	Serranda di regolazione circolare h) Serranda di regolazione circolare i...tro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm	cad	5,000	€ 1.178,49	€ 5.892,45	€ 47,14	€ 235,70	4,00%
14	5	Serranda di regolazione circolare i) Serranda di regolazione circolare i...tro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm	cad	1,000	€ 1.270,61	€ 1.270,61	€ 50,82	€ 50,82	4,00%
15	C.06.020.075	Servocomando per l'azionamento di serr...aria, comando proporzionale reversibile b) Servocomando per l'azionamento di s...ocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)	cad	25,000	€ 228,30	€ 5.707,50	€ 9,13	€ 228,25	4,00%
16	U.04.020.010.e	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	cad	4,000	69,33	€ 277,32			
17	C.09.010.010	Gruppo attacco per motopompa VV.F b) Gruppo attacco per motopompa con va...V.F. con innesto di alimentazione da 3"	cad	1,00	€ 274,94	€ 274,94	€ 27,49	€ 27,49	10,00%
18	C.09.010.02	Cassetta da A Riportare:				€ 488.166,67		€ 59.039,37	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: esterno per idranti				€ 488.166,67		€ 59.039,37	
19	0	c) Cassetta da esterno per idranti, in...gellofisso. UNI 45 e manichetta da 25 m	cad	6,00	€ 182,93	€ 1.097,58	€ 21,95	€ 131,70	12,00%
	C.09.010.04 0	Cassetta da interno per idranti							
20	0	a) Cassetta da interno per idranti, in...ncia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	9,00	€ 143,62	€ 1.292,58	€ 21,54	€ 193,86	15,00%
	C.09.010.08 0	Estintore a polvere							
21	0	k) Estintore a polvere con valvola a ... non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	31,00	€ 55,72	€ 1.727,32			
	C.09.010.09 5	Estintore carrellato a polvere							
22	5	a) Estintore carrellato a polvere omol...ono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C	cad	6,00	€ 315,17	€ 1.891,02			
	I.01.010.020	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili							
23	020	a) Predisposizione di allaccio per app...acqua calda a linea per ambienti civili	cad	26,00	€ 44,40	€ 1.154,40	€ 27,97	€ 727,22	63,00%
	I.01.010.025	Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
24	025	a) Predisposizione di allaccio per app...cqua fredda a linea per ambienti civili	cad	35,00	€ 50,13	€ 1.754,55	€ 33,09	€ 1.158,15	66,01%
	I.01.010.045	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere							
		A Riportare:				€ 497.084,12		€ 61.250,30	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 497.084,12		€ 61.250,30	
25	I.01.020.010	a) Impianto di scarico con l'uso di tu...carico con tubi PVC per ambienti civili Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	cad	34,00	€ 53,85	€ 1.830,90	€ 32,85	€ 1.116,90	61,00%
26	I.01.020.015	a) Vaso a sedere in vetrochina colore ... vitreous-china con cassetta ad incasso	cad	9,00	€ 255,47	€ 2.299,23	€ 43,43	€ 390,87	17,00%
27	I.01.020.060	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso b) Piatto doccia in ceramica a pasta d...cm in extra con miscelatore monocomando	cad	6,00	€ 281,45	€ 1.688,70	€ 39,40	€ 236,40	14,00%
28	I.01.020.080	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china a) Lavabo rettangolare a colonna in ve...n vitreous-china con gruppo monocomando	cad	15,00	€ 279,97	€ 4.199,55	€ 47,59	€ 713,85	17,00%
29	I.01.030.010	Bidet in vitreous-china a) Bidet a pianta ovale in vetrochina,...compresi l'uso dei materiali di consumo	cad	5,00	€ 227,27	€ 1.136,35	€ 50,00	€ 250,00	22,00%
30	I.03.010.030	Vaso igienico - bidet per disabili a) Vaso igienico - bidet con catino al...ria. Vaso igienico - bidet per disabili	cad	1,00	€ 1.021,75	€ 1.021,75	€ 61,31	€ 61,31	6,00%
		Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente c) Tubazione in polipropilene ad alta ...la A Riportare:				€ 509.260,60		€ 64.019,63	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 509.260,60		€ 64.019,63	
31	I.03.010.030	tinteggiatura.Diam etro esterno 50 mm	m	50,00	€ 10,32	€ 516,00	€ 4,44	€ 222,00	43,02%
		Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente							
		f) Tubazione in polipropilene ad alta ...a tinteggiatura.Diam etro esterno 110 mm	m	50,00	€ 19,80	€ 990,00	€ 5,94	€ 297,00	30,00%
32	E.01.010.01 0	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici							
		a) Scavo a sezione aperta per sbancame...ce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	13.680,00	€ 4,13	€ 56.498,40	€ 0,50	€ 6.840,00	12,11%
33	E.01.015.01 0	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici							
		a) Scavo a sezione obbligata, eseguito...ce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	10.596,79	€ 4,84	€ 51.288,46	€ 1,06	€ 11.232,60	21,90%
34	E.01.040.01 0	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici							
		a) Rinterro o riempimento di cavi eseg.... Con materiale proveniente dagli scavi	mc	3.222,79	€ 3,32	€ 10.699,65	€ 0,50	€ 1.611,41	15,06%
35	E.02.030.01 0	Palo trivellato							
		c) Palo trivellato con sonda a rotazio...i a testata rettificata Diametro 600 mm	m	655,00	€ 87,33	€ 57.201,15	€ 16,59	€ 10.866,45	19,00%
36	E.02.030.01 0	Palo trivellato							
		d) Palo trivellato con sonda a							
		A Riportare:				€ 686.454,26		€ 95.089,09	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 686.454,26		€ 95.089,09	
37	E.02.030.03 0	rotazio...i a testata rettificata Diametro 800 mm	m	2.556,00	€ 125,19	€ 319.985,64	€ 17,53	€ 44.806,68	14,00%
38	E.02.030.03 0	c) Scavo a vuoto per l'esecuzione del ...nte gettato: per diametro pari a 600 mm	m	101,10	€ 44,00	€ 4.448,40	€ 12,32	€ 1.245,55	28,00%
39	E.03.010.01 0	Scavo a vuoto							
		d) Scavo a vuoto per l'esecuzione del ...nte gettato: per diametro pari a 800 mm	m	211,20	€ 56,01	€ 11.829,32	€ 13,44	€ 2.838,52	24,00%
40	E.03.010.02 0	Calcestruzzi non strutturali							
		c) Calcestruzzo non strutturale a pres...casseforme . Classe di resistenza C20/25	mc	1.549,64	€ 120,43	€ 186.623,15	€ 10,84	€ 16.798,09	9,00%
41	E.03.010.02 0	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate							
		a) Calcestruzzo durabile a prestazione...ne XC1-XC2, Classe di resistenza C25 /30	mc	3.911,91	€ 130,22	€ 509.408,93	€ 10,42	€ 40.762,11	8,00%
42	E.03.010.07 0	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate							
		i) Calcestruzzo durabile a prestazione...nza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	269,49	€ 164,61	€ 44.360,75	€ 11,52	€ 3.104,52	7,00%
43	E.03.010.07 0	Calcestruzzi per pavimenti industriali							
		i) Calcestruzzo preconfezionato per pa...zione XC1, Classe di resistenza C28 /35.	mc	35,06	€ 158,62	€ 5.561,22	€ 14,28	€ 500,66	9,00%
		A Riportare:				€ 1.768.671,67		€205.145,22	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 1.768.671,67		€205.145,22	
44	0	pavimenti industriali							
		j) Calcestruzzo preconfezionato per pa...zione XC2, Classe di resistenza C28 /35.	mc	20,66	€ 159,97	€ 3.304,98	€ 14,40	€ 297,50	9,00%
	E.03.030.010	Casseforme per strutture in calcestruzzo							
		a) Casseforme di qualunque tipo rette ... calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	4.169,22	€ 25,49	€ 106.273,42	€ 15,80	€ 65.873,68	61,99%
45	0	Casseforme per strutture in calcestruzzo							
		b) Casseforme di qualunque tipo rette ... calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	13.721,00	€ 30,88	€ 423.704,48	€ 18,22	€249.996,62	59,00%
46	0	Compensi aggiuntivi alle casseforme							
		a) Compensi aggiuntivi alle casseforme...gni superiore ai 4 m: per ogni m in più	mq	1.049,58	€ 4,94	€ 5.184,93	€ 3,41	€ 3.579,07	69,03%
47	0	Acciaio per c.a.							
		a) Acciaio per cemento armato B450C, c...i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	806.667,30	€ 1,50	€ 1.210.000,95	€ 0,44	€354.933,62	29,33%
48	0	Acciaio per c.a.							
		b) Acciaio per cemento armato B450C, c...trolli. Acciaio in rete elettrosaldata.	kg	21.961,40	€ 1,59	€ 34.918,63	€ 0,41	€ 9.004,17	25,79%
49	0	Solaio per strutture piane, a lastra c... da una soletta in calcestruzzo vibrato							
		A Riportare:				€ 3.552.059,06		€888.829,88	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 3.552.059,06		€888.829,88	
50	E.07.010.04 0	a) Solaio per strutture piane, a lastr...poggio dei solai. Altezza totale 21 cm	mq	1.449,91	€ 67,95	€ 98.521,38	€ 9,51	€ 13.788,65	14,00%
51	E.07.010.04 0	Massetto di sottofondo di malta di cem...piano di posa di pavimentazioni sottili a) Massetto di sottofondo di malta di ...mente con spessore non inferiore a 4 cm	mq	390,00	€ 14,64	€ 5.709,60	€ 8,20	€ 3.198,00	56,01%
52	E.07.020.02 0	Massetto di sottofondo di malta di cem...piano di posa di pavimentazioni sottili b) Massetto di sottofondo di malta di ...gni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	mq	780,00	€ 3,01	€ 2.347,80	€ 1,66	€ 1.294,80	55,15%
53	E.07.020.02 0	Massetto di conglomerato cementizio av...n inferiore a C16 /20, debolmente armato c) Massetto di conglomerato cementizio... opera a perfetto piano. Spessore 12 cm	mq	2.905,29	€ 32,36	€ 94.015,18	€ 10,03	€ 29.140,06	31,00%
54	E.07.030.02 0	Massetto di conglomerato cementizio av...n inferiore a C16 /20, debolmente armato d) Massetto di conglomerato cementizio... opera a perfetto piano. Spessore 15 cm	mq	556,26	€ 40,94	€ 22.773,29	€ 12,69	€ 7.058,94	31,00%
		Vespaio aerato							
		A Riportare:				€ 3.775.426,31		€943.310,33	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 3.775.426,31		€943.310,33	
55	E.08.010.075	d) Vespaio aerato realizzato mediante ...ro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm	mq	390,00	€ 44,32	€ 17.284,80	€ 3,99	€ 1.556,10	9,00%
56	E.08.020.010	Muratura per fondazioni in sceggioni d...me o di tufo con fornitura del pietrame b) Muratura per opere di fondazione re...tura del pietrame. Con malta cementizia	mc	34,72	€ 159,36	€ 5.532,98	€ 55,78	€ 1.936,68	35,00%
57	E.08.020.010	Tramezzature di mattoni forati b) Tramezzatura di mattoni forati di l...ttabande sui vani porte. Spessore 10 cm	mq	95,21	€ 26,20	€ 2.494,50	€ 14,93	€ 1.421,49	56,98%
58	E.08.020.025	Tramezzature di mattoni forati c) Tramezzatura di mattoni forati di l...tabande sui vani porte,. Spessore 12 cm	mq	124,95	€ 28,16	€ 3.518,59	€ 14,92	€ 1.864,25	52,98%
59	E.08.020.025	Murature monostrato di tamponamento e) Muratura monostrato di tamponamento...i vani porta e finestre. Spessore 37 cm	mq	417,55	€ 70,02	€ 29.236,85	€ 24,51	€ 10.234,15	35,00%
60	E.08.045.010	Murature monostrato di tamponamento d) Muratura monostrato di tamponamento...i vani porta e finestre. Spessore 30 cm	mq	141,62	€ 60,98	€ 8.635,99	€ 21,95	€ 3.108,56	36,00%
		Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo f) Muratura o tramezzatura di A Riportare:				€ 3.842.130,02		€963.431,56	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 3.842.130,02		€963.431,56	
61	E.10.010.050	blocchi ...da, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm	mq	4,18	€ 43,00	€ 179,74	€ 18,92	€ 79,09	44,00%
		Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido							
		c) Isolamento termico ed acustico real...o con fissaggio meccanico. Spessore 5 cm	mq	900,00	€ 34,39	€ 30.951,00	€ 4,47	€ 4.023,00	13,00%
62	E.11.030.030	Copertura realizzata con lastre di acc...rotezione multistrato a profilo grecato							
		c) Copertura realizzata con lastre di ... zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm	mq	46,96	€ 43,24	€ 2.030,55	€ 9,95	€ 467,25	23,01%
63	E.11.040.020	Pluviali e canne di ventilazione in la...PVC serie pesante di qualsiasi diametro							
		q) Pluviali e canne di ventilazione in...ncato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	9,00	€ 12,29	€ 110,61	€ 5,53	€ 49,77	45,00%
64	E.11.040.030	Canali di gronda, scossaline, converse...in lamiera comunque lavorati e sagomati							
		a) Canali di gronda, scossaline, conve...di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10	mq	610,00	€ 25,81	€ 15.744,10	€ 8,78	€ 5.355,80	34,02%
65	E.11.040.030	Canali di gronda, scossaline, converse...in lamiera comunque lavorati e sagomati							
		b) Canali di gronda, scossaline,							
		A Riportare:				€ 3.891.146,02		€973.406,47	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 3.891.146,02		€973.406,47	
66	E.11.040.03 0	conve...di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10 Canali di gronda, scossaline, converse...in lamiera comunque lavorati e sagomati d) Canali di gronda, scossaline, conve...n acciaio zincato preverniciato da 8 /10	mq	34,50	€ 27,75	€ 957,38	€ 8,88	€ 306,36	32,00%
67	E.12.015.06 0	Membrana bitume -polimero antiradice elastoplastomeric a a) Membrana bitume-polimero antiradice...iane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	198,68	€ 31,09	€ 6.176,97	€ 8,71	€ 1.730,50	28,02%
68	E.12.050.03 5	Impermeabilizzazi one di superfici in c...resine acriliche in dispersione acquosa a) Impermeabilizzazi one di superfici i...n due mani. Spessore finale pari a 2 mm	mq	1.718,61	€ 19,43	€ 33.392,59	€ 4,47	€ 7.682,19	23,01%
69	E.12.050.04 5	Protezione anticorrosiva di superfici ... di calcestruzzo e strutture in acciaio a) Protezione anticorrosiva di superfi...diluite, con incidenza minima di 1 kg/m	mq	220,90	€ 7,75	€ 1.711,98	€ 3,88	€ 857,09	50,06%
70	E.13.030.02 0	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato d) Pavimento in piastrelle di gres fin...re 8 - 10 mm con superficie antiscivolo	mq	11.384,74	€ 13,47	€ 153.352,44	€ 3,91	€ 44.514,33	29,03%
		A Riportare:				€ 4.108.308,28		€1.036.047,34	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.108.308,28		€1.036.047,34	
71	E.13.090.01 0	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale a) Preparazione del piano di posa per ... della quota di progetto. Spessore 20cm	mq	10.569,67	€ 9,82	€ 103.794,17	€ 2,16	€ 22.830,50	22,00%
72	E.13.090.01 0	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale b) Preparazione del piano di posa per ...rogetto. Per ogni cm in più di spessore	mq	158.545,09	€ 0,31	€ 49.148,98	€ 0,05	€ 7.927,26	16,13%
73	E.13.090.02 0	Foglio di polietilene a) Foglio di polietilene, con peso di ...ordi pari a 20 cm Foglio di polietilene	mq	10.977,96	€ 1,49	€ 16.357,16	€ 0,25	€ 2.744,49	16,78%
74	E.13.090.03 0	Pavimento industriale "sistema a spolvero" a) Pavimento industriale con "sistema ...e la fornitura delle rete ettrosaldato.	mq	273,61	€ 23,77	€ 6.503,71	€ 3,57	€ 976,78	15,02%
75	E.16.020.03 0	Intonaco civile b) Intonaco civile liscio a tre strati...lta bastarda di calce, sabbia e cemento	mq	10,00	€ 24,17	€ 241,70	€ 13,78	€ 137,80	57,01%
76	E.16.030.01 0	Intonaco per interni a) Intonaco per interni, costituito da...edisposti. Intonaco pronto premiscelato	mq	1.760,00	€ 18,64	€ 32.806,40	€ 13,79	€ 24.270,40	73,98%
77	E.17.010.02 0	Controsoffitto in lastre prefabbricate a) Controsoffitto in lastra singola pr...etto o							
		A Riportare:				€ 4.317.160,40		€1.094.934,57	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.317.160,40		€1.094.934,57	
78	E.18.050.010	cartongesso dello spessore 12 mm Porta per esterni con battente in acciaio	mq	230,00	€ 32,74	€ 7.530,20	€ 11,46	€ 2.635,80	35,00%
79	E.18.050.075	a) Porta per esterni con battente in acciaio tra 2,1 e 2,4 W /m²K. Ad un battente Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra	mq	2,10	€ 227,09	€ 476,89	€ 27,25	€ 57,23	12,00%
80	E.18.080.030	a) Infisso in profilato tubolare di lamiera murarie. Realizzati in lamiera 10/10 Infisso in alluminio anodizzato per finestre a una o più ante apribili a saliscendi	cad	1,00	€ 91,24	€ 91,24	€ 10,95	€ 10,95	12,00%
81	E.18.080.030	a) Infisso in alluminio anodizzato per finestre a una o più ante apribili a saliscendi b) Infisso in alluminio anodizzato per finestre a una o più ante apribili a saliscendi	mq	76,02	€ 270,83	€ 20.588,50	€ 18,96	€ 1.441,34	7,00%
82	E.18.080.070	Invetriata esterna fissa anche per sopraluce a) Invetriate esterne a taglio termico...e 1,50 m². Per superfici fino a 2,5 a 5 mq	mq	11,34	€ 268,72	€ 3.047,28	€ 18,81	€ 213,30	7,00%
83	E.18.080.070	Invetriata esterna fissa anche per sopraluce b) Invetriate	mq	38,16	€ 179,07	€ 6.833,31	€ 12,53	€ 478,15	7,00%
		A Riportare:				€ 4.355.727,82		€1.099.771,34	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.355.727,82		€1.099.771,34	
84	E.18.080.070	esterne a taglio termico...,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq	mq	4,80	€ 176,84	€ 848,83	€ 12,38	€ 59,42	7,00%
		Invetriata esterna fissa anche per sopraluce							
85	E.19.010.010	c) Invetriate esterne a taglio termico... 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	280,00	€ 173,12	€ 48.473,60	€ 13,85	€ 3.878,00	8,00%
		Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri							
86	E.19.010.030	a) Carpenteria in acciaio per travi e ...235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	15.873,34	€ 3,43	€ 54.445,56	€ 1,47	€ 23.333,81	42,86%
		Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri							
87	E.19.010.070	a) Carpenteria metallica in profilati ...235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	135,00	€ 4,65	€ 627,75	€ 2,09	€ 282,15	44,95%
		Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate							
88	E.19.030.010	b) Inferriate, ringhiere, parapetti e ...tiruggine. Cancellate semplici apribili	kg	500,00	€ 6,13	€ 3.065,00	€ 1,53	€ 765,00	24,96%
		Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile							
89	E.19.030.030	a) Grigliato elettrosaldato pedonale o...o di telai, guide, zanche e bullonerie.	kg	236,00	€ 5,82	€ 1.373,52	€ 1,63	€ 384,68	28,01%
		Recinzione con pannelli in grigliato							
		A Riportare:				€ 4.464.562,08		€1.128.474,40	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.464.562,08		€1.128.474,40	
90	E.19.040.030	a) Recinzione costituita da pannello g...arie. Recinzione con pannello grigliato	kg	58.500,00	€ 5,21	€ 304.785,00	€ 1,56	€ 91.260,00	29,94%
		Zincatura a caldo							
91	E.20.010.095	b) Zincatura a caldo di opere in ferro...o, lavaggio, ecc. Per strutture leggere	kg	19.373,34	€ 1,12	€ 21.698,14			
		Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza							
92	E.21.020.030	c) Lastre di vetro o di cristallo di s...isura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm	mq	322,96	€ 76,31	€ 24.645,08	€ 9,16	€ 2.958,32	12,00%
		Tinteggiatura con pittura lavabile							
93	E.21.020.060	b) Tinteggiatura con pittura lavabile ...rsi a parte. A base di resine acriliche	mq	7.649,45	€ 8,15	€ 62.343,01	€ 3,67	€ 28.073,48	45,03%
		Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)							
94	E.21.050.040	a) Pittura a base di resine acrililosi...rorepellente e traspirante ai silossani	mq	923,66	€ 10,30	€ 9.513,70	€ 5,25	€ 4.849,22	50,97%
		Verniciatura con smalto oleosintetico opaco							
95	E.22.010.010	b) Verniciatura in colori correnti chi...coprire. Smalto oleosintetico brillante	mq	370,76	€ 11,14	€ 4.130,26	€ 7,80	€ 2.891,93	70,02%
		Pareti divisorie in lastre di cartongesso							
		b) Pareti divisorie in lastre di carto...ongesso su entrambi i lati della parete	mq	320,00	€ 38,45	€ 12.304,00	€ 13,84	€ 4.428,80	35,99%
		A Riportare:				€ 4.903.981,27		€1.262.936,15	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.903.981,27		€1.262.936,15	
96	E.22.010.01 0	Pareti divisorie in lastre di cartongesso c) Pareti divisorie in lastre di carto...n lana di vetro dello spessore di 40 mm	mq	320,00	€ 9,04	€ 2.892,80	€ 1,63	€ 521,60	18,03%
97	E.22.010.01 0	Pareti divisorie in lastre di cartongesso d) Pareti divisorie in lastre di carto...site, UNI 9714 M-A-L, REI120, ISO 58, s	mq	565,06	€ 25,35	€ 14.324,27	€ 1,77	€ 1.000,15	6,98%
98	T.01.010.01 0	Trasporto di materiale proveniente da ...n autocarro di portata maggiore di 50 q a) Trasporto di materiali provenienti ...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	1.461,40	€ 12,62	€ 18.442,87	€ 0,50	€ 730,70	3,96%
99	T.01.010.01 0	Trasporto di materiale proveniente da ...n autocarro di portata maggiore di 50 q b) Trasporto di materiali provenienti ... ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/ 5km	2.922,80	€ 5,11	€ 14.935,50			
100	L.01.010.01 0	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq f) Impianto elettrico per edificio civ...n traccia per ambienti controsoffittati	cad	13,000	€ 37,42	€ 486,46	€ 18,71	€ 243,23	50,00%
101	L.01.010.02 0	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq f) Impianto elettrico per A Riportare:				€ 4.955.063,17		€1.265.431,83	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.955.063,17		€1.265.431,83	
102	L.01.010.140	edificio civ...unto luce per ambienti controsoffittati	cad	18,000	€ 57,34	€ 1.032,12	€ 22,94	€ 412,92	40,01%
		Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq							
		b) Impianto elettrico per edificio civ...o presa bivalente con corrugato pesante	cad	40,000	€ 33,34	€ 1.333,60	€ 17,00	€ 680,00	50,99%
103	L.01.010.140	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq							
		d) Impianto elettrico per edificio civ...6 A Punto presa bivalente a vista IP 5X	cad	20,000	€ 42,97	€ 859,40	€ 17,62	€ 352,40	41,01%
104	L.01.010.170	Punto presa UNEL 10/16 A							
		b) Impianto elettrico per edificio civ...esa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante	cad	40,000	€ 39,40	€ 1.576,00	€ 16,94	€ 677,60	42,99%
105	L.01.010.170	Punto presa UNEL 10/16 A							
		d) Impianto elettrico per edificio civ...Punto presa UNEL 10 /16 A. In vista IP5X	cad	20,000	€ 46,81	€ 936,20	€ 17,79	€ 355,80	38,00%
106	L.01.010.200	Punto luce aggiuntivo al punto luce a ...ruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq							
		f) Impianto elettrico per edificio civ...untivo in traccia per controsoffittati.	cad	87,000	€ 12,43	€ 1.081,41	€ 7,96	€ 692,52	64,04%
107	L.01.010.310	Punto presa telefonica/EDP punto rete							
		c) Impianto elettrico per							
		A Riportare:				€ 4.961.881,90		€1.268.603,07	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.961.881,90		€1.268.603,07	
108	L.02.010.030	edificio civ...ca /EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia. Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 k) Cavo in corda flessibile o rigida d...archio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq	cad	40,000	€ 23,21	€ 928,40	€ 6,73	€ 269,20	29,00%
109	L.02.010.050	Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 e) Cavo in corda flessibile o rigida d...marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq	m	2.190,000	€ 28,83	€ 63.137,70	€ 5,19	€ 11.366,10	18,00%
110	L.02.010.050	Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 h) Cavo in corda flessibile o rigida d...marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq	m	350,000	€ 6,86	€ 2.401,00	€ 1,65	€ 577,50	24,05%
111	L.02.010.050	Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 h) Cavo in corda flessibile o rigida d...marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq	m	1.835,000	€ 16,15	€ 29.635,25	€ 3,07	€ 5.633,45	19,01%
112	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16 a) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	m	100,000	€ 1,21	€ 121,00	€ 0,58	€ 58,00	47,93%
113	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16 b) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	m	50,000	€ 1,56	€ 78,00	€ 0,75	€ 37,50	48,08%
114	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16 d) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	m	100,000	€ 2,51	€ 251,00	€ 1,10	€ 110,00	43,82%
		A Riportare:				€ 5.058.434,25		€1.286.654,82	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.058.434,25		€1.286.654,82	
115	0	f) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	m	200,000	€ 4,43	€ 886,00	€ 1,51	€ 302,00	34,09%
	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16							
116	0	g) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	m	940,000	€ 5,74	€ 5.395,60	€ 1,66	€ 1.560,40	28,92%
	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16							
117	0	h) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	m	550,000	€ 7,29	€ 4.009,50	€ 1,90	€ 1.045,00	26,06%
	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16							
118	0	i) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	m	1.240,000	€ 9,48	€ 11.755,20	€ 2,09	€ 2.591,60	22,05%
	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16							
119	0	j) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	m	1.320,000	€ 12,38	€ 16.341,60	€ 2,23	€ 2.943,60	18,01%
	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16							
120	0	k) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	m	3.145,000	€ 15,69	€ 49.345,05	€ 2,35	€ 7.390,75	14,98%
	L.02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16							
		l) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione							
		A Riportare:				€ 5.146.167,20		€1.302.488,17	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.146.167,20		€1.302.488,17	
121	L.02.010.26 0	FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq Cavo unipolare FG16(O)R16 m) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	m	7.880,000	€ 19,47	€ 153.423,60	€ 2,53	€ 19.936,40	12,99%
122	L.02.010.28 0	Cavo tripolare FG16(O)R16 a) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	m	645,000	€ 24,16	€ 15.583,20	€ 2,66	€ 1.715,70	11,01%
123	L.02.010.28 0	Cavo tripolare FG16(O)R16 b) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq	m	2.570,000	€ 1,90	€ 4.883,00	€ 0,93	€ 2.390,10	48,95%
124	L.02.010.28 0	Cavo tripolare FG16(O)R16 c) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	m	560,000	€ 2,81	€ 1.573,60	€ 1,12	€ 627,20	39,86%
125	L.02.010.28 0	Cavo tripolare FG16(O)R16 d) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	m	280,000	€ 3,67	€ 1.027,60	€ 1,28	€ 358,40	34,88%
126	L.02.010.29 0	Cavo tripolare FG16(O)R16 a) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	m	830,000	€ 4,76	€ 3.950,80	€ 1,52	€ 1.261,60	31,93%
127	L.02.010.29 0	Cavo quadripolare FG16(O)R16 a) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	m	20,000	€ 2,32	€ 46,40	€ 1,11	€ 22,20	47,84%
		A Riportare:				€ 5.326.655,40		€1.328.799,77	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.326.655,40		€1.328.799,77	
128	L.02.010.29 0	b) Conduttore unipolare o multipolare ...i designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq Cavo quadripolare FG16(O)R16	m	300,000	€ 3,45	€ 1.035,00	€ 1,28	€ 384,00	37,10%
129	L.02.010.29 0	c) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq Cavo quadripolare FG16(O)R16	m	680,000	€ 4,60	€ 3.128,00	€ 1,52	€ 1.033,60	33,04%
130	L.02.010.29 0	d) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq Cavo quadripolare FG16(O)R16	m	186,000	€ 5,91	€ 1.099,26	€ 1,71	€ 318,06	28,93%
131	L.02.010.29 0	e) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq Cavo quadripolare FG16(O)R16	m	160,000	€ 8,52	€ 1.363,20	€ 1,87	€ 299,20	21,95%
132	L.02.010.29 0	f) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq Cavo quadripolare FG16(O)R16	m	420,000	€ 12,22	€ 5.132,40	€ 2,08	€ 873,60	17,02%
133	L.02.010.30 0	g) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq Cavo pentapolare FG16(O)R16	m	55,000	€ 17,83	€ 980,65	€ 2,14	€ 117,70	12,00%
		c) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 5 A Riportare:				€ 5.339.393,91		€1.331.825,93	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.339.393,91		€1.331.825,93	
134	L.02.010.30 0	G 4 mmq Cavo pentapolare FG16(O)R16	m	1.124,000	€ 5,40	€ 6.069,60	€ 1,67	€ 1.877,08	30,93%
		d) Conduttore unipolare o multipolare ... di designazione FG16(O)R16 - 5							
135	L.02.010.30 0	G 6 mmq Cavo pentapolare FG16(O)R16	m	136,000	€ 7,04	€ 957,44	€ 1,90	€ 258,40	26,99%
		e) Conduttore unipolare o multipolare ...di designazione FG16(O)R16 - 5							
136	L.02.015.02 0	G 10 mmq Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV	m	290,000	€ 10,06	€ 2.917,40	€ 2,01	€ 582,90	19,98%
		d) Cavo unipolare non propagante l'inc...abbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq	m	3.735,000	€ 29,68	€ 110.854,80	€ 7,42	€ 27.713,70	25,00%
137	L.02.030.08 0	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°							
		a) Canale in lamiera zincata a caldo c...Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	15,000	€ 19,41	€ 291,15	€ 2,14	€ 32,10	11,03%
138	L.02.030.09 0	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa							
		k) Canale in lamiera zincata a caldo c...Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	5,000	€ 15,55	€ 77,75	€ 2,18	€ 10,90	14,02%
139	L.02.030.10 0	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie							
		k) Canale in lamiera zincata a caldo c...Sezione 300 x 100 mm, A Riportare:				€ 5.460.562,05		€1.362.301,01	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.460.562,05		€1.362.301,01	
140	L.02.030.120	spessore 12/10 mm Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo	cad	15,000	€ 20,26	€ 303,90	€ 2,23	€ 33,45	11,01%
141	L.02.080.100	b) Passerella rettilinea a traversini,...4 µ Larghezza 300 mm, spessore 15 /10 mm Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo	m	1.800,000	€ 27,70	€ 49.860,00	€ 7,48	€ 13.464,00	27,00%
142	L.02.080.100	b) Tubo elettrounito da lamiere di acc...ti di fissaggio in vista Diametro 20 mm Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo	m	150,000	€ 6,04	€ 906,00	€ 2,11	€ 316,50	34,93%
143	L.02.080.100	c) Tubo elettrounito da lamiere di acc...ti di fissaggio in vista Diametro 25 mm Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo	m	150,000	€ 7,58	€ 1.137,00	€ 2,65	€ 397,50	34,96%
144	L.02.080.100	d) Tubo elettrounito da lamiere di acc...ti di fissaggio in vista Diametro 32 mm Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo	m	150,000	€ 10,01	€ 1.501,50	€ 3,00	€ 450,00	29,97%
145	L.02.080.130	e) Tubo elettrounito da lamiere di acc...ti di fissaggio in vista Diametro 40 mm Cavidotto in tubazione flessibile	m	150,000	€ 12,27	€ 1.840,50	€ 3,44	€ 516,00	28,04%
		A Riportare:				€ 5.516.110,95		€1.377.478,46	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.516.110,95		€1.377.478,46	
146	L.02.080.13 0	corr...lettrica in polietilene ad alta densità d) Cavidotto in tubazione flessibile c... cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm	m	18,000	€ 4,62	€ 83,16	€ 1,62	€ 29,16	35,06%
147	L.02.080.13 0	Cavidotto in tubazione flessibile corr...lettrica in polietilene ad alta densità f) Cavidotto in tubazione flessibile c...cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	360,000	€ 7,11	€ 2.559,60	€ 2,35	€ 846,00	33,05%
148	L.02.080.14 0	Cavidotto in tubazione flessibile corr...lettrica in polietilene ad alta densità i) Cavidotto in tubazione flessibile c...cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	4.300,000	€ 16,87	€ 72.541,00	€ 4,72	€ 20.296,00	27,98%
149	L.05.010.01 0	Cavidotto di doppia tubazione flessibi...lettrica in polietilene ad alta densità e) Cavidotto di doppia tubazione fless... cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	m	350,00	€ 9,31	€ 3.258,50	€ 2,51	€ 878,50	26,96%
150	L.05.020.01 0	Corda in rame nudo e) Corda in rame nudo, , completa di m...tiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq	m	1.400,000	€ 7,53	€ 10.542,00	€ 3,54	€ 4.956,00	47,01%
		Dispersore a croce b) Dispersore a croce in profilato di ... dimensioni di 400x400 mm A Riportare:				€ 5.605.095,21		€1.404.484,12	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.605.095,21		€1.404.484,12	
151	L.05.030.010	Lunghezza 2 m Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data a) Elemento orizzontale per gabbia di ...giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm	cad	80,000	€ 101,20	€ 8.096,00	€ 42,50	€ 3.400,00	42,00%
152	L.05.030.030	Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data a) Elemento verticale per gabbia di Fa...giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm	m	4.680,000	€ 19,45	€ 91.026,00	€ 12,45	€ 58.266,00	64,01%
153	L.05.030.050	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione a) Calata di collegamento tra la gabbia...cciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm	m	40,000	€ 24,17	€ 966,80	€ 15,47	€ 618,80	64,00%
154	L.07.010.030	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio a) Pulsantiera esterna premontata in l...da incasso A 7 moduli con gruppo fonico	cad	8,000	€ 101,14	€ 809,12	€ 44,50	€ 356,00	44,00%
155	L.07.010.040	Apparecchio derivato a) Apparecchio derivato Interno -microtelefono con cavo estensibile	cad	1,000	€ 121,20	€ 121,20	€ 30,30	€ 30,30	25,00%
156	L.07.030.010	Alimentatore per impianti citofonici a) Alimentatore per impianti citofonic...ata, fino a 3 citofoni in contemporanea	cad	1,000	€ 48,14	€ 48,14	€ 22,63	€ 22,63	47,01%
		A Riportare:				€ 5.706.252,22		€1.467.194,90	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.706.252,22		€1.467.194,90	
157	L.07.070.020	Impianto per derivato citofonico a) Impianto per derivato citofonico, m...ecchio Impianto per derivato citofonico	cad	2,000	€ 63,25	€ 126,50	€ 30,36	€ 60,72	48,00%
158	L.07.070.030	Posto pulsantiera a) Posto pulsantiera, impianto citofon...sione della pulsantiera Fino a 6 utenti	cad	1,000	€ 111,48	€ 111,48	€ 44,59	€ 44,59	40,00%
159	L.07.080.020	Cavo antifiamma a) Cavo antifiamma, per impianti citof...o apposita conduttura Coassiale RG59B /U	m	1.850,000	€ 1,67	€ 3.089,50	€ 0,89	€ 1.646,50	53,29%
160	L.08.050.020	Switch a piu' ingressi ed uscite e) Switch a piu' ingressi ed uscite pe...8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad	3,000	€ 727,75	€ 2.183,25	€ 21,83	€ 65,49	3,00%
161	L.09.030.110	Cavi rame cat. 5e a) Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	m	800,000	€ 1,90	€ 1.520,00	€ 0,89	€ 712,00	46,84%
162	L.10.010.020	Telecamera CCD a colori a) Telecamera CCD a colori, sensore 1/...di quest'ultimo Telecamera CCD a colori	cad	7,000	€ 671,53	€ 4.700,71	€ 13,43	€ 94,01	2,00%
163	L.10.010.020	Telecamera CCD a colori c) Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8...6, assorbimento 8							
		A Riportare:				€ 5.717.983,66		€1.469.818,21	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.717.983,66		€1.469.818,21	
164	L.10.010.030	W, alimentazione 12 V Custodia da esterno per telecamera a) Custodia da esterno per telecamera,...rete Custodia da esterno per telecamera	cad	24,000	€ 440,62	€ 10.574,88	€ 13,22	€ 317,28	3,00%
165	L.10.010.040	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato a) Brandeggio per telecamera, a 2 grad...soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	cad	24,000	€ 296,92	€ 7.126,08	€ 11,88	€ 285,12	4,00%
166	L.10.010.070	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz d) Monitor a colori da 21,5"LED, riso...- 60 Hz, Ingresso video 1 (VGA, 1 (HDMI)	cad	7,000	€ 622,91	€ 4.360,37	€ 12,46	€ 87,22	2,00%
167	L.10.010.070	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz f) TV Qled 4K 49", Cartteristiche prin... mm. Alimentazione AC230-240 V 50 /60 Hz	cad	1,000	€ 465,43	€ 465,43	€ 9,31	€ 9,31	2,00%
168	L.10.010.110	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS d) Disco rigido interno per videoregis...igitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	cad	1,000	€ 1.404,24	€ 1.404,24	€ 28,08	€ 28,08	2,00%
169	L.10.010.110	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS a) Videoregistratore DVR dual stream p...100 fps totali in	cad	1,000	€ 143,50	€ 143,50	€ 11,48	€ 11,48	8,00%
		A Riportare:				€ 5.742.058,16		€1.470.556,70	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.742.058,16		€1.470.556,70	
170	L.11.010.070	D1, 25 fps per canale Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli b) Motore elettromeccanico autobloccan... 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase	cad	1,000	€ 3.016,88	€ 3.016,88			
171	L.16.010.070	Rivelatore lineare a) Rivelatore lineare, compresa l'att...ione portata 25 m, completa di unità cat	cad	1,00	€ 708,34	€ 708,34	€ 77,92	€ 77,92	11,00%
172	L.16.010.070	Rivelatore lineare b) Rivelatore lineare, compresa l'att...lore portata 100 m, ad un trasmettitore	cad	1,00	€ 533,42	€ 533,42	€ 16,00	€ 16,00	3,00%
173	L.17.040.030	Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV n) Trasformatore trifase in resina, cl...nsione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA	cad	4,00	€ 945,06	€ 3.780,24	€ 18,90	€ 75,60	2,00%
174	L.17.050.010	Accessori per trasformatori d) Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale	cad	2,000	€ 35.683,44	€ 71.366,88	€ 713,67	€ 1.427,34	2,00%
175	L.17.050.010	Accessori per trasformatori e) Accessori per trasformatori Terna di termoresistenze da 100 Ohm	cad	2,000	€ 814,81	€ 1.629,62	€ 16,30	€ 32,60	2,00%
176	L.17.050.010	Accessori per trasformatori f) Accessori per A Riportare:	cad	2,000	€ 134,27	€ 268,54	€ 14,77	€ 29,54	11,00%
						€ 5.823.362,08		€1.472.215,70	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.823.362,08		€1.472.215,70	
177	L.18.020.030	trasformatori Terna di prese /connettori ad innesto rapido	cad	2,000	€ 704,30	€ 1.408,60	€ 28,17	€ 56,34	4,00%
178	L.19.010.040	Sistema automatico completo di regola...i tipo rafforzato, a lunga durata 400 V i) Sistema automatico completo di sezi...ata 400 V, 300 kVA (gradini 6x50 kVAr)	cad	1,000	€ 8.901,77	€ 8.901,77	€ 178,04	€ 178,04	2,00%
179	L.19.020.020	Gruppo elettrogeno trifase, con avviam...ico e sistema di raffreddamento ad acqua j) Gruppo elettrogeno trifase, con mot...nuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	1,000	€ 48.986,70	€ 48.986,70	€ 489,87	€ 489,87	1,00%
180	L.19.020.030	Autocommutatore rete - gruppo, per ser...rvizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA a) Autocommutatore rete - gruppo, per ...nuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	1,000	€ 2.119,19	€ 2.119,19	€ 21,19	€ 21,19	1,00%
181	V.02.020.045	Cofanature insonorizzanti c) Cofanatura insonorizzante 200÷375 kVA	cad	1,000	€ 4.399,81	€ 4.399,81	€ 44,00	€ 44,00	1,00%
		Stesa e modellazione di terra di coltivo b) Stesa e modellazione di terra di co...rnitura: con impiego di mezzo A Riportare:				€ 5.889.178,15		€1.473.005,14	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.889.178,15		€1.473.005,14	
182	V.02.020.095	meccanico Messa a dimora di specie arbustive	mc	700,00	€ 12,09	€ 8.463,00	€ 4,96	€ 3.472,00	41,03%
183	V.02.020.105	b) Messa a dimora di specie arbustive ...fornitura di arbusti e la pacciamatura. Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde	cad	45,00	€ 19,11	€ 859,95	€ 10,13	€ 455,85	53,01%
184	V.02.020.130	e) Messa a dimora di alberi a foglia c...ante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm Inerbimento con idrosemina	cad	71,00	€ 246,51	€ 17.502,21	€ 118,32	€ 8.400,72	48,00%
185	V.03.040.010	a) Inerbimento con idrosemina, in luog...l piano di semina: In zona pianeggiante	mq	6.680,00	€ 1,70	€ 11.356,00	€ 1,04	€ 6.947,20	61,18%
186	S.01.060.020	Gabbioni in rete metallica a doppia to...iempiti con ciottoli o pietrame di cava b) Gabbioni in rete metallica a doppia...pessore nominale non inferiore a 0,5 mm	mc	52,00	€ 145,20	€ 7.550,40	€ 42,11	€ 2.189,72	29,00%
187	U.01.030.065	Pozzetti di protezione strumentazione a) Pozzetti di protezione strumentazio...a posa in opera e lucchetto di chiusura	cad	1,00	€ 122,01	€ 122,01	€ 12,20	€ 12,20	10,00%
188	U.01.030.06	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 d) Tubazione in polietilene PE 100 con... Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	1.000,00	€ 10,56	€ 10.560,00	€ 3,27	€ 3.270,00	30,97%
		A Riportare:				€ 5.945.591,72		€1.497.752,83	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.945.591,72		€1.497.752,83	
189	5	polietilene PE 100 PFA 10 n) Tubazione in polietilene PE 100 con...iametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	m	1.000,00	€ 54,79	€ 54.790,00	€ 5,48	€ 5.480,00	10,00%
	U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 f) Tubazione in polietilene PE 100 ad ... Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	913,00	€ 9,71	€ 8.865,23	€ 3,30	€ 3.012,90	33,99%
190	U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 c) Tubazione in polietilene PE 100 ad ... Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	285,00	€ 5,83	€ 1.661,55	€ 2,62	€ 746,70	44,94%
191	U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 d) Tubazione in polietilene PE 100 ad ... Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	32,00	€ 7,32	€ 234,24	€ 3,29	€ 105,28	44,95%
192	U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16 e) Tubazione in polietilene PE 100 ad ...6 Diametroesterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	50,00	€ 8,79	€ 439,50	€ 3,34	€ 167,00	38,00%
193	U.02.040.010	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 f) Tubazione di polietilene ad alta de...ateriale							
		A Riportare:				€ 6.011.582,24		€1.507.264,71	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.011.582,24		€1.507.264,71	
194	U.02.040.010	idoneoDE 200 mmm17,940,260, 007 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 j) Tubazione di polietilene ad alta de...ateriale idoneoDE 315 mmm33,070,160, 007		856,35	€ 17,94	€ 15.362,92	€ 4,66	€ 3.990,59	25,98%
195	U.02.040.010	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 n) Tubazione di polietilene ad alta de...teriale idoneoDE 500 mmm119,220,050 ,007		59,80	€ 33,07	€ 1.977,59	€ 5,29	€ 316,34	16,00%
196	U.02.040.018	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 a) Tubazione corrugata a doppia parete...tà anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160 mm.		573,40	€ 119,22	€ 68.360,75	€ 5,96	€ 3.417,46	5,00%
197	U.02.040.018	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 b) Tubazione corrugata a doppia parete...tà anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm.		28,50	€ 12,07	€ 344,00	€ 3,98	€ 113,43	32,97%
198	U.02.040.018	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 c) Tubazione corrugata a doppia parete...tà anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm.		207,80	€ 15,24	€ 3.166,87	€ 4,57	€ 949,65	29,99%
199	U.02.040.022	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo A Riportare:		48,70	€ 19,24	€ 936,99	€ 4,62	€ 224,99	24,01%
						€ 6.101.731,36		€1.516.277,17	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.101.731,36		€1.516.277,17	
200	U.02.040.02 2	di PVC pari all'80% di tipo SN4 a) Tubazione in PVC rigido, con conten... Rigidità anulare SN 4 kN /mq DE 110 mm	ml	15,00	€ 9,09	€ 136,35	€ 3,27	€ 49,05	35,97%
201	U.02.040.02 2	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 c) Tubazione in PVC rigido, con conten...are SN 4 kN/mq DE 160 mmm12,610,310,007	ml	30,00	€ 12,61	€ 378,30	€ 3,91	€ 117,30	31,01%
202	U.02.040.02 2	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 d) Tubazione in PVC rigido, con conten...are SN 4 kN/mq DE 200 mmm16,820,270,007	ml	325,90	€ 16,82	€ 5.481,64	€ 4,54	€ 1.479,59	26,99%
203	U.02.040.02 2	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 e) Tubazione in PVC rigido, con conten...lare SN 4 kN/mq DE 250 mmm23,090,20,007	ml	205,50	€ 23,09	€ 4.745,00	€ 4,62	€ 949,41	20,01%
203	U.04.010.01 0	Rinfianco di tubazioni e pozzetti a) Rinfianco con sabbia o sabbietta, n...ubazioni e pozzetti eseguito a macchina		1.815,58	€ 37,56	€ 68.193,20	€ 1,13	€ 2.051,59	3,01%
204	U.04.020.01 0	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato							
		A Riportare:				€ 6.180.665,85		€1.520.924,11	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.180.665,85		€1.520.924,11	
205	U.04.020.01 0	e) Pozzetto di raccordo pedonale, non ...eri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	cad	13,00	€ 69,33	€ 901,29	€ 30,51	€ 396,63	44,01%
206	U.04.020.01 0	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato j) Pozzetto di raccordo pedonale, non ... per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm	cad	30,00	€ 209,53	€ 6.285,90			
207	U.04.020.01 0	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato d) Pozzetto di raccordo pedonale, non ...eri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	cad	69,00	€ 58,71	€ 4.050,99	€ 30,53	€ 2.106,57	52,00%
208	U.04.020.01 0	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato c) Pozzetto di raccordo pedonale, non ...eri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm		80,000	€ 51,80	€ 4.144,00	€ 30,04	€ 2.403,20	57,99%
209	U.04.020.02 0	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato g) Pozzetto di raccordo pedonale, non ...eri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm		10,000	€ 132,29	€ 1.322,90	€ 41,01	€ 410,10	31,00%
		d) Pozzetto di raccordo pedonale, sifo...eri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	cad	127,00	€ 65,10	€ 8.267,70	€ 29,95	€ 3.803,65	46,01%
		A Riportare:				€ 6.205.638,63		€1.530.044,26	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.205.638,63		€1.530.044,26	
210	U.04.020.02 0	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato g) Pozzetto di raccordo pedonale, sifo...eri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm	cad	5,00	€ 162,68	€ 813,40	€ 40,67	€ 203,35	25,00%
211	U.04.020.02 6	Pozzetto di raccordo e camerette per t...ementi prefabbricati in cemento vibrato c) Pozzetto di raccordo e camerette pe...i per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm		21,000	€ 215,27	€ 4.520,67	€ 25,83	€ 542,43	12,00%
212	U.04.020.02 6	Pozzetto di raccordo e camerette per t...ementi prefabbricati in cemento vibrato i) "Pozzetto di raccordo e camerette p...i per lo scavo"Dimensioni 150x150x90 cm		2,000	€ 319,68	€ 639,36	€ 35,16	€ 70,32	11,00%
213	U.04.020.03 0	Anello di prolunga per pozzetti pedon...ementi prefabbricati in cemento vibrato g) Anello di prolunga per pozzetti pe...eri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm	cad	10,000	€ 79,67	€ 796,70	€ 32,66	€ 326,60	40,99%
214	U.04.020.03 0	Anello di prolunga per pozzetti pedon...ementi prefabbricati in cemento vibrato e) Anello di prolunga per pozzetti pe...eri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm	cad	194,00	€ 56,13	€ 10.889,22	€ 24,14	€ 4.683,16	43,01%
215	U.04.020.03	Anello di prolunga A Riportare:				€ 6.223.297,98		€1.535.870,12	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.223.297,98		€1.535.870,12	
216	0	per pozzetti pedon...ementi prefabbricati in cemento vibrato I) Anello di prolunga per pozzetti pe... per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm	cad	30,00	€ 249,55	€ 7.486,50	€ 47,41	€ 1.422,30	19,00%
217	U.04.020.03 0	Anello di prolunga per pozzetti pedon...ementi prefabbricati in cemento vibrato j) Anello di prolunga per pozzetti pe...eri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm	cad	15,000	€ 133,90	€ 2.008,50	€ 36,15	€ 542,25	27,00%
218	U.04.020.03 0	Anello di prolunga per pozzetti pedon...ementi prefabbricati in cemento vibrato c) Anello di prolunga per pozzetti pe...eri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm		80,000	€ 47,08	€ 3.766,40	€ 24,01	€ 1.920,80	51,00%
219	U.04.020.05 5	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile a) Soletta per pozzetti di tipo pesant... lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm	cad	51,000	€ 106,84	€ 5.448,84	€ 6,41	€ 326,91	6,00%
220	U.04.020.05 5	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile e) Soletta per pozzetti di tipo pesant... lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm		2,000	€ 248,80	€ 497,60	€ 12,44	€ 24,88	5,00%
220	U.04.020.07 4	Anello di prolunga per pozzetti di rac...ementi prefabbricati in cemento vibrato A Riportare:				€ 6.242.505,82		€1.540.107,26	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.242.505,82		€1.540.107,26	
221	U.04.020.07 4	f) Anello di prolunga per pozzetti di ...i per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm Anello di prolunga per pozzetti di rac...ementi prefabbricati in cemento vibrato r) Anello di prolunga per pozzetti di ...i per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm		21,000	€ 123,83	€ 2.600,43	€ 22,29	€ 468,09	18,00%
222	U.04.020.07 7	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale a) Chiusini e griglie sferoidale di qu... caditoie e griglie in ghisa sferoidale	kg	2,000	€ 175,17	€ 350,34	€ 26,28	€ 52,56	15,00%
223	U.04.020.07 8	Chiusini con appendice basculante a) Chiusino in ghisa sferoidale prodot...amentoC hisiini con appendice basculante		10.015,00	€ 4,32	€ 43.264,80	€ 1,81	€ 18.127,15	41,90%
224	U.04.020.08 5	Chiusino di ispezione classe C125 a) Chiusino di ispezione classe C125 c...e luce netta non inferiore a 300x300 mm	cad	1.730,00	€ 4,84	€ 8.373,20	€ 1,79	€ 3.096,70	36,98%
225	U.04.020.08 5	Chiusino di ispezione classe C125 c) Chiusino di ispezione classe C125 c...e luce netta non inferiore a 500x500 mm	cad	80,000	€ 81,74	€ 6.539,20	€ 26,97	€ 2.157,60	32,99%
226	U.04.020.08 7	Chiusino di ispezione classe D400 a) Chiusino di ispezione classe A Riportare:	cad	4,000	€ 176,23	€ 704,92	€ 29,96	€ 119,84	17,00%
						€ 6.304.338,71		€1.564.129,20	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.304.338,71		€1.564.129,20	
227	U.05.020.010	D400 p...0 mm, luce netta non inferiore a 600 mm Formazione di rilevato c) Formazione di rilevato secondo le s... scarpate rivestite con terra vegetale.	mc	29,000	€ 396,13	€ 11.487,77	€ 31,69	€ 919,01	8,00%
228	U.05.020.020	Compattazione del piano di posa a) Compattazione del piano di posa del... inumidimenti od essiccamenti necessari	mq	48.260,00	€ 18,49	€ 892.327,40	€ 0,55	€ 26.543,00	2,97%
229	U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale a) Strato di fondazione in misto granu...e, misurato in opera dopo costipamento.	mc	12.460,00	€ 1,92	€ 23.923,20	€ 0,56	€ 6.977,60	29,17%
230	U.05.020.090	Conglomerato bituminoso per strato di base a) Conglomerato bituminoso per strato ...stipato con appositi rulli compressori.	mq/cm	3.738,00	€ 22,16	€ 82.834,08	€ 0,44	€ 1.644,72	1,99%
231	U.05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) a) Conglomerato bituminoso per strato ...trici, e costipato con appositi rulli .	mq/cm	107.600,00	€ 1,47	€ 158.172,00	€ 0,25	€ 26.900,00	17,01%
232	U.05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) a) Conglomerato bituminoso per strato ...ccanica e costipato con A Riportare:	mq/cm	75.320,00	€ 1,60	€ 120.512,00	€ 0,26	€ 19.583,20	16,25%
						€ 7.593.595,16		€1.646.696,73	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 7.593.595,16		€1.646.696,73	
233	U.05.030.015	appositi rulli. Canaletta di drenaggio in calcestruzzo...nto delle acque meteoriche superficiali b) Canaletta di drenaggio in calcestru.... Dimensioni 20x10 0 cm ed altezza 25 cm.	mq/cm	32.280,00	€ 1,74	€ 56.167,20	€ 0,24	€ 7.747,20	13,79%
234	U.05.050.010	Segnali di "pericolo" e "dare la pr...forma triangolare, rifrangenza classe I a) Segnali di "pericolo" e "dare la...i supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.	cad	2,00	€ 78,66	€ 157,32	€ 11,01	€ 22,02	14,00%
235	U.05.050.012	Segnali di "divieto" e "obbligo" d...rma circolare su fondo bianco o azzurro a) Segnali di "divieto" e "obbligo"...sse II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.	cad	15,00	€ 15,18	€ 227,70	€ 2,13	€ 31,95	14,03%
236	U.05.050.062	Segnaletica orizzontale, costituita da...e di arresto, passi pedonali, zebrature a) Segnaletica orizzontale, costituita...te. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg /mq.	cad	15,00	€ 19,04	€ 285,60	€ 1,14	€ 17,10	5,99%
237	U.05.050.064	Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra a) Segnaletica orizzontale, costituita...ntità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.	mq	150,00	€ 4,40	€ 660,00	€ 1,06	€ 159,00	24,09%
238	U.05.050.06	Segnaletica A Riportare:	mq	100,00	€ 3,99	€ 399,00	€ 1,08	€ 108,00	27,07%
						€ 7.651.491,98		€1.654.782,00	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 7.651.491,98		€1.654.782,00	
239	5	orizzontale su tappeto nor...emospruzzat o plastico, bianche o gialle a) Segnaletica orizzontale su tappeto ...1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	300,00	€ 1,71	€ 513,00	€ 1,06	€ 318,00	61,99%
	U.05.080.010	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio b) Cordoni in calcestruzzo di colore g...ordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	m	1.100,00	€ 17,82	€ 19.602,00	€ 8,55	€ 9.405,00	47,98%
240	U.06.030.020	Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 b) Palo rastremato o conico con bracci...2=139,7 l= 9000 h=8200 d=75 kg=93 S=3,8	cad	32,000	€ 548,63	€ 17.556,16	€ 65,84	€ 2.106,88	12,00%
241	AP.01	Calcestruzzo durabile a prestazione ga...i armatura. Per strutture in elevazione a) Classe di resistenza C35/45 Classe ...izione XA3, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	2.104,39	€ 171,26	€ 360.397,84	€ 11,16	€ 23.484,99	6,52%
242	AP.02	Fornitura in opera di BIOMODULO in pol...tappi dopo il consolidamento del getto.	mq	2.620,50	€ 150,84	€ 395.276,22	€ 52,44	€137.419,02	34,77%
243	AP.03	TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZ...i perforazione il personale necessario.	cad	1,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 378,00	€ 378,00	30,00%
244	AP.04	PERFORAZIONE, IN TERRENO A Riportare:				€ 8.446.097,20		€1.827.893,89	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 8.446.097,20		€1.827.893,89	
245	AP.05	SCIOLTO, PER ...orre per dare la perforazione completa. 3) Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.	m	30,00	€ 181,00	€ 5.430,00	€ 54,00	€ 1.620,00	29,83%
246	AP.06	Fornitura e posa in opera di elementi ...bile a T rovescia e di altezza m. 3.00.	ml	125,00	€ 299,24	€ 37.405,00	€ 25,95	€ 3.243,75	8,67%
247	AP.09	Fornitura e posa in opera di telo HPDE...compreso sormonti non inferiori a 20 cm	mq	3.574,87	€ 9,82	€ 35.105,22	€ 1,05	€ 3.753,61	10,69%
248	AP.10	Fornitura e posa in opera portone basc...tica per biocelle di dimensioni 550x500	cad	5,00	€ 20.359,55	€ 101.797,75	€ 397,39	€ 1.986,95	1,95%
249	AP.11	RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN LAMIERA DI ...orre per dare il rivestimento completo. 1) Tubazione cieca in acciaio al carbonio.	kg	954,00	€ 3,04	€ 2.900,16	€ 0,91	€ 868,14	29,93%
250	AP.12	Fornitura e montaggio di idoneo gruppo...fettament e funzionante a regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 61.256,60	€ 61.256,60	€ 12.017,61	€ 12.017,61	19,62%
251	AP.13	FORNITURA, POSA IN OPERA E MONTAGGIO D... d'arte, compreso inoltre il trasporto.	mq	10.367,96	€ 301,51	€ 3.126.043,62	€ 73,05	€757.379,48	24,23%
252	AP.15	FORNITURA, POSA IN OPERA E MONTAGGIO D...a d'arte compreso inoltre il trasporto.	mq	416,25	€ 260,66	€ 108.499,73	€ 56,67	€ 23.588,89	21,74%
		Fornitura e posa in opera di porta ind...voro compiuto a							
		A Riportare:				€11.924.535,28		€2.632.352,32	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€11.924.535,28		€2.632.352,32	
253	AP.16	perfetta regola d'arte.	cad	4,00	€ 6.367,81	€ 25.471,24	€ 320,25	€ 1.281,00	5,03%
		IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI... altro occorre per dare l'opera finita.							
		3) Per singola area verde di nuova cos...one con superficie da 1.000 a 5.000 mq.	mq	1.000,00	€ 9,70	€ 9.700,00	€ 1,26	€ 1.260,00	12,99%
254	AP.17	ELETTROVALVO LA AUTOMATICA A MEMBRANA. ... altro occorre per dare l'opera finita.							
		3) Elettrovalvola DN 32.	cad	1,00	€ 174,00	€ 174,00	€ 22,50	€ 22,50	12,93%
255	AP.18	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMAN... altro occorre per dare l'opera finita.							
		2) Programmatore fino a 6 zone, escluso quadro.	cad	1,00	€ 428,00	€ 428,00	€ 55,00	€ 55,00	12,85%
256	AP.19	ACCESSORI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.... altro occorre per dare l'opera finita.							
		3) Armadio stagno per programmatore, fissaggio a parete.	cad	1,00	€ 325,00	€ 325,00	€ 42,10	€ 42,10	12,95%
257	AP.20	IRRIGATORE STATICO. Irrigatore statico... altro occorre per dare l'opera finita.							
		1) Irrigatore con gittata da 1,5 a 4,2 m.	cad	25,00	€ 71,00	€ 1.775,00	€ 9,10	€ 227,50	12,82%
258	AP.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ...e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	2,00	€ 2.071,95	€ 4.143,90	€ 213,50	€ 427,00	10,30%
259	AP.22	DRENAGGIO IN OPERA.							
		A Riportare:				€11.966.552,42		€2.635.667,42	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€11.966.552,42		€2.635.667,42	
260	AP.23	Drenaggio in opera...ltro occorre per dare il lavoro finito. 1) Per perforazioni fino al diametro mm 500.	m	28,00	€ 19,40	€ 543,20	€ 5,80	€ 162,40	29,90%
261	AP.24	COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FIL...aio al carbonio, del tipo "a passanti".	kg	477,00	€ 1,56	€ 744,12	€ 0,47	€ 224,19	30,13%
262	AP.26/1	GRUPPO DI SOLLEVAMENT O ACQUA PER GRAND...). Potenza nominale dei motori: P (HP). 01) Q = 27,0 / 45,0/ 72 H=5,2 /4,9/4,0 P=3x 7,5 +1,5.	cad	1,00	€ 11.382,00	€ 11.382,00	€ 585,00	€ 585,00	5,14%
263	AP.26/2	IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO. Idrante...di scavo il rinterro la pavimentazione. 1) Diametro nominale di allaccio DN 65 2 x UNI 70.	cad	9,00	€ 562,00	€ 5.058,00	€ 44,80	€ 403,20	7,97%
264	AP.27	IDRANTE SOTTOSUOLO TIPO CROTONE. Idran...di scavo il rinterro la pavimentazione. 2) Diametro nominale di allaccio: DN 65 1 x UNI 70.	cad	2,00	€ 438,00	€ 876,00	€ 42,50	€ 85,00	9,70%
265	AP.28	ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Estin...anto occorre per dare il lavoro finito. 1) Estintore classe 89BC (Kg 5) .	cad	12,00	€ 240,00	€ 2.880,00	€ 3,74	€ 44,88	1,56%
		IDRANTE UNI 45 O UNI 70 TIPO A Riportare:				€11.988.035,74		€2.637.172,09	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€11.988.035,74		€2.637.172,09	
266	AP.29	PRESA A M...anto occorre per dare il lavoro finito. 1) Idrante UNI 45 da 2" filettatura gas (presa a muro). RIVESTIMENTO ISOLANTE ED INSONORIZZANT ...a rivestire, compresi i pezzi speciali. 1) Diametro esterno tubo mm 90.	cad	15,00	€ 65,00	€ 975,00	€ 11,80	€ 177,00	18,15%
267	AP.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO...e funzionante a perfetta regola d'arte.	m	100,00	€ 40,40	€ 4.040,00	€ 11,30	€ 1.130,00	27,97%
268	AP.31	STAZIONE DI LAVAGGIO PER RUOTE DI CAMI... in loco della stazione con idonea grù.	mq	2.811,29	€ 80,63	€ 226.674,31	€ 9,53	€ 26.791,59	11,82%
269	AP.32	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATOIO...e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,00	€ 26.404,84	€ 26.404,84	€ 7.921,45	€ 7.921,45	30,00%
270	AP.33	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQ...). Potenza nominale del motore: P (kW). 2) Q = 6,0/10,0 /14,0 - H = 4,7 / 4,2/ 2,9 P = kW 2,20.	cad	1,00	€ 8.478,74	€ 8.478,74	€ 2.374,05	€ 2.374,05	28,00%
271	AP.35	PAVIMENTO INDUSTRIALE Pavimento industr...e la fornitura delle rete ettrosaldada. a) per i primi 15 cm. di spessore	cad	1,00	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 86,00	€ 86,00	5,17%
		A Riportare:	mq	10.367,96	€ 23,77	€ 246.446,41	€ 3,57	€ 37.013,62	15,02%
						€12.502.720,04		€2.712.665,80	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
272	AP.35	Riporto: PAVIMENTO INDUSTRIALE Pavimento industr...e la fornitura delle rete ettrosaldada. b) Per ogni cm in più di spessore	mq	103.679,60	€ 0,95	€ 98.495,62	€ 0,05	€ 5.183,98	5,26%
273	NP.I.01	Fornitura e posa in opera Griglia a cestello manuale in Acciaio Inox AISI316 come da disciplinare tecnico descrittivo	cadaun o	2,000	1.477,59	€ 2.955,18			
274	NP.I.02	Fornitura e posa in opera nuovo Scrubber costituito da n. ... inita a regola d'arte. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	2,000	521.484,79	€ 1.042.969,58	182.519,68	€365.039,36	35,00%
275	NP.I.03	Fornitura e posa in opera compressore trifase aria servizi. Come da specifica tecnica	cadaun o	1,000	1.914,47	€ 1.914,47			
276	NP.I.04	Fornitura e posa in opera nuovo ventilatore da 15.000mc/h ... e biocelle di progetto come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	5,000	8.859,88	€ 44.299,40			
277	NP.I.05	Fornitura e posa in opera nuovo ventilatore da 50.000mc/h ... e primaria di progetto come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	1,000	17.533,75	€ 17.533,75			
278	NP.I.06	Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco motorizzata REI120 del tipo circolare. dim:fi1500mm	cadaun o	1,000	2.188,37	€ 2.188,37			
279	NP.I.07	Fornitura e posa in opera di serranda A Riportare:				€13.713.076,41		€3.082.889,14	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€13.713.076,41		€3.082.889,14	
280	NP.I.08	tagliafuoco motorizzata REI120 del tipo circolare. dim:fi1600mm	cadaun o	2,000	2.390,85	€ 4.781,70			
281	NP.I.09	Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione dim fi 1600 mm	cadaun o	2,000	1.463,38	€ 2.926,76			
282	NP.I.10	Fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione in alluminio. dim: 1000x1550	cadaun o	36,000	861,22	€ 31.003,92			
283	NP.I.11	Fornitura e posa in opera di Impianto di riscaldamento/cl ... come da grafici di progetto e specifica tecnica allegata.	a corpo	1,000	78.694,58	€ 78.694,58			
284	NP.I.12	Fornitura e montaggio in opera di stazione per sollevamen ... e ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,000	17.641,70	€ 17.641,70	6.174,60	€ 6.174,60	35,00%
285	NP.I.13	Fornitura e montaggio in opera di stazione per sollevamen ... e ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,000	72.964,57	€ 72.964,57	25.537,60	€ 25.537,60	35,00%
286	NP.I.20	Fornitura e posa in opera Termocamera IP Bullet + IP CAM ... quant'altro serva per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	9,000	3.864,13	€ 34.777,17			
		Fornitura e posa in opera, Impianto rivelazione incendi e temperatura all'interno dell'edificio di Biostabilizzazione							
		A Riportare:				€13.955.866,81		€3.114.601,34	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€13.955.866,81		€3.114.601,34	
287	NP.I.21	, realizzato come da specifica tecnica SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERAT... Sono esclusi i collegamenti elettrici. 1) Rilevatore di fumo/temperatura principale.	a corpo	1,000	€ 96.380,58	€ 96.380,58	€ 33.733,20	€ 33.733,20	35,00%
288	NP.I.21	SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERAT... Sono esclusi i collegamenti elettrici. 2) Pulsante di emergenza a fungo.	cad	24,00	€ 264,00	€ 6.336,00	€ 36,70	€ 880,80	13,90%
289	NP.I.22	SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIME... altro occorre per dare l'opera finita.	cad	5,00	€ 169,00	€ 845,00	€ 59,15	€ 295,75	35,00%
290	NP.I.23	ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTI...unzionant e ed a perfetta regola d'arte. 1) Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno	cad	5,00	€ 140,00	€ 700,00	€ 12,90	€ 64,50	9,21%
291	NP.I.24	Fornitura e posa in opera Griglia a ce...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	1,00	€ 1.477,59	€ 1.477,59	€ 517,16	€ 517,16	35,00%
292	NP.I.25	Fornitura e posa in opera Elettropompa...om e da disciplinare tecnico descrittivo	cad	1,00	€ 3.878,73	€ 3.878,73	€ 1.357,56	€ 1.357,56	35,00%
293	NP.I.26	Fornitura e posa A Riportare:				€14.066.164,21		€3.151.544,81	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€14.066.164,21		€3.151.544,81	
294	NP.I.27	in opera Serbatoio in...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	2,00	€ 34.544,14	€ 69.088,28	€ 12.090,45	€ 24.180,90	35,00%
295	NP.I.28	Fornitura e posa in opera valvola a fa...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	1,00	€ 751,86	€ 751,86	€ 263,15	€ 263,15	35,00%
296	NP.I.29	Fornitura e posa in opera valvola a fa...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	1,00	€ 680,01	€ 680,01	€ 238,00	€ 238,00	35,00%
297	NP.I.30	Fornitura e posa in opera Gruppo di pr...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	1,00	€ 41.100,22	€ 41.100,22	€ 14.385,08	€ 14.385,08	35,00%
298	NP.I.31	Fornitura e posa in opera Elettrovalvo...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	5,00	€ 349,92	€ 1.749,60	€ 122,47	€ 612,35	35,00%
299	NP.I.32	Fornitura e posa in opera Ugelli spruz...ome da disciplinare tecnico descrittivo	cad	180,00	€ 116,12	€ 20.901,60	€ 40,64	€ 7.315,20	35,00%
300	NP.I.33	Allacci idraulici DN80 in acciaio inox...'opera finita a perfetta regola d'arte.	corpo	1,00	€ 3.608,33	€ 3.608,33	€ 1.262,92	€ 1.262,92	35,00%
301	NP.IE.01	Fornitura e posa in opera Allacci idra...'opera finita a perfetta regola d'arte.	corpo	1,00	€ 2.334,68	€ 2.334,68	€ 817,14	€ 817,14	35,00%
302	NP.IE.02	Fornitura e posa in opera di armatura stradale DISANO MIN ... LL ANTR o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	32,000	793,95	€ 25.406,40			
		A Riportare:				€14.231.785,19		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€14.231.785,19		€3.200.619,55	
303	NP.IE.03	Come da specifica tecnica allegata	cadauno	9,000	395,52	€ 3.559,68			
304	NP.IE.04	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... GRAFITE o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	125,000	630,66	€ 78.832,50			
305	NP.IE.05	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	47,000	630,66	€ 29.641,02			
306	NP.IE.06	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione d'emerge ... ERGENZA o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	34,000	233,54	€ 7.940,36			
307	NP.IE.07	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	12,000	362,87	€ 4.354,44			
308	NP.IE.08	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione d'emerge ...	cadauno	5,000	147,33	€ 736,65			
		A Riportare:				€14.356.849,84		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€14.356.849,84		€3.200.619,55	
309	NP.IE.09	BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata. Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	2,000	277,96	€ 555,92			
310	NP.IE.10	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	6,000	241,38	€ 1.448,28			
311	NP.IE.11	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	4,000	369,40	€ 1.477,60			
312	NP.IE.12	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione d'emerger ... BIANCO o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	4,000	479,13	€ 1.916,52			
313	NP.IE.13	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... ELL GRI o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	2,000	277,96	€ 555,92			
314	NP.IE.14	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... LD CELL o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	4,000	160,39	€ 641,56			
		A Riportare:				€14.363.445,64		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€14.363.445,64		€3.200.619,55	
315	NP.IE.15	illuminazione di emerg ... CELL-E o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	14,000	291,02 €	4.074,28			
316	NP.IE.16	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... ELL GRI o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	7,000	274,56 €	1.921,92			
317	NP.IE.17	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione di emerg ... L-E GRI o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	6,000	389,51 €	2.337,06			
318	NP.IE.18	Fornitura e posa in opera, Lampada illuminazione ordinari ... GRAFITE o equivalente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	20,000	1.056,51 €	21.130,20			
319	NP.IE.19	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico di alim ... elecontrollo Biocella. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	5,000	35.831,08 €	179.155,40			
320	NP.IE.20	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico compostaggio. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	112.955,46 €	112.955,46			
		Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico generale di bassa tensione. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	76.137,26 €	76.137,26			
		A Riportare:				€14.761.157,22		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€14.761.157,22		€3.200.619,55	
321	NP.IE.21	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico general ... usiliari cabina - QSA. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	1.908,67	€ 1.908,67			
322	NP.IE.22	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico general ... controllo N°1 - QTLC1. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	18.869,99	€ 18.869,99			
323	NP.IE.23	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico general ... controllo N°2 - QTLC2. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	8.343,00	€ 8.343,00			
324	NP.IE.24	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico general ... controllo N°3 - QTLC3. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	35.642,87	€ 35.642,87			
325	NP.IE.25	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico generale palazzina uffici - QPU. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	16.917,07	€ 16.917,07			
326	NP.IE.26	Fornitura e posa in opera, Nuovo quadro elettrico generale di media tensione - QMT. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	76.274,72	€ 76.274,72			
327	NP.IE.27	Fornitura e posa in opera, Box prefabbricato alloggio quadro cabina di consegna. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	19.778,08	€ 19.778,08			
328	NP.IE.28	Fornitura e posa A Riportare:				€14.938.891,62		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€14.938.891,62		€3.200.619,55	
329	NP.IE.29	in opera, Box prefabbricato alloggio QMT utente. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	13.246,56	€ 13.246,56			
330	NP.IE.30	Fornitura e posa in opera, Box prefabbricato alloggio trafo MT /BT. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	18.471,78	€ 18.471,78			
331	NP.IE.31	Fornitura e posa in opera, Box prefabbricato alloggio qua ... ale di bassa tensione. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	26.962,76	€ 26.962,76			
332	NP.IE.32	Fornitura e posa in opera, Box prefabbricato alloggio gruppo elettrogeno. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	26.962,76	€ 26.962,76			
333	NP.IE.33	Fornitura e posa in opera, Sonda di temperatura . Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	39,000	503,66	€ 19.642,74			
334	NP.IE.34	Fornitura e posa in opera, Trasduttore di pressione . Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	8,000	680,01	€ 5.440,08			
335	NP.IE.35	Fornitura e posa in opera, Misuratore di portata aria. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	5,000	14.481,12	€ 72.405,60			
336	NP.IE.36	Fornitura e posa in opera, Misuratore di ossigeno. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	5,000	3.741,99	€ 18.709,95			
		A Riportare:				€15.140.733,85		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€15.140.733,85		€3.200.619,55	
337	NP.IE.37	differenziale di pressione. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	5,000	2.404,33	€ 12.021,65			
338	NP.IE.38	Fornitura e posa in opera, Misura di umidità relativa. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	5,000	1.023,57	€ 5.117,85			
339	NP.IE.39	Fornitura e posa in opera, Misura di livello ad ultrasuoni. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	3,000	1.048,39	€ 3.145,17			
340	NP.IE.40	Fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici di se ... uadri locali biocelle. Come da specifica tecnica allegata.	a corpo	1,000	12.242,87	€ 12.242,87			
341	NP.IE.41	Fornitura e posa in opera, Software di gestione N°5 bioc ... tart up e regolazione. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	62.049,49	€ 62.049,49			
342	NP.IE.42	Fornitura e posa in opera, Software SCADA di telecontroll ... tart up e regolazione. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	37.299,69	€ 37.299,69			
343	NP.IE.43	Fornitura e posa in opera, Quadri locali multiprese di servizio. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	7,000	1.578,67	€ 11.050,69			
344	NP.IE.44	Fornitura e posa in opera, Collegamenti elettrici nuovo i ... all'impianto di terra. Come da specifica tecnica allegata.	a corpo	1,000	16.312,43	€ 16.312,43			
		A Riportare:				€15.299.973,69		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE**
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€15.299.973,69		€3.200.619,55	
345	NP.IM.01	armadio dati completo delle ... ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	1,000	3.101,80	€ 3.101,80			
346	NP.IM.02	Fornitura e posa in opera di porta MISCELATORE ORSI o equ ... portatore 1200x6000mm. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	275.200,95	€ 275.200,95			
347	NP.IM.03	Fornitura e posa in opera di porta TRITURATORE ORSI o equ ... portatore 1200x5000mm. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	275.200,95	€ 275.200,95			
348	NP.IM.04	Fornitura e posa in opera di Linea di vagliatura per raffinazione COMPOST. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	389.690,11	€ 389.690,11			
349	NP.IM.05	Fornitura e posa in opera di porta Benna Vagliante ALLU D ... tubazioni idrauliche. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	92.318,25	€ 92.318,25			
350	NP.IM.06	Fornitura e posa in opera di Impianto di aspirazione e fi ... ica - Zona Vagliatura. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	170.805,16	€ 170.805,16			
351	NP.IM.07	Fornitura e posa in opera di Impianto di aspirazione e fi ... urazione strutturante. Come da specifica tecnica allegata.	cadauno	1,000	120.488,54	€ 120.488,54			
		Fornitura di pala							
		A Riportare:				€16.626.779,45		€3.200.619,55	

Regione Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA
 REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€16.626.779,45		€3.200.619,55	
352	NP.IM.08	gommata con le seguenti caratteristiche ... e obbligatoriamente - Estensione della garanzia di 5 anni.	cadaun o	2,000	152.608,70	€ 305.217,40			
353	NP.IM.09	Fornitura di cassone scarrabile avente le seguenti caratt ... cassoni (vernice) con dimensione della numerazione 30x15.	cadaun o	2,000	7.630,43	€ 15.260,86			
		Fornitura e posa in opera di Pesa a ponte modulo T5 - Gom ... nte a rotolo continua. Come da specifica tecnica allegata.	cadaun o	1,000	35.355,09	€ 35.355,09			
		Sommano				€16.982.612,80		€3.200.619,55	18,85%