



CAIVANO (NA) - VILLA LITERNO (CE)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) per il servizio di caratterizzazione, smassamento e trasporto di Rifiuti Stoccati in Balle nel sito di Lo Spesso del Comune di Villa Literno (CE), presso l'impianto di trattamento all'interno dello STIR di Caivano (NA)

COMMITTENTE: Regione Campania

Data, 25/05/2022

IL TECNICO
arch. Giuseppe Luongo




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP1	Cartelli di obbligo conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pelliavcola adesiva rifrangente grandancolare. Sfondo bianco 270mm x 270 mm visibilità 10 metri per l'intera area di cantiere e percorsi obbligati					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	8,00	160,00
2 NP3	Segnaletica di cantiere relativamente alle indicazioni per la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli addetti coinvolti. Materiale in alluminio di dimensioni variabili per l'intera area di cantiere					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,00	200,00
3 NP2	Riunione operativa di coordinamento per la sicurezza : per ciascuna riunione due riunioni mensili					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	70,00	1'120,00
4 NP4	Corso di formazione rivolto al personale addetto alle lavorazioni oggetto di tale documento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'412,10	3'412,10
5 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nei ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/m² Moduli di altezza pari a 2,00 m zona accantieramento	500,00			2,000	1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	19,41	19'410,00
6 C.09.010.095 .c	Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C per la rimozione di una singola piazzola					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	661,61	9'924,15
7 C.09.010.097 .a	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C estintore per quadri elettrici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	747,34	747,34
	A R I P O R T A R E							34'973,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'973,59
8 NP5	Noleggio di Gruppo mobile a schiuma carrellato costituito con serbatoio da 200 lt completo di manichetta da 10 metri per collegamento tra idrante e miscelatore, manichetta da 20 me ... ore e lancia, n.1 miscelatore venturi, n. 1 lancia in acciaio INOX, n.1 fsto di schiumogeno concentrato al 6% da 200kg. (par.ug.=2,00*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO Cad/mese					24,00	31,52	756,48
9 P.01.050.050 .b	Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampona ... lda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette bagno visitatori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	298,78	298,78
10 P.01.050.060 .b	Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette pere successivi mesi					11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					11,00	206,26	2'268,86
11 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm per eventuale isolamento Covid box mensa/infermeria cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	485,08	970,16
12 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm per i successivi mesi - isolamento COVID per i successivi mesi - box mensa/infermeria cantiere					11,00 11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					22,00	347,83	7'652,26
13 P.01.050.090 .g	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm box spogliatoi decontaminazione					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		46'920,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		46'920,13
	SOMMANO cad					2,00	597,25	1'194,50
14 P.01.050.100 .g	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm box spogliatoi - successivi mesi decontaminazione per i successivi mesi					11,00 11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					22,00	425,05	9'351,10
15 P.01.050.090 .g	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm Box docce					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	597,25	597,25
16 P.01.050.080 .b	Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli ... cessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce box docce per i successivi mesi					11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					11,00	396,32	4'359,52
17 P.01.060.030 .a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm Cartellonistica sicurezza cantiere *(par.ug.=5*12)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					60,00	23,10	1'386,00
18 S.03.010.015 .d	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta rinforzato per 9 addetti					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	2,05	18,45
19 S.03.010.020 .c	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi lateral per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano, peso 600 g per 9 addetti					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	19,55	175,95
	A R I P O R T A R E							64'002,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'002,90
20 S.03.010.025 .d	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P per 9 addetti					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	44,88	403,92
21 S.03.010.045 .f	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Giubbetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 per 9 addetti					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	38,79	349,11
22 S.03.010.055 .g	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Completo impermeabile EN 340-342 per 9 addetti					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	86,01	774,09
23 S.03.010.060 .e	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola per 9 addetti					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,77	78,93
24 S.03.020.010 .c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,25	44,50
25 NPSCOV1	COSTO DPI GIORNALIERO DPI PER SINGOLO OPERAIO 9 Addetti X 312 GIORNI ANNUI X 2 ANNI *(par.ug.=312*5*2)	3120,00				3'120,00		
	SOMMANO g					3'120,00	12,76	39'811,20
26 NPSCOV2	COSTO GIORNALIERO PER CONTROLLO ACCESSI E FORNITORI ESTERNI 312 GIORNI ANNUI X 2 ANNI					624,00		
	SOMMANO g					624,00	19,49	12'161,76
27 NPSCOV3	COSTO GIORNALIERO IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE POSTO DI LAVORO E MEZZI 312 giorni annui x 2 ANNI					624,00		
	SOMMANO g					624,00	41,95	26'176,80
	A R I P O R T A R E							143'803,21



COMMITTENTE: Regione Campania [Caivano rev 01.dcf (primus.usbim.com)\ v.1/30]