

AREA DI INTERVENTO

IMPIANTO DI STOCCAGGIO BALLE

- 1 INGRESSO IMPIANTO
- 2 PESA MEZZI INGRESSO/USCITA
- 3 PIATTAFORMA IN C.A. STOCCAGGIO BALLE
- 4 VASCHE STOCCAGGIO PERCOLATO
- 5 PIEZOMETRO
- 6 AREA CENTRALINA METEOREOLOGICA
- 7 CONTAINER- LOCALI UFFICI
- 8 LOCALE TECNICO - ANTINCENDIO
- 9 CISTERNA ORIZZONTALE IN METALLO RISERVA ANTINCENDIO
- 10 TETTOIA
- 11 RECINZIONE
- 12 PLATEA IN C.A. ALTEZZA 50 CM

NOTA:  
PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE:  
RIPORTO SU TUTTA L'AREA FINO A QUOTA +28.20  
PARI ALLA QUOTA DI PROGETTO DEL PIAZZALE  
ESTERNO AL NETTO DEL PACCHETTO STRADALE

STRADA  
DI SERVIZIO

LEGENDA:

- PIANO DI CAMPAGNA MEDIO +27.35  
RILEVATO SUP. 18'080MX0.85=15'000 MC
- PIANO DI CAMPAGNA MEDIO +27.60  
RILEVATO SUP. 10'000MX0.60=6'000MC
- BONIFICA ZONA VERDE SCOTICO  
4500MX0.30 = 1350 MC



REGIONE CAMPANIA  
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA  
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO  
MARIGLIANO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA  
E ARCHITETTURA - LOTTO 1  
POR-PESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3 - PROC. N. 25971A-SIA/18  
CODICE CIG. 7332580C8D - CODICE CUP. B23G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

DR - DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI

PREPARAZIONE DELL'AREA - PLANIMETRIA

10/97 D R PL 03 1 11 di 11 1:250 .DWG  
CONMESSA CODICE ELABORATO REV. FOGLIO SCALA FORMATO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA  
ICARIA s.r.l.  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
MANDANTE  
DOTT. ING. VINCENZO GIUSEPPE  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
MANDANTE  
ARCH. ALESSANDRO SCALFARO  
IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

1 GENNAIO 2022 VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AS GP DY VR  
0 GENNAIO 2020 EMISSIONE AS GP DY VR  
REVISIONE DATA V OGGETTO RISULTATO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO