ITEM	Descrizione
TRIT.01	Trituratore primario strutturante
NS.01	Nastro trasportatore n°1 strutturante triturato (Sotto trituratore)
FM.01	Filtro a manica strutturante
MISC.01	Miscelatore
NS.02	Nastro trasportatore MIX per biocelle
TRAM.01	Tramoggia vibrante comparto vagliatura
NS.03	Nastro di alimentazione vaglio
DEF.01	Deferrizzatore
VVB.01	Vaglio vibrante a 3 frazioni
NS.04	Nastro raccolta frazione fine -Longitudinale (sottovaglio)
NS.05	Nastro raccolta frazione fine -Trasversale
NS.06	Nastro raccolta frazione Media -Longitudinale (sottovaglio)
NS.07	Nastro raccolta frazione Media -Trasversale
FM.02	Filtro a manica su linea di vagliatura per raffinazione compost
SCR.01	Scrubber di progetto SCR.01
SCR.02	Scrubber di progetto SCR.02
SCR.03	Scrubber di progetto SCR.03
SCR.04	Scrubber di progetto SCR.04
VENT.01	Nuovo Ventilatore a servizio Biocella n°1
INV.001	Inverter azionamento ventilatore - biocella n°1
VENT.02	Nuovo Ventilatore a servizio Biocella n°2
INV.002	inverter azionamento ventilatore - biocella n°2
VENT.03	Nuovo Ventilatore a servizio Biocella n°3
INV.003	inverter azionamento ventilatore - biocella n°3
VENT.04	Nuovo Ventilatore a servizio Biocella n°4
INV.004	Inverter azionamento ventilatore - biocella n°4
VENT.05	Nuovo Ventilatore a servizio Biocella n°5
INV.005	Inverter azionamento ventilatore - biocella n°5
VENT.06	Nuovo Ventilatore a servizio area di maturazione primaria
INV.006	Inverter azionamento ventilatore - area zona di maturazione
SR.01	Serranda motorizzata n°1 _De 700 -per regolazione aria - Biocella n°1
SR.02	Serranda motorizzata n°2_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°1
SR.03	Serranda motorizzata n°3_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°1
SR.04	Serranda motorizzata n°1_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°2
SR.05	Serranda motorizzata n°2_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°2
SR.06	Serranda motorizzata n°3_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°2
SR.07	Serranda motorizzata n°1_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°3
SR.08	Serranda motorizzata n°2_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°3
SR.09	Serranda motorizzata n°3_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°3
SR.10	Serranda motorizzata n°1_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°4
SR.11	Serranda motorizzata n°2_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°4
SR.12	Serranda motorizzata n°3_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°4
SR.13	Serranda motorizzata n°1_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°5
SR.14	Serranda motorizzata n°2_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°5
SR.15	Serranda motorizzata n°3_De 700 - per regolazione aria - Biocella n°5
SR.16	Serranda motorizzata_De 700 - per regolazione aria - cella maturazione primaria n°1
SR.17	Serranda motorizzata_De 700 -per regolazione aria - cella maturazione primaria n°2
SR.18	Serranda motorizzata_De 700 - per regolazione aria - cella maturazione primaria n°3
SR.19	Serranda motorizzata_De 700 - per regolazione aria - cella maturazione primaria n°4
SR.20	Serranda motorizzata_De 700 - per regolazione aria - cella maturazione primaria n°5
SR.21	Serranda motorizzata_De 1000 per regolazione aria - dorsale principale ripresa aria
SR.22	Serranda motorizzata_De 1000 per regolazione aria - dorsale principale ripresa aria
SR.23	Serranda motorizzata_De 1200 per regolazione aria - dorsale principale ingresso capannone
SR.24	Serranda motorizzata_De 1500 per regolazione aria - dorsale principale ingresso capannone
SR.25	Serranda motorizzata_De 1500 per regolazione aria - dorsale principale ingresso capannone
SR.26	Serranda motorizzata_De 700 per regolazione aria - zona Forsu
SR.27	Serranda motorizzata_De 700 per regolazione aria - zona Forsu
SR.28	Serranda motorizzata_De 800 per regolazione aria - zona verde strutturante ed ingresso
SMA.01	Serranda di regolazione manuale_De 1200 Scrubber 01
SMA.02	Serranda di regolazione manuale_De 1200 Scrubber 02
SMA.03	Serranda di regolazione manuale_De 1200 Scrubber 03
SMA.04	Serranda di regolazione manuale_De 1200 Scrubber 04
STF.01	Serranda tagliafuoco REI 120 - su canale di ripresa aria ingresso capannone De1200mm
STF.02	Serranda tagliafuoco REI 120 - su canale di ripresa aria ingresso capannone De1500mm
STF.03	Serranda tagliafuoco REI 120 - su canale di ripresa aria ingresso capannone De 1500mm
STF.04	Serranda tagliafuoco REI 120 - su canale di ripresa aria ingresso capannone De 800mm
STF.05	Serranda tagliafuoco REI 120 - su canale di ripresa aria ingresso capannone De 500mm
EP.01	Elettropompa n.1 sollevamento percolato
EP.02	Elettropompa n.2 sollevamento percolato
EP.03	Elettropompa n.5 sollevamento percolato (area stoccaggio verde)
AUT.01	Gruppo di pressurizzazione - linea di ricircolo percolato
EV.01	Elettrovalvola DN40 ricircolo permeato Biocella n°1 -
EV.02	Elettrovalvola DN40 ricircolo permeato Biocella n°2
EV.03	Elettrovalvola DN40 ricircolo permeato Biocella n°3
EV.04	Elettrovalvola DN40 ricircolo permeato Biocella n°4
EV.05	Elettrovalvola DN40 ricircolo permeato Biocella n°5
POR.BIO.01	Portone motorizzato Biocella n°1
POR.BIO.02	Portone motorizzato Biocella n°2
POR.BIO.03	Portone motorizzato Biocella n°3
POR.BIO.04	Portone motorizzato Biocella n°4
POR.BIO.05	Portone motorizzato Biocella n°5
EK.01	Compressore - aria di servizio
POR.01	Portone motorizzato ad impacchettamento rapido n°1
POR.02	Portone motorizzato ad impacchettamento rapido n°2
POR.03	Portone motorizzato ad impacchettamento rapido n°3
POR.04	Portone motorizzato ad impacchettamento rapido n°4
POR.05	Portone motorizzato ad impacchettamento rapido n°5
POR.06	Portone motorizzato ad impacchettamento rapido n°6
ANT.01	Gruppo di pressurizzazione antincendio
QPP	Quadro elettrico comando impianto prima pioggia

REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO MARIGLIANO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 25971/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B22G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

IM – IMPIANTI MECCANICI

LAY OUT OPERE ELETTROMECCANICHE
PLANIMETRIA

COMMESSA	CODICE ELABORATO				REV.	FOGLIO	SCALA	FORMATO
1097	D	M	PL	0,5	1	1 DI 1	1:250	.DWG

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA: ICARIA srl SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via Salaria n° 381 00138 Roma
Cod. Fiscale 97117850585 - Part. IVA 00918251003
Tel. 06.91507532, Fax +39.0763.94.12.61
Email icaria@icaria-srl.it - info@icaria-srl.it
PEC: icaria@pec.icaria-srl.it
Capitale Sociale € 100.000 i.v.
C.F. P.IVA 00918251003
Iscr. Tribunale di Rieti n. 00918251003 del 14/12/2006
R.E.A. 176

MANDANTE: Quadrifoglio Ingegneria S.r.l.

MANDANTE: Lotti Ingegneria Soc
Via del Fiume, n. 14 - 00186 – Roma
Tel. 06.91507532, fax. 0763.94.12.61
C.F./P.IVA 05908961003
Email info@lottiingegneria.com
PEC: r_lotti@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alessandro Scialoja

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
1	GENNAIO 2022	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	AS	VP	GV	VR
0	GENNAIO 2020	EMISSIONE	AS	VP	GV	VR

E' vietato di terzi di leggi la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione