

ANALISI NUOVI PREZZI: Fornitura e posa in opera di letto filtrante per biofiltro. Il materiale biofiltrante deve essere costituito da una miscela di legno triturato e sfibrato proveniente da specie arboree miste (latifoglie e conifere).			DATA DICEMBRE 2024		
			ELENCO PREZZI UNITARI		
			RIF. Articolo NP-01		
			PREZZI UNITARI	IMPORTI	
ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'		PARZIALI	TOTALI
1.0 Mano D'opera					
1.1 Operaio Specializzato	ore	0,00	€ 32,00	€ 0,00	
1.2 Operaio Qualificato	ore	0,10	€ 29,67	€ 2,97	
1.3 Operaio Comune	ore	0,10	€ 26,66	€ 2,67	
TOTALE MANO D'OPERA					€ 5,63
2.0 Materiali					
Trasporto e fornitura di letto biofiltrante come da disciplinare tecnico	mc	1,00	€ 27,00	€ 27,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
TOTALE MATERIALI					€ 27,00
3.0 Trasporti					
				€ 0,00	
TOTALE TRASPORTI					€ -
4.0 Noli					
4.1 Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	h	0,05	€ 60,24	€ 3,01	
4.2 Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	0,05	€ 63,89	€ 3,19	
TOTALE NOLI					€ 6,21
TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)					€ 38,84
5.0 ONERI SICUREZZA					
5.1 Oneri sicurezza (%di A)	%	1,00%	€ 38,84	€ 0,39	€ 0,39
TOTALE EURO (A + 5.0)					€ 39,23
6.0 Spese generali - utili					
6.1 Spese Generali (%di B)	%	15%	€ 39,23	€ 5,88	
6.2 Utili d'impresa (% di (B + 6.1))	%	10%	€ 45,11	€ 4,51	
TOTALE SPESE GENERALI E UTILI					€ 10,40
TOTALE EURO (A + 6.0) €/mc					€ 49,62