

Computo Fornitura e Posa in opera letto Filtrante impianto di compostaggio di Marigliano						
COD.	descrizione	prezzo/mc	quantità	P. Totale	incidenza manodpera	Manodopera
NP01	Fornitura e posa in opera di letto filtrante per biofiltro costituito da una miscela di legno triturato e sfibrato proveniente da specie arboree miste (latifoglie e conifere).	58,55 €	4.352	254.809,60 €	9,27%	23.620,85 €
Totale				254.809,60 €		23.620,85 €