

<b>ANALISI NUOVI PREZZI:</b> Fornitura e posa in opera di letto filtrante per biofiltro. Il materiale biofiltrante deve essere costituito da una miscela di legno triturato e sfibrato proveniente da specie arboree miste (latifoglie e conifere).			DATA APRILE 2025		
			ELENCO PREZZI UNITARI		
			RIF. Articolo NP-01		
ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
				PARZIALI	TOTALI
<b>1.0 Mano D'opera</b>					
1.1 Operaio Specializzato	ore	0,00	€ 30,81	€ 0,00	
1.2 Operaio Qualificato	ore	0,10	€ 28,62	€ 2,86	
1.3 Operaio Comune	ore	0,10	€ 25,68	€ 2,57	
<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					€ 5,43
<b>2.0 Materiali</b>					
Trasporto e fornitura di letto biofiltrante franco cantiere come da disciplinare tecnico	mc	1,00	€ 30,00	€ 30,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
<b>TOTALE MATERIALI</b>					€ 30,00
<b>3.0 Trasporti</b>					
				€ 0,00	
<b>TOTALE TRASPORTI</b>					€ -
<b>4.0 Noli</b>					
4.1 Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	h	0,10	€ 60,24	€ 6,02	
4.2 Autocarro ribaltabile da 15 mc	h	0,05	€ 87,42	€ 4,37	
<b>TOTALE NOLI</b>					€ 10,40
<b>TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)</b>					€ 45,83
<b>5.0 ONERI SICUREZZA</b>					
5.1 Oneri sicurezza (%di A)	%	1,00%	€ 45,83	€ 0,46	€ 0,46
<b>TOTALE EURO (A + 5.0)</b>					€ 46,28
<b>6.0 Spese generali - utili</b>					
6.1 Spese Generali (%di B)	%	15%	€ 46,28	€ 6,94	
6.2 Utili d'impresa (% di (B + 6.1))	%	10%	€ 53,23	€ 5,32	
<b>TOTALE SPESE GENERALI E UTILI</b>					€ 12,27
<b>TOTALE EURO (A + 6.0) €/mc</b>					€ 58,55