Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

art. 41 D.Lgs 36/2023

Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della

Residenza Universitaria Paolella

Via Tansillo, 28 - Comune di Napoli

CUP: B65G22000100002 – CIG: 9991188D27



Committente:	ADiSURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania Via Alcide De Gasperi, 45 - Napoli Responsabile Unico del Procedimento Arch. Teresa Abagnale - Responsabile Servizio Tecnico ADiSURC
Progettazione architettonica:	SERVIZIO TECNICO ADiSURC Progettisti Arch. Cristian Nasta Arch. Massimiliano Tinnirello
Progettazione strutturale e impiantistica:	Gamma Ingegneria società cooperativa Piazzale Tecchio 29 - Napoli 80125 info@gammaingegneria.com tecnica@gammaingegneria.com www.gammaingegneria.com - tel.: 081 060 59 39 Direttore tecnico Responsabile delle integrazioni specialistiche Ing. Nicola Marchetti Legale Rappresentante Prof. Ing. Roberto Castelluccio Responsabili di progetto Ing. Francesco d'Aulisio Garigliota Ing. Eleonora Sora **Consulenze specialistiche:** **Consulenza architettonica:** **Od'a - Officina d'architettura** Arch. Alessandra Fasanaro (D.T.) Arch. Giovanni Aurino (D.T.) Arch. M. Auriemma - Arch. D. Guida **Consulenza impiantistica:** **NNPE srl - Nigrino & Napolitano P.E.** Ing. Antonio Napolitano

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA		**Titolo elaborato** Computo metrico estimativo	**Scala** -
Rev	**Data**	**Oggetto**	**Codice elaborato**
00	Novembre 2023	Prima Emissione	ECO_01_07
01	Marzo 2024	Aggiornamento Progettuale	
02	Gennaio 2025	Aggiornamento Progettuale	
03	Marzo 2025	Aggiornamento Progettuale	
04	Maggio 2025	Aggiornamento Progettuale	
05	Settembre 2025	Aggiornamento Progettuale	
06	Novembre 2025	Aggiornamento Progettuale	
07	Dicembre 2025	Aggiornamento Progettuale	

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della Residenza Universitaria Paolella - Via Tansillo n°28

COMMITTENTE: ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania

Napoli, 12/12/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE CIVILI (SpCat 1)							
	OG1 - DEMOLIZIONI - [E.20] (Cat 1)							
	Piano -1 (SbCat 1)							
1 / 1 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Porta tra LC/01 e LC/02		0,80		2,150	1,72		
	Porta tra LC/02 e DIS/01		1,25		2,150	2,69		
	Porta locale interno tra LC/03 e LC/04		0,70		2,150	1,51		
	Porta interno tra LC/03-LC/04 e DIS02		0,90		2,150	1,94		
	Porta tra locale LC/03 e DIS02		0,70		2,150	1,51		
	Porta tra locale LC/04 e DIS02		0,70		2,150	1,51		
	Porta tra DIS01 e LC/06		0,90		2,150	1,94		
	Porta tra DIS01 e DIS02		1,22		2,150	2,62		
	Porta tra DEP01 e DIS02		0,80		2,150	1,72		
	Porta tra DEP02 e DIS02		0,85		2,150	1,83		
	Porta tra DEP03 e DIS03		0,70		2,150	1,51		
	Porta tra LC/07 e DIS03	2,00	0,80		2,150	3,44		
	Porta tra DIS/02 e DIS/03		1,15		2,150	2,47		
	Porta WC/03	3,00	0,70		2,150	4,52		
	Porta WC/03	3,00	0,80		2,150	5,16		
	SOMMANO mq					36,09	8,72	314,70
2 / 2 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	DIS/01		1,15		2,150	2,47		
	DIS/03		1,15		2,150	2,47		
	SC/02		1,65		2,150	3,55		
	SOMMANO mq					8,49	14,54	123,44
3 / 3 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	LC/01		6,90	1,700		11,73		
	LC/02		6,90	4,550		31,40		
	LC/03		3,90	4,000		15,60		
	LC/03		2,15	0,950		2,04		
	LC/03		1,80	1,150		2,07		
	LC/04		3,90	2,500		9,75		
	LC/04		2,00	2,750		5,50		
	Locale interno tra LC/03 e LC/04		2,30	1,000		2,30		
	Locale interno tra LC/03 e LC/04		2,30	1,320		3,04		
	Locale interno tra LC/03 e LC/04		0,52	0,230		0,12		
	Locale interno tra LC/03 e LC/04		0,98	0,230		0,23		
	LC/05		6,42	7,600		48,79		
	DIS/01		6,68	2,170		14,50		
	a detrarre ingombro pilastro	-1,00	0,30	0,500		-0,15		
	a detrarre ingombro pilastro	-1,00	0,74	0,300		-0,22		
	DIS/01		0,20	0,270		0,05		
	DIS/01		2,65	4,300		11,40		
	DIS/01		1,85	0,100		0,19		
	DIS/01		1,20	0,350		0,42		
	DEP/01		2,08	4,460		9,28		
	DIS/02		9,66	1,320		12,75		
	DIS/02		3,25	1,870		6,08		
	A R I P O R T A R E					186,87		438,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,87		438,14
	DIS/03		0,35	0,240		0,08		
	DIS/03		1,23	2,000		2,46		
	DIS/03		0,15	1,210		0,18		
	DIS/03		1,16	0,630		0,73		
	DIS/03		1,13	0,200		0,23		
	DIS/03		1,97	0,170		0,33		
	DIS/03		2,35	2,590		6,09		
	DIS/03	2,00	0,60	0,430		0,52		
	DIS/03		0,90	0,200		0,18		
	DIS/03		2,35	0,150		0,35		
	DIS/03		4,95	1,410		6,98		
	DIS/03		2,30	0,450		1,04		
	DIS/03		1,15	1,010		1,16		
	DEP/02		1,25	1,400		1,75		
	DEP/02		0,10	0,800		0,08		
	DEP/02		0,75	1,700		1,28		
	DEP/02		0,80	0,070		0,06		
	DEP/02		3,60	2,030		7,31		
	LC/06		2,22	1,400		3,11		
	LC/06		4,10	2,080		8,53		
	LC/06		3,20	0,330		1,06		
	LC/06		6,10	6,100		37,21		
	LC/06		2,00	0,250		0,50		
	LC/06		0,65	5,500		3,58		
	LC/07		6,24	10,360		64,65		
	a detrarre ingombro pilastri	-1,00	0,33	0,730		-0,24		
	a detrarre ingombro pilastri	-2,00	0,81	0,310		-0,50		
	a detrarre ingombro pilastri	-1,00	0,38	0,310		-0,12		
	WC/03		1,15	0,950		1,09		
	WC/03		1,15	1,000		1,15		
	WC/03		1,15	0,900		1,04		
	WC/03		1,15	2,230		2,56		
	WC/03		1,55	1,180		1,83		
	WC/03		1,65	0,950		1,57		
	WC/03		5,80	1,150		6,67		
	WC/03		1,15	5,100		5,87		
	WC/03		1,50	2,650		3,98		
	WC/03		0,85	0,120		0,10		
	WC/03		0,45	0,700		0,32		
	WC/03		0,70	2,350		1,65		
	WC/03		3,50	0,970		3,40		
	WC/03		1,45	0,100		0,15		
	DEP/03		1,10	0,250		0,28		
	DEP/03		3,45	1,350		4,66		
	Sommano positivi mq					373,01		
	Sommano negativi mq					-1,23		
	SOMMANO mq					371,78	8,72	3´241,92
4 / 4 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 3 [mq 371.78]					371,78		
	SOMMANO mq					371,78	15,57	5´788,61
5 / 5 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	LC/01	2,00	6,90			13,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	LC/01	2,00	1,70			3,40		
	LC/02	2,00	6,90			13,80		
	A R I P O R T A R E					30,20		9´468,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,20		9´468,67
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	1,25			-1,25		
	LC/02	2,00	4,55			9,10		
	LC/03	2,00	3,90			7,80		
	LC/03	2,00	4,00			8,00		
	LC/03	2,00	0,96			1,92		
	LC/03	2,00	1,80			3,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	LC/04	2,00	3,90			7,80		
	LC/04	2,00	2,50			5,00		
	LC/04	2,00	2,75			5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	LC/05	2,00	7,60			15,20		
	LC/05	2,00	6,42			12,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	DIS/01	2,00	2,17			4,34		
	DIS/01	2,00	0,30			0,60		
	DIS/01	2,00	6,68			13,36		
	DIS/01	2,00	4,30			8,60		
	DIS/01	2,00	0,35			0,70		
	DIS/01	2,00	0,20			0,40		
	a detrarre porta	-1,00	1,15			-1,15		
	a detrarre porta	-1,00	1,25			-1,25		
	DEP/01	2,00	4,46			8,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DEP/01	2,00	2,08			4,16		
	DIS/02	2,00	9,66			19,32		
	a detrarre porta	-3,00	0,70			-2,10		
	DIS/02	2,00	1,87			3,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	DIS/02	2,00	1,23			2,46		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	DIS/02		2,35			2,35		
	DIS/02	2,00	0,24			0,48		
	DIS/02		0,35			0,35		
	DIS/02	2,00	0,15			0,30		
	DIS/02		0,20			0,20		
	DIS/02		0,85			0,85		
	DIS/02		0,85			0,85		
	DIS/02	2,00	2,59			5,18		
	DIS/02	4,00	0,43			1,72		
	DIS/02		2,35			2,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	DIS/02	2,00	0,20			0,40		
	DIS/02	2,00	4,95			9,90		
	DIS/02	2,00	2,30			4,60		
	DIS/02	2,00	1,15			2,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-3,00	0,80			-2,40		
	DIS/02 *(lung.=1,41+,15)	2,00	1,56			3,12		
	DIS/02	2,00	0,15			0,30		
	DIS/02		0,05			0,05		
	DIS/02		0,45			0,45		
	DIS/02		1,01			1,01		
	DIS/02	2,00	3,60			7,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DEP/02	2,00	2,03			4,06		
	DEP/02		0,07			0,07		
	DEP/02		0,90			0,90		
	DEP/02 *(lung.=,75+1+1,25)	2,00	3,00			6,00		
	DEP/02		1,40			1,40		
	a detrarre porta	-1,00	0,85			-0,85		
	LC/06	2,00	6,75			13,50		
	LC/06	2,00	0,90			1,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	LC/06	2,00	2,22			4,44		
	LC/06	2,00	2,08			4,16		
	LC/06	2,00	0,33			0,66		
	LC/06	2,00	6,10			12,20		
	A R I P O R T A R E					246,11		9´468,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,11		9´468,67
	LC/06	2,00	0,25			0,50		
	LC/07	2,00	10,36			20,72		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	LC/07	2,00	6,24			12,48		
	LC/07	4,00	0,31			1,24		
	DEP/03	2,00	1,35			2,70		
	DEP/03	2,00	0,25			0,50		
	DEP/03	2,00	3,45			6,90		
	a detrarre porta	-1,00	7,00			-7,00		
	Sommano positivi ml					312,55		
	Sommano negativi ml					-30,00		
	SOMMANO ml					282,55	1,45	409,70
6 / 6 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	Locale interno tra LC/03-LC/04	2,00	2,30		2,200	10,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Locale interno tra LC/03-LC/04	2,00	1,00		2,200	4,40		
	Locale interno tra LC/03-LC/04	2,00	2,30		2,200	10,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,98		2,150	-2,11		
	Locale interno tra LC/03-LC/04	2,00	1,32		2,200	5,81		
	Locale interno tra LC/03-LC/04	4,00	0,23		2,200	2,02		
	WC/03	2,00	1,15		2,200	5,06		
	WC/03	2,00	0,95		2,200	4,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,15		2,200	5,06		
	WC/03	2,00	1,00		2,200	4,40		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,15		2,200	5,06		
	WC/03	2,00	0,90		2,200	3,96		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,15		2,200	5,06		
	WC/03	2,00	2,23		2,200	9,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	WC/03	2,00	1,18		2,200	5,19		
	WC/03	2,00	1,55		2,200	6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	WC/03	2,00	5,10		2,200	22,44		
	WC/03	2,00	1,65		2,200	7,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	WC/03	2,00	1,15		2,200	5,06		
	WC/03	2,00	1,65		2,200	7,26		
	WC/03	2,00	0,70		2,200	3,08		
	WC/03	2,00	0,65		2,200	2,86		
	WC/03	2,00	1,15		2,200	5,06		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	a detrarre porta	-1,00	0,85		2,150	-1,83		
	WC/03	2,00	0,12		2,200	0,53		
	WC/03		0,65		2,200	1,43		
	WC/03		1,50		2,200	3,30		
	WC/03	2,00	2,65		2,200	11,66		
	Sommano positivi mq					157,01		
	Sommano negativi mq					-16,86		
	SOMMANO mq					140,15	6,54	916,58
7 / 7 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Tra LC/01 e LC/02		6,90		3,160	21,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra LC/02 e DIS/01		6,90		3,160	21,80		
	a detrarre porta	-1,00	1,25		2,150	-2,69		
	Tra DIS/01 e LC/06		1,40		3,160	4,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	A R I P O R T A R E					41,67		10´794,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,67		10´794,95
	Tra DIS/01 e LC/06		4,33		3,160	13,68		
	Tra DIS/01 e LC/06		2,00		3,160	6,32		
	Tra LC/06 e LC/07		6,24		3,160	19,72		
	Tra LC/06 e DEP/02		2,03		3,160	6,41		
	Tra WC/03 e DIS/03		3,27		3,160	10,33		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra WC/03 e DIS/03		2,25		3,160	7,11		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra WC/03 e DIS/03		1,45		3,160	4,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra LC/07 e DEP/02		3,60		3,160	11,38		
	DEP/02		0,90		3,160	2,84		
	DEP/02		0,60		3,160	1,90		
	Locale interno tra LC/03-LC/04		2,30		3,160	7,27		
	Locale interno tra LC/03-LC/04	2,00	1,10		3,160	6,95		
	Locale interno tra LC/03-LC/04		2,30		3,160	7,27		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Locale interno tra LC/03-LC/04		1,65		3,160	5,21		
	Locale interno tra LC/03-LC/04		1,65		3,160	5,21		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra LC/03 e DIS/02		1,75		3,160	5,53		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Locale interno tra LC/03-LC/04		3,12		3,160	9,86		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	WC/03		1,15		3,160	3,63		
	WC/03		0,95		3,160	3,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03		1,15		3,160	3,63		
	WC/03		1,20		3,160	3,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03		1,15		3,160	3,63		
	WC/03		1,00		3,160	3,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03		1,25		3,160	3,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03		2,23		3,160	7,05		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	WC/03	2,00	1,65		3,160	10,43		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	WC/03		1,18		3,160	3,73		
	DEP/03		6,40		3,160	20,22		
	DEP/03		2,05		3,160	6,48		
	DEP/03		2,80		3,160	8,85		
	DEP/03		0,25		3,160	0,79		
	DEP/03		1,10		3,160	3,48		
	DEP/03		1,75		3,160	5,53		
	DEP/03		2,60		3,160	8,22		
	Sommano positivi mq					279,16		
	Sommano negativi mq					-28,53		
	SOMMANO mq					250,63	5,22	1´308,29
8 / 8 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	Tra DEP/01 e DEP/02		4,46		3,160	14,09		
	Tra DEP/01 e DIS/01 *(lung.=2,08+,24)		2,32		3,160	7,33		
	Tra Locale DEP/01-DIS/01 e DIS/02		4,56		3,160	14,41		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra DEP/01 e DIS/02		1,87		3,160	5,91		
	a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	Tra DEP/02 e DIS/02		2,08		3,160	6,57		
	Tra DEP/01 e DEP/02		1,52		3,160	4,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,85		2,150	-1,83		
	Tra LC/03 e LC/04		3,90		3,160	12,32		
	WC/03		2,65		3,160	8,37		
	WC/03 *(lung.=,65+,15)		0,80		3,160	2,53		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		3,160	21,80		
	A R I P O R T A R E					92,00		12´103,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,00		12´103,24
	Pareti ascensore	3,00	2,25		3,160	21,33		
	Sommano positivi mq					119,46		
	Sommano negativi mq					-6,13		
	SOMMANO mq					113,33	8,85	1´002,97
9 / 9 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	SC/02		5,65		3,160	17,85		
	SC/02		2,35		3,160	7,43		
	SC/02		4,35		3,160	13,75		
	SOMMANO mq					39,03	13,21	515,59
10 / 10 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 3 [mq 371.78]	0,30				111,53		
	SOMMANO mq					111,53	5,29	589,99
11 / 11 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	Tra LC/01 e LC/02		0,80			0,80		
	Tra LC/02 e DIS/01		1,25			1,25		
	Locali interni tra LC/03 e LC/04		0,70			0,70		
	Locali interni tra LC/03-LC/04 e DIS/02		0,90			0,90		
	TRa LC/03 e DIS/02		0,70			0,70		
	Tra LC/04 e DIS/02		0,70			0,70		
	Tra DIS/01 e LC/06		0,90			0,90		
	Tra DIS/01 e DIS/02		1,22			1,22		
	DIS/01		1,15			1,15		
	Tra DEP/01 e DIS/02		0,80			0,80		
	Tra DEP/02 e DIS/02		0,85			0,85		
	Tra dep/03 e DIS/03		0,70			0,70		
	Tra DIS/03 e LC/07	2,00	0,80			1,60		
	Tra DIS/02 e DIS/03		1,15			1,15		
	DIS/02		1,15			1,15		
	WC/03		0,70			0,70		
	WC/03		0,70			0,70		
	WC/03		0,70			0,70		
	WC/03		0,80			0,80		
	WC/03		0,80			0,80		
	Tra WC/03 e DIS/03		0,80			0,80		
	Vano scala/esterno		1,65			1,65		
	Infissi							
	Prospetto ovest	2,00	3,00			6,00		
	Prospetto ovest	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto ovest	2,00	2,70			5,40		
	Prospetto ovest	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto ovest	2,00	2,00			4,00		
	Prospetto ovest	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto sud	2,00	1,60			3,20		
	Prospetto sud	2,00			0,600	1,20		
	Prospetto est	2,00	1,95			3,90		
	Prospetto est	2,00			0,600	1,20		
	Prospetto est	2,00	2,05			4,10		
	Prospetto est	2,00			0,600	1,20		
	Prospetto est	2,00	2,95			5,90		
	Prospetto est	2,00			0,600	1,20		
	Prospetto ovest	2,00	3,35			6,70		
	A R I P O R T A R E					70,72		14´211,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,72		14´211,79
	Prospetto ovest	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto sud	2,00	4,55			9,10		
	Prospetto sud	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto est	2,00	3,05			6,10		
	Prospetto est	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto est	2,00	3,30			6,60		
	Prospetto est	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto est	2,00	3,30			6,60		
	Prospetto est	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto sud	2,00	5,85			11,70		
	Prospetto sud	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto sud	2,00	5,80			11,60		
	Prospetto sud	2,00			1,000	2,00		
	Prospetto nord	2,00	5,60			11,20		
	Prospetto nord	2,00			1,000	2,00		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					254,17	5,82	1´479,27
12 / 12 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto ovest		3,00		1,000	3,00		
	Prospetto ovest		2,70		1,000	2,70		
	Prospetto ovest		2,00		1,000	2,00		
	Prospetto sud		1,60		0,600	0,96		
	Prospetto est		1,95		1,000	1,95		
	Prospetto est		2,05		1,000	2,05		
	Prospetto est		2,95		1,000	2,95		
	SOMMANO mq					15,61	10,91	170,31
13 / 13 CAM25_R02 .025.010.B (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	Prospetto ovest		3,35		1,000	3,35		
	Prospetto sud		4,55		1,000	4,55		
	Prospetto est		3,05		1,000	3,05		
	Prospetto est		3,30		1,000	3,30		
	Prospetto est		3,30		1,000	3,30		
	SOMMANO mq					17,55	8,72	153,04
14 / 14 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,85		1,000	5,85		
	Prospetto sud		5,80		1,000	5,80		
	Prospetto nord		5,60		1,000	5,60		
	SOMMANO mq					17,25	7,27	125,41
15 / 15 CAM25_R02	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino							
	A R I P O R T A R E							16´139,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´139,82
.020.030.A (CAM)	ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	22,56		3,160	142,58		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		3,160	-15,48		
	Prospetto sud	2,00	19,80		3,160	125,14		
	a detrarre ingombro pilastri	-4,00	0,30		3,160	-3,79		
	Prospetto est	2,00	22,95		3,160	145,04		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		3,160	-15,48		
	Prospetto nord	2,00	19,20		3,160	121,34		
	a detrarre ingombro pilastri	-4,00	0,30		3,160	-3,79		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 12 [mq 15.61]	-1,00				-15,61		
	Vedi voce n° 13 [mq 17.55]	-1,00				-17,55		
	Vedi voce n° 14 [mq 17.25]	-1,00				-17,25		
	Sommano positivi mq					534,10		
	Sommano negativi mq					-88,95		
	SOMMANO mq					445,15	5,22	2´323,68
16 / 16 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	7,27	101,78
17 / 17 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
18 / 18 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 3 [mq 371.78]				0,010	3,72		
	Vedi voce n° 6 [mq 140.15]				0,010	1,40		
	Vedi voce n° 10 [mq 111.53]				0,030	3,35		
	Vedi voce n° 16 [cad 14.00]		0,60	0,500	0,400	1,68		
	Vedi voce n° 17 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					12,85	45,40	583,39
19 / 19 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 1 [mq 36.09]				0,070	2,53		
	Vedi voce n° 2 [mq 8.49]				0,100	0,85		
	Vedi voce n° 3 [mq 371.78]				0,010	3,72		
	Vedi voce n° 4 [mq 371.78]				0,050	18,59		
	Vedi voce n° 5 [ml 282.55]			0,100	0,010	0,28		
	Vedi voce n° 6 [mq 140.15]				0,010	1,40		
	Vedi voce n° 7 [mq 250.63]				0,100	25,06		
	Vedi voce n° 8 [mq 113.33]				0,150	17,00		
	Vedi voce n° 9 [mq 39.03]				0,350	13,66		
	Vedi voce n° 10 [mq 111.53]				0,030	3,35		
	Vedi voce n° 11 [ml 254.17]			0,210	0,020	1,07		
	Vedi voce n° 12 [mq 15.61]				0,080	1,25		
	A R I P O R T A R E					88,76		19´541,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,76		19´541,07
	Vedi voce n° 13 [mq 17.55]				0,080	1,40		
	Vedi voce n° 14 [mq 17.25]				0,080	1,38		
	Vedi voce n° 15 [mq 445.15]				0,100	44,52		
	Vedi voce n° 16 [cad 14.00]		0,60	0,500	0,400	1,68		
	Vedi voce n° 17 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					140,44	44,40	6´235,54
	Piano 0 (SbCat 2)							
20 / 20 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Tra LC/01 e DIS/02	2,00	1,15		2,150	4,95		
	Tra LC/02 e DIS/02		1,15		2,150	2,47		
	Tra LC/03 e DIS/02		1,15		2,150	2,47		
	Tra LC/03 e LC/04		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/02 e DIS/01		0,90		2,150	1,94		
	Tra DIS/02 e SC/01		1,20		2,150	2,58		
	Tra SC/01 e IN/01		1,00		2,150	2,15		
	Tra SC/01 e IN/01		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/01 e IN/01		0,95		2,150	2,04		
	Tra WC/01 e WC/03		0,70		2,150	1,51		
	Tra WC/03 e IN/01		0,80		2,150	1,72		
	Tra WC/02 e WC/04		0,70		2,150	1,51		
	Tra WC/03 e WC/04		0,70		2,150	1,51		
	Tra IN/01 e LC/05		0,80		2,150	1,72		
	SOMMANO mq					30,01	8,72	261,69
21 / 21 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	DIS/01		1,20		2,150	2,58		
	SOMMANO mq					2,58	14,54	37,51
22 / 22 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	LC/01		6,05	7,250		43,86		
	LC/01		155,00	0,520		80,60		
	LC/01		0,81	0,280		0,23		
	LC/01		1,85	0,670		1,24		
	LC/02		5,97	6,610		39,46		
	LC/02		2,25	0,750		1,69		
	LC/02		1,60	0,580		0,93		
	LC/03		5,70	4,600		26,22		
	LC/03		2,45	0,580		1,42		
	LC/03		0,75	0,220		0,17		
	LC/04		5,93	2,950		17,49		
	LC/04		1,45	0,600		0,87		
	DIS/02		7,98	1,380		11,01		
	DIS/02		8,87	1,940		17,21		
	DIS/02		4,32	4,350		18,79		
	Tra DIS/02 e IN/01		2,15	0,950		2,04		
	IN/01		6,34	5,840		37,03		
	IN/01		3,25	0,860		2,80		
	IN/01		2,14	0,350		0,75		
	IN/01		11,26	2,140		24,10		
	A R I P O R T A R E					327,91		26´075,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					327,91		26´075,81
	IN/01		11,26	2,500		28,15		
	IN/01		2,10	0,880		1,85		
	IN/01		2,35	5,950		13,98		
	IN/01		4,74	1,200		5,69		
	IN/01		4,07	1,200		4,88		
	SC/01		2,18	2,200		4,80		
	SC/01		6,37	2,050		13,06		
	DEP/01		3,80	1,600		6,08		
	DIS/01		6,31	2,350		14,83		
	DIS/01		1,01	0,500		0,51		
	DIS/01	2,00	0,35	0,600		0,42		
	WC/01		1,50	1,720		2,58		
	WC/02		1,50	0,630		0,95		
	WC/02		0,65	0,930		0,60		
	WC/03		1,70	1,300		2,21		
	WC/04		2,17	1,170		2,54		
	LC/05		4,00	3,700		14,80		
	Atrio SC/03		1,45	2,090		3,03		
	Atrio SC/03		6,85	1,420		9,73		
	Atrio SC/03		3,50	0,250		0,88		
	SOMMANO mq					459,48	8,72	4´006,67
23 / 23 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 22 [mq 459.48]					459,48		
	SOMMANO mq					459,48	15,57	7´154,10
24 / 24 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	LC/01	2,00	6,05			12,10		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	LC/01	2,00	7,25			14,50		
	LC/01	4,00	0,67			2,68		
	LC/02	2,00	6,61			13,22		
	a detrarre porta	-1,00	1,15			-1,15		
	LC/02	2,00	5,97			11,94		
	LC/02	2,00	0,75			1,50		
	LC/02	2,00	0,58			1,16		
	LC/03	2,00	5,70			11,40		
	LC/03	2,00	4,60			9,20		
	LC/03	2,00	0,58			1,16		
	LC/03	2,00	0,22			0,44		
	a detrarre porta	-1,00	1,15			-1,15		
	LC/04	2,00	6,53			13,06		
	LC/04	2,00	2,95			5,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/02	2,00	7,98			15,96		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	DIS/02	2,00	8,87			17,74		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	SC/01	2,00	6,37			12,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,88			-0,88		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	SC/01	2,00	2,05			4,10		
	SC/01	2,00	2,20			4,40		
	DEP/01	2,00	1,60			3,20		
	A R I P O R T A R E					140,42		37´236,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,42		37′236,58
	DEP/01	2,00	3,80			7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/01	2,00	8,31			16,62		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	DIS/01	2,00	2,35			4,70		
	DIS/01	2,00	0,50			1,00		
	IN/01		5,84			5,84		
	Tra DIS02 e IN/01	2,00	0,95			1,90		
	IN/01		0,90			0,90		
	IN/01		6,34			6,34		
	IN/01		3,70			3,70		
	IN/01		0,03			0,03		
	IN/01		0,35			0,35		
	IN/01	2,00	0,88			1,76		
	IN/01		3,25			3,25		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	IN/01		0,35			0,35		
	IN/01	2,00	0,88			1,76		
	IN/01		2,10			2,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	IN/01		2,35			2,35		
	IN/01		5,95			5,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	IN/01		1,43			1,43		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	IN/01		0,34			0,34		
	IN/01		0,93			0,93		
	IN/01		0,73			0,73		
	IN/01		2,13			2,13		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	IN/01	2,00	2,50			5,00		
	IN/01	4,00	1,20			4,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	IN/01		11,26			11,26		
	a detrarre porta	-1,00	2,15			-2,15		
	a detrarre porta	-1,00	3,40			-3,40		
	IN/01	2,00	0,82			1,64		
	IN/01	2,00	0,38			0,76		
	LC/05	2,00	4,00			8,00		
	LC/05	2,00	3,70			7,40		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	Sommano positivi ml					267,32		
	Sommano negativi ml					-32,53		
	SOMMANO ml					234,79	1,45	340,45
25 / 25 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	1,50		2,200	6,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/01	2,00	1,72		2,200	7,57		
	WC/02	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02 *(lung.=,63+,93)	2,00	1,56		2,200	6,86		
	WC/03	2,00	1,70		2,200	7,48		
	WC/03	2,00	1,30		2,200	5,72		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	WC/04	2,00	2,17		2,200	9,55		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,17		2,200	5,15		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					58,39		
	Sommano negativi mq					-7,76		
	A R I P O R T A R E					50,63		37′577,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,63		37´577,03
	SOMMANO mq					50,63	6,54	331,12
26 / 26 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Tra Lc/01 e LC/02		5,97		3,450	20,60		
	Tra LC/01 e DIS/02		1,43		3,450	4,93		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	Tra LC/01 e DIS/02		0,87		3,450	3,00		
	Tra LC/01 e DIS/02		0,81		3,450	2,79		
	Tra LC/01 e DIS/02		0,52		3,450	1,79		
	Tra LC/01 e DIS/02		1,42		3,450	4,90		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	Tra LC/02 e DIS/02		1,30		3,450	4,49		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	Tra LC/02 e DIS/02		0,58		3,450	2,00		
	Tra LC/03 e DIS/02		6,53		3,450	22,53		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra DIS/02 e SC/01		2,05		3,450	7,07		
	Tra SC/01 e IN/01		2,35		3,450	8,11		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	Tra SC/01 e IN/01		2,10		3,450	7,25		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra SC/01 e IN/01		1,80		3,450	6,21		
	Tra DEP/01 e IN/01		3,80		3,450	13,11		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra WC/01 e WC0/02		1,50		3,450	5,18		
	Tra WC/01 e WC/03		1,72		3,450	5,93		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra WC/02 e WC/04		2,30		3,450	7,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra WC/03 e WC/04		1,56		3,450	5,38		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra IN/01 e WC/01-WC-03-LC/05		5,83		3,450	20,11		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	IN/01		2,15		3,450	7,42		
	a detrarre porta	-1,00	2,09		2,150	-4,49		
	Sommano positivi mq					160,74		
	Sommano negativi mq					-27,18		
	SOMMANO mq					133,56	5,22	697,18
27 / 27 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	IN/01	2,00	1,20		3,450	8,28		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		3,450	23,81		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		3,450	23,29		
	SOMMANO mq					55,38	8,85	490,11
28 / 28 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale SC/02		5,65		3,450	19,49		
	Pareti scala laterale SC/02		2,35		3,450	8,11		
	Pareti scala laterale SC/02		4,35		3,450	15,01		
	SOMMANO mq					42,61	13,21	562,88
29 / 29 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	A R I P O R T A R E							39´658,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39´658,32
	Vedi voce n° 22 [mq 459.48]	0,30				137,84		
	SOMMANO mq					137,84	5,29	729,17
30 / 30 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	Tra LC/01 e DIS/02	2,00	1,15			2,30		
	Tra LC/02 e DIS/02		1,15			1,15		
	Tra LC/03 e DIS/02		1,15			1,15		
	Tra LC/03 e LC/04		0,80			0,80		
	Tra DIS/02 e DIS/01		0,90			0,90		
	Tra DIS/02 e SC/01		1,20			1,20		
	Tra SC/01 e IN/01		1,00			1,00		
	Tra SC/01 e IN/01		0,80			0,80		
	Tra DIS/01 e IN/01		0,95			0,95		
	Tra WC/01 e WC/03		0,70			0,70		
	Tra WC03 e IN/01		0,80			0,80		
	Tra WC/02 e WC04		0,70			0,70		
	Tra WC/03 e WC04		0,70			0,70		
	Tra IN/01 e LC/05		0,80			0,80		
	Infissi							
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,760	3,52		
	Prospetto ovest	2,00	3,00			6,00		
	Prospetto ovest	2,00			1,610	3,22		
	Prospetto est	2,00	2,05			4,10		
	Prospetto est	2,00			1,700	3,40		
	Prospetto ovest	2,00	3,50			7,00		
	Prospetto ovest	2,00			2,560	5,12		
	Prospetto ovest	2,00	2,05			4,10		
	Prospetto ovest	2,00			2,560	5,12		
	Prospetto sud	2,00	5,80			11,60		
	Prospetto sud	2,00			2,550	5,10		
	Prospetto sud	2,00	6,16			12,32		
	Prospetto sud	2,00			2,550	5,10		
	Prospetto sud	2,00	5,86			11,72		
	Prospetto sud	2,00			2,550	5,10		
	Prospetto est	2,00	3,10			6,20		
	Prospetto est	2,00			1,700	3,40		
	Prospetto est	2,00	3,30			6,60		
	Prospetto est	2,00			1,700	3,40		
	Prospetto nord	2,00	5,61			11,22		
	Prospetto nord	2,00			2,550	5,10		
	Scala ingresso principale pedate Pareti scala laterale	10,00	6,85			68,50		
	Scala ingresso principale alzatePareti scala laterale	11,00	6,85			75,35		
	Scala centrale pedate Pareti scala laterale	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					393,89	5,82	2´292,44
31 / 31 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto nord		1,55		1,760	2,73		
	SOMMANO mq					2,73	10,91	29,78
32 / 32 CAM25_R02 .025.010.B (	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed							
	A R I P O R T A R E							42´709,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42´709,71
CAM)	eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	Prospetto est		3,00		1,610	4,83		
	Prospetto ovest		2,05		1,700	3,49		
	SOMMANO mq					8,32	8,72	72,55
33 / 33 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto est		3,50		2,560	8,96		
	Prospetto est		2,05		2,560	5,25		
	Prospetto sud		5,80		2,550	14,79		
	Prospetto sud		6,16		2,550	15,71		
	Prospetto sud		5,86		2,550	14,94		
	Prospetto ovest		3,10		1,700	5,27		
	Prospetto ovest		3,30		1,700	5,61		
	Prospetto nord		5,61		2,550	14,31		
	SOMMANO mq					84,84	7,27	616,79
34 / 34 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	23,02		3,480	160,22		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		3,450	-16,91		
	Prospetto sud	2,00	20,00		3,450	138,00		
	a detrarre ingombro pilastri	-4,00	0,30		3,450	-4,14		
	Prospetto est	2,00	23,05		3,450	159,05		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		3,450	-16,91		
	Prospetto nord	2,00	20,00		3,450	138,00		
	a detrarre ingombro pilastri	-4,00	0,30		3,450	-4,14		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 31 [mq 2.73]	-1,00				-2,73		
	Vedi voce n° 32 [mq 8.32]	-1,00				-8,32		
	Vedi voce n° 33 [mq 84.84]	-1,00				-84,84		
	Sommano positivi mq					595,27		
	Sommano negativi mq					-137,99		
	SOMMANO mq					457,28	5,22	2´387,00
35 / 35 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	7,27	43,62
36 / 36 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
37 / 37 CAM25_R02 .035.010.B (	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in							
	A R I P O R T A R E							46´222,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46´222,07
CAM)	posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
	Pensilina		5,00	0,800	45,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	0,56	100,80
38 / 38 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 20 [mq 30.01]				0,080	2,40		
	Vedi voce n° 21 [mq 2.58]				0,080	0,21		
	Vedi voce n° 22 [mq 459.48]				0,010	4,59		
	Vedi voce n° 23 [mq 459.48]				0,050	22,97		
	Vedi voce n° 24 [ml 234.79]			0,100	0,010	0,23		
	Vedi voce n° 25 [mq 50.63]				0,010	0,51		
	Vedi voce n° 26 [mq 133.56]			0,100		13,36		
	Vedi voce n° 27 [mq 55.38]			0,150		8,31		
	Vedi voce n° 28 [mq 42.61]			0,350		14,91		
	Vedi voce n° 29 [mq 137.84]				0,030	4,14		
	Vedi voce n° 30 [ml 393.89]			0,210	0,020	1,65		
	Vedi voce n° 31 [mq 2.73]				0,080	0,22		
	Vedi voce n° 32 [mq 8.32]				0,080	0,67		
	Vedi voce n° 33 [mq 84.84]				0,080	6,79		
	Vedi voce n° 34 [mq 457.28]				0,100	45,73		
	Vedi voce n° 35 [cad 6.00]		0,60	0,500	0,400	0,72		
	Vedi voce n° 36 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	Pensilina		5,00	0,800	0,800	3,20		
	SOMMANO mc					133,31	44,40	5´918,96
	Piano primo (SbCat 3)							
39 / 39 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Tra LC/01 e AT/01	2,00	1,20		2,150	5,16		
	Tra LC/01 e LC/02		0,70		2,150	1,51		
	WC/01	5,00	0,70		2,150	7,53		
	WC/02	5,00	0,70		2,150	7,53		
	Tra DEP/01 e DIS/01		0,90		2,150	1,94		
	Tra DIS/01 e DIS/02		0,90		2,150	1,94		
	Tra DIS/02 e AT/01		0,90		2,150	1,94		
	Tra DS/02 e AT/01		0,95		2,150	2,04		
	SC/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	Tra WC/03 e DIS/03		0,70		2,150	1,51		
	Tra LC/03 e DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/03 e DEP/02		0,70		2,150	1,51		
	Tra DIS/02 e DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/03 e LC/04		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/03 e AT/01		1,20		2,150	2,58		
	Tra LC/05 e AT/01		1,20		2,150	2,58		
	SOMMANO mq					47,88	8,72	417,51
40 / 40 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino							
	A R I P O R T A R E							52´659,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52´659,34
	ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		1,10		2,150	2,37		
	SOMMANO mq					2,37	14,54	34,46
41 / 41 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	LC/01		17,52	6,510		114,06		
	a detrarre ingombri pilastri	-2,00	0,66	0,540		-0,71		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,60	0,220		-0,13		
	a detrarre ingombro locale 2	-1,00	1,80	2,230		-4,01		
	LC/01		1,23	0,220		0,27		
	LC/01		0,74	0,220		0,16		
	LC/01		0,97	0,240		0,23		
	LC/01		0,80	0,240		0,19		
	LC/01		0,85	0,240		0,20		
	LC/01		0,87	0,240		0,21		
	LC/02		2,06	1,710		3,52		
	WC/01		6,51	1,640		10,68		
	WC/01		1,53	0,130		0,20		
	WC/01		1,67	1,970		3,29		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,77	0,290		-0,22		
	WC/01		0,83	0,180		0,15		
	WC/01		1,32	1,040		1,37		
	WC/01		1,32	0,990		1,31		
	WC/01		1,32	0,970		1,28		
	WC/01		1,32	1,000		1,32		
	WC/02		2,55	2,170		5,53		
	WC/02		1,03	0,150		0,15		
	WC/02		2,55	2,100		5,36		
	WC/02		1,34	1,040		1,39		
	WC/02		1,34	1,020		1,37		
	WC/02		1,34	0,990		1,33		
	WC/02		1,34	0,990		1,33		
	DEP/01		1,92	1,890		3,63		
	DEP/01		0,54	1,420		0,77		
	DIS/01		1,44	2,050		2,95		
	DIS/01		1,55	0,110		0,17		
	DIS/01		1,32	2,050		2,71		
	DIS/02		2,40	0,910		2,18		
	DIS/02		1,93	1,460		2,82		
	DIS/02		2,35	3,840		9,02		
	DIS/02	2,00	0,60	0,350		0,42		
	AT/01		10,19	1,380		14,06		
	AT/01		3,19	0,230		0,73		
	AT/01		3,28	0,250		0,82		
	AT/01		1,94	8,180		15,87		
	AT/01		5,84	2,300		13,43		
	AT/01		2,04	8,160		16,65		
	AT/01		10,21	1,360		13,89		
	AT/01		3,27	0,190		0,62		
	AT/01		3,30	0,250		0,83		
	WC/03		1,25	0,440		0,55		
	WC/03		1,47	0,310		0,46		
	WC/03		1,40	2,770		3,88		
	WC/03		0,33	0,450		0,15		
	DIS/02		1,06	1,850		1,96		
	DIS/03		7,23	1,730		12,51		
	DIS/03		0,77	0,260		0,20		
	DIS/03		0,83	0,230		0,19		
	DIS/03		0,99	0,330		0,33		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,59	0,650		-0,38		
	DEP/02		3,95	1,230		4,86		
	LC/03		5,41	3,280		17,74		
	LC/03		1,32	1,340		1,77		
	LC/04		8,56	4,600		39,38		
	LC/04		2,65	1,850		4,90		
	A R I P O R T A R E					339,90		52´693,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					339,90		52´693,80
	LC/04		0,73	0,250		0,18		
	LC/05		10,71	6,460		69,19		
	LC/05		0,67	0,250		0,17		
	LC/05		0,91	0,220		0,20		
	LC/05		0,67	0,220		0,15		
	LC/05		1,25	0,220		0,28		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,69	0,540		-0,37		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,58	0,570		-0,33		
	SC/01 (pianerottoli)		3,69	3,550		13,10		
	SC/01 (pianerottoli)		1,76	3,550		6,25		
	Sommano positivi mq					434,87		
	Sommano negativi mq					-6,15		
	SOMMANO mq					428,72	8,72	3´738,44
42 / 42 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 41 [mq 428.72]					428,72		
	SOMMANO mq					428,72	15,57	6´675,17
43 / 43 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.							
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	LC/01	2,00	17,52			35,04		
	a detrarre porta	-2,00	1,20			-2,40		
	LC/01		6,73			6,73		
	LC/01		2,33			2,33		
	LC/01		1,80			1,80		
	LC/01		2,23			2,23		
	LC/01		1,80			1,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	LC/01		1,95			1,95		
	LC/01 *(lung.=,6+,24)		0,84			0,84		
	LC/01	3,00	0,24			0,72		
	LC/01	2,00	0,78			1,56		
	LC/01		0,24			0,24		
	LC/01		0,24			0,24		
	LC/01	2,00	0,85			1,70		
	LC/01	2,00	0,22			0,44		
	LC/02	2,00	2,06			4,12		
	LC/02	2,00	1,71			3,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	WC/01	2,00	6,69			13,38		
	a detrarre porta	-5,00	0,70			-3,50		
	WC/01	2,00	1,67			3,34		
	WC/01 *(lung.=,23+,13+,23)		0,59			0,59		
	WC/02	2,00	2,55			5,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	WC/02	2,00	1,53			3,06		
	WC/02		0,15			0,15		
	WC/02 *(lung.=2,17+2,17+,15)	2,00	4,49			8,98		
	a detrarre porta	-4,00	0,70			-2,80		
	DIS/01	2,00	2,88			5,76		
	DIS/01	2,00	2,11			4,22		
	a detrarre porta	-2,00	0,70			-1,40		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	DIS/02	2,00	5,21			10,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	A R I P O R T A R E					102,91		63´107,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,91		63´107,41
	DIS/02	2,00	2,40			4,80		
	DIS/02	2,00	0,50			1,00		
	AT/01	2,00	10,19			20,38		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	8,18			16,36		
	a detrarre porta	-2,00	1,20			-2,40		
	AT/01	2,00	2,34			4,68		
	AT/01	2,00	10,21			20,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	6,27			12,54		
	a detrarre porta	-2,00	0,90			-1,80		
	AT/01	4,00	0,23			0,92		
	AT/01	4,00	0,25			1,00		
	WC/03	2,00	2,77			5,54		
	WC/03	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	a detrarre porta	-1,00	1,25			-1,25		
	DIS/02	2,00	1,06			2,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/02	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/03	2,00	1,73			3,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/03	2,00	7,23			14,46		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	DIS/03		0,26			0,26		
	DIS/03	2,00	0,84			1,68		
	DIS/03		0,23			0,23		
	DIS/03	2,00	0,33			0,66		
	DEP/02	2,00	1,23			2,46		
	DEP/02	2,00	3,95			7,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	LC/03	2,00	4,60			9,20		
	LC/03	2,00	5,41			10,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	LC/04	2,00	8,56			17,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	LC/04	2,00	6,46			12,92		
	LC/04	2,00	0,25			0,50		
	LC/05	2,00	6,46			12,92		
	LC/05	2,00	10,71			21,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	LC/05	2,00	0,22			0,44		
	LC/05	2,00	0,76			1,52		
	LC/05		0,22			0,22		
	LC/05		0,25			0,25		
	LC/05		0,83			0,83		
	SC/01 (ballatoi)	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01 (ballatoi)		3,35			3,35		
	SC/01 (ballatoi)	2,00	1,76			3,52		
	SC/01 (ballatoi)	2,00	3,35			6,70		
	Sommano positivi ml					357,54		
	Sommano negativi ml					-35,10		
	SOMMANO ml					322,44	1,45	467,54
44 / 44 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	8,00	1,32		2,200	23,23		
	WC/01	2,00	1,04		2,200	4,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/01	2,00	0,99		2,200	4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/01	2,00	0,97		2,200	4,27		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/01	2,00	1,00		2,200	4,40		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	A R I P O R T A R E					34,80		63´574,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,80		63´574,95
	WC/02	8,00	1,34		2,200	23,58		
	WC/02	2,00	1,04		2,200	4,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	1,02		2,200	4,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	0,99		2,200	4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	0,99		2,200	4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DEP/01	2,00	2,40		2,200	10,56		
	DEP/01	2,00	1,92		2,200	8,45		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	Sommano positivi mq					101,22		
	Sommano negativi mq					-14,02		
	SOMMANO mq					87,20	6,54	570,29
45 / 45 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Tra LC01 e AT/01		1,23		2,750	3,38		
	Tra LC01 e AT/01		0,74		2,750	2,04		
	Tra LC01 e AT/01		0,97		2,750	2,67		
	Tra LC01 e AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	Tra LC01 e AT/01		0,80		2,750	2,20		
	Tra LC01 e AT/01		0,85		2,750	2,34		
	Tra LC01 e AT/01		3,19		2,750	8,77		
	a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	Tra LC01 e AT/01		0,87		2,750	2,39		
	Tra LC/01 e LC/02	2,00	1,80		2,750	9,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra LC/01 e LC/02		2,06		2,750	5,67		
	DIS/01		0,60		2,750	1,65		
	Tra DIS/02 e AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	Tra DIS/02 e AT/01		1,36		2,750	3,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	Tra DIS/02 e AT/01		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra AT/01 e SC/01	2,00	7,96		2,750	43,78		
	a detrarre porta	-2,00	1,15		2,150	-4,95		
	Tra AT/01 e SC/01		0,47		2,750	1,29		
	Tra AT/01 e SC/01		0,58		2,750	1,60		
	Tra AT/01 e LC/05		1,25		2,750	3,44		
	Tra AT/01 e LC/05		0,67		2,750	1,84		
	Tra AT/01 e LC/05		0,91		2,750	2,50		
	Tra AT/01 e LC/05		3,30		2,750	9,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	Tra AT/01 e LC/05		0,67		2,750	1,84		
	locale 1/3		2,33		2,750	6,41		
	Tra LC/01 e WC/01		1,35		2,750	3,71		
	Tra LC/02 e WC/01		2,23		2,750	6,13		
	WC/01		6,51		2,750	17,90		
	a detrarre porta	-5,00	0,70		2,150	-7,53		
	WC/01		0,23		2,750	0,63		
	WC/01	3,00	1,32		2,750	10,89		
	WC/01		0,83		2,750	2,28		
	Tra WC/01 e WC/02 *(lung.=2,17+,15+2,1)		4,42		2,750	12,16		
	WC/02		1,53		2,750	4,21		
	WC/02		2,42		2,750	6,66		
	a detrarre porta	-4,00	0,70		2,150	-6,02		
	WC/02	3,00	1,34		2,750	11,06		
	Tra WC/02 e DIS/01-DEP/01		5,45		2,750	14,99		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra DIS/01 e DEP/01		1,42		2,750	3,91		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	A R I P O R T A R E					190,75		64´145,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,75		64´145,24
	Sommano positivi mq					227,65		
	Sommano negativi mq					-36,90		
	SOMMANO mq					190,75	5,22	995,72
46 / 46 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	Tra AT/01 e LC/04-DIS/03		0,73		2,750	2,01		
	Tra AT/01 e LC/04-DIS/03		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	Tra AT/01 e LC/04-DIS/03		0,77		2,750	2,12		
	Tra AT/01 e LC/04-DIS/03		0,83		2,750	2,28		
	Tra LC/05 e LC/04		5,87		2,750	16,14		
	Tra LC/04 e DIS/03		1,85		2,750	5,09		
	Tra LC/04 e DIS/03-LC/03		7,23		2,750	19,88		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Tra LC/04 e LC/03		4,60		2,750	12,65		
	Tra LC/03 e DEP/02		4,07		2,750	11,19		
	Tra LC/03 e DEP/02		1,23		2,750	3,38		
	Tra DEP/02 e WC/03-DIS/02		4,06		2,750	11,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra DIS/02 e WC/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Tra DIS/02 e DIS/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					142,62		
	Sommano negativi mq					-9,04		
	SOMMANO mq					133,58	8,85	1´182,18
47 / 47 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					33,96	13,21	448,61
48 / 48 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 41 [mq 428.72]	0,30				128,62		
	SOMMANO mq					128,62	5,29	680,40
49 / 49 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	Tra LC/01 e AT/01	2,00	1,20			2,40		
	Tra LC/01 e LC/02		0,70			0,70		
	WC/01	5,00	0,70			3,50		
	WC/02	5,00	0,70			3,50		
	Tra DIS/01 e DEP/01		0,90			0,90		
	Tra DIS/01 e DIS/02		0,90			0,90		
	Tra DIS/02 e AT/01		0,90			0,90		
	Tra DIS/02 e AT/01		0,95			0,95		
	SC/01	2,00	1,15			2,30		
	Tra WC/03 e DIS/02		0,70			0,70		
	A R I P O R T A R E					16,75		67´452,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,75		67′452,15
	Tra DIS/02 e DIS/03		0,80			0,80		
	Tra DIS/02 e DEP/02		0,70			0,70		
	Tra LC/03 e DIS/02		0,80			0,80		
	Tra DIS/03 e LC/04		0,80			0,80		
	Tra DIS/03 e AT/01		1,20			1,20		
	Tra DIS/05 e AT/01		1,20			1,20		
	Infissi							
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,750	3,50		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud	2,00			1,670	3,34		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					230,82	5,82	1′343,37
50 / 50 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto ovest	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto ovest	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto ovest		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto est		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto est		1,31		1,500	1,97		
	Prospetto est		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto est		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
	A R I P O R T A R E							69′154,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69´154,24
51 / 51 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
52 / 52 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 50 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 51 [mq 9.94]					9,94		
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
53 / 53 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,92		2,750	109,56		
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,92		2,750	109,56		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 50 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 51 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,87		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					439,09	5,22	2´292,05
54 / 54 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
55 / 55 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
56 / 56 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 41 [mq 428.72]				0,010	4,29		
	Vedi voce n° 44 [mq 87.20]				0,010	0,87		
	Vedi voce n° 48 [mq 128.62]				0,030	3,86		
	A R I P O R T A R E					9,02		72´487,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,02		72´487,90
	Vedi voce n° 54 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 55 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					15,08	45,40	684,63
57 / 57 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 39 [mq 47.88]				0,070	3,35		
	Vedi voce n° 40 [mq 2.37]				0,100	0,24		
	Vedi voce n° 41 [mq 428.72]				0,010	4,29		
	Vedi voce n° 42 [mq 428.72]				0,050	21,44		
	Vedi voce n° 43 [ml 322.44]			0,100	0,010	0,32		
	Vedi voce n° 44 [mq 87.20]				0,010	0,87		
	Vedi voce n° 45 [mq 190.75]				0,100	19,08		
	Vedi voce n° 46 [mq 133.58]				0,150	20,04		
	Vedi voce n° 47 [mq 33.96]			0,350		11,89		
	Vedi voce n° 48 [mq 128.62]				0,030	3,86		
	Vedi voce n° 49 [ml 230.82]			0,210	0,020	0,97		
	Vedi voce n° 50 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 51 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 52 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 53 [mq 439.09]				0,100	43,91		
	Vedi voce n° 54 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 55 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					141,89	44,40	6´299,92
	Piano secondo (SbCat 4)							
58 / 58 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Tra WC/01 e ST/01		0,90		2,150	1,94		
	Tra ST/01 e AT/01		0,90		2,150	1,94		
	Tra ST/02 e AT/01		0,90		2,150	1,94		
	Tra ST/03 e DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/01 e WC/02		0,70		2,150	1,51		
	Tra DIS/01 e AT/01		0,80		2,150	1,72		
	Tra ST/04 e DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/02 e WC/03		0,70		2,150	1,51		
	Tra DiS/02 e AT/01		0,70		2,150	1,51		
	Tra ST/05 e WC/04		0,80		2,150	1,72		
	Tra WC/04 e DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/03 e DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	Tra ST/06 e DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/03 e WC/05		0,70		2,150	1,51		
	Tra DIS/04 e AT/01	2,00	0,90		2,150	3,87		
	Tra AT/01 e SC/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	Tra AT/01 e DIS/05		0,90		2,150	1,94		
	Tra WC/08 e DIS/05		0,90		2,150	1,94		
	Tra DIS/05 e ST/08		0,90		2,150	1,94		
	Tra AT/01 e ST/10		1,20		2,150	2,58		
	Tra AT/01 e DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	Tra AT/01 e WC/06		0,80		2,150	1,72		
	Tra WC/07 e DIS/06		0,70		2,150	1,51		
	Tra DIS/06 e ST/09		0,80		2,150	1,72		
	Tra WC/06 e ST/08		0,80		2,150	1,72		
	Tra DIS/04 e ST/07		1,00		2,150	2,15		
	SOMMANO mq					51,66	8,72	450,48
	A R I P O R T A R E							79´922,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79´922,93
59 / 59 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		1,10		2,150	2,37		
	SOMMANO mq					2,37	14,54	34,46
60 / 60 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		5,31	4,420		23,47		
	WC/01		3,40	2,130		7,24		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,820		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,87	0,480		-0,42		
	ST/01		2,12	1,620		3,43		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,52	0,230		-0,12		
	ST/02		6,72	5,030		33,80		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,80	0,230		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,78	0,150		-0,12		
	ST/03		4,46	3,510		15,65		
	ST/04		1,72	2,180		3,75		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,78	0,260		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,61	0,240		-0,15		
	DIS/01		1,83	2,170		3,97		
	ST/04		3,47	4,410		15,30		
	DIS/02		1,54	2,180		3,36		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,23	0,280		-0,06		
	WC/03		2,12	1,550		3,29		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,34	0,180		-0,06		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,09	0,810		-0,07		
	ST/05		4,41	2,830		12,48		
	WC/04		2,16	1,610		3,48		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,32	0,180		-0,06		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,13	0,810		-0,11		
	WC/04		1,32	0,960		1,27		
	ST/06		4,43	3,950		17,50		
	WC/05		1,89	1,910		3,61		
	WC/05		1,41	0,380		0,54		
	DIS/03		1,49	1,410		2,10		
	DIS/03		1,32	0,630		0,83		
	DIS/03		0,60	0,120		0,07		
	DIS/03		1,17	1,370		1,60		
	DIS/04		2,40	0,910		2,18		
	DIS/04		1,94	1,450		2,81		
	DIS/04	2,00	0,60	0,350		0,42		
	DIS/04		2,35	3,840		9,02		
	AT/01		10,19	1,380		14,06		
	AT/01		2,45	1,920		4,70		
	AT/01		1,70	0,760		1,29		
	AT/01		4,97	6,270		31,16		
	AT/01		3,16	2,050		6,48		
	AT/01		1,40	10,210		14,29		
	SC/01 (ballatoi)		3,69	3,350		12,36		
	SC/01 (ballatoi)		1,76	3,350		5,90		
	WC/08		2,18	3,400		7,41		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,79	0,220		-0,17		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,85	0,450		-0,38		
	DIS/05		2,18	1,630		3,55		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,58	0,220		-0,13		
	ST/08		4,36	5,160		22,50		
	ST/10		6,73	5,030		33,85		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,90	0,250		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,83	0,160		-0,13		
	ST/09		4,38	3,470		15,20		
	A R I P O R T A R E					341,15		79´957,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					341,15		79´957,39
	WC/07		2,17	1,750		3,80		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,83	0,260		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,70	0,250		-0,18		
	DIS/06		1,55	2,170		3,36		
	ST/08		4,38	3,430		15,02		
	WC/06		3,42	2,140		7,32		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,220		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,84	0,260		-0,22		
	ST/07		6,15	7,010		43,11		
	ST/07		1,47	0,310		0,46		
	ST/07		1,50	0,450		0,68		
	ST/07		0,23	0,110		0,03		
	ST/07		1,38	0,400		0,55		
	ST/07		0,74	0,310		0,23		
	ST/07		0,83	0,540		0,45		
	Sommano positivi mq					418,93		
	Sommano negativi mq					-3,57		
	SOMMANO mq					415,36	8,72	3´621,94
61 / 61 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 60 [mq 415.36]					415,36		
	SOMMANO mq					415,36	15,57	6´467,16
62 / 62 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	5,31			10,62		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	ST/01	2,00	4,42			8,84		
	ST/01	2,00	1,62			3,24		
	a detrarre porta	-2,00	0,90			-1,80		
	ST/01	2,00	2,12			4,24		
	ST/02	2,00	6,72			13,44		
	ST/02	2,00	5,03			10,06		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	ST/03	2,00	4,46			8,92		
	ST/03	2,00	3,51			7,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/01	2,00	1,83			3,66		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/01	2,00	2,17			4,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/04	2,00	4,41			8,82		
	ST/04	2,00	3,47			6,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/02	2,00	1,54			3,08		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,18			4,36		
	ST/05	2,00	4,41			8,82		
	ST/05	2,00	2,83			5,66		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	WC/04	2,00	1,32			2,64		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	WC/04	2,00	0,96			1,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/06	2,00	4,43			8,86		
	ST/06	2,00	3,95			7,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/03	2,00	1,49			2,98		
	A R I P O R T A R E					124,06		90´046,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					124,06		90´046,49
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/03	2,00	2,04			4,08		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/03	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/03	2,00	1,17			2,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/04	2,00	6,21			12,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	a detrarre porta	-2,00	0,90			-1,80		
	DIS/04		2,40			2,40		
	DIS/04		0,45			0,45		
	DIS/04		0,50			0,50		
	DIS/04		2,35			2,35		
	AT/01	2,00	10,19			20,38		
	a detrarre porta	-1,00	1,15			-1,15		
	AT/01	2,00	2,45			4,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	AT/01	2,00	0,76			1,52		
	AT/01	2,00	4,76			9,52		
	a detrarre porta	-3,00	0,90			-2,70		
	AT/01	2,00	3,16			6,32		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	10,21			20,42		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	AT/01	2,00	6,27			12,54		
	a detrarre porta	-2,00	0,90			-1,80		
	AT/01	2,00	0,22			0,44		
	AT/01	2,00	0,15			0,30		
	SC/01	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	DIS/05	2,00	1,63			3,26		
	a detrarre porta	-2,00	0,90			-1,80		
	DIS/05	2,00	2,18			4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	ST/08	2,00	4,36			8,72		
	ST/08	2,00	5,16			10,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	ST/10	2,00	6,73			13,46		
	ST/10	2,00	5,03			10,06		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	ST/09	2,00	4,38			8,76		
	ST/09	2,00	3,47			6,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/06	2,00	2,14			4,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/06	2,00	1,55			3,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/08	2,00	4,38			8,76		
	ST/08	2,00	3,43			6,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	WC/06	2,00	2,14			4,28		
	WC/06	2,00	3,42			6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	6,69			13,38		
	ST/07	2,00	7,01			14,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	Sommano positivi ml					384,98		
	Sommano negativi ml					-41,55		
	SOMMANO ml					343,43	1,45	497,97
63 / 63 CAM25_R02	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	A R I P O R T A R E							90´544,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90´544,46
.060.032.A (CAM)	WC/01	2,00	2,13		2,200	9,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	WC/01	2,00	3,40		2,200	14,96		
	WC/01	2,00	0,22		2,200	0,97		
	WC/02	2,00	1,72		2,200	7,57		
	WC/02	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,55		2,200	6,82		
	WC/03	2,00	2,12		2,200	9,33		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,61		2,200	7,08		
	WC/04	2,00	2,16		2,200	9,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	2,27		2,200	9,99		
	WC/05	2,00	1,91		2,200	8,40		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/08	2,00	3,40		2,200	14,96		
	WC/08	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	WC/08	2,00	0,22		2,200	0,97		
	WC/07	2,00	1,75		2,200	7,70		
	WC/07	2,00	2,17		2,200	9,55		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					136,35		
	Sommano negativi mq					-11,43		
	SOMMANO mq					124,92	6,54	816,98
64 / 64 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA ST/02 E AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/02 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA WC/02 E AT/01		0,85		2,750	2,34		
	TRA DIS/01-DIS/02 E AT/01		3,19		2,750	8,77		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/03-SC/02 E DIS/01		3,69		2,750	10,15		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		1,37		2,750	3,77		
	TRA DIS/03 E AT/01		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/10 E AT/01		3,30		2,750	9,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/10 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/07 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	7,85		2,750	43,18		
	a detrarre porta	-2,00	1,15		2,150	-4,95		
	TRA DIS/04 E ST/07		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA DIS/04 E AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA DIS/04 E AT/01		1,36		2,750	3,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	Sommano positivi mq					107,63		
	Sommano negativi mq					-22,80		
	SOMMANO mq					84,83	5,22	442,81
65 / 65 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/01 E ST/02		6,72		2,750	18,48		
	TRA WC/01 E ST/01		1,22		2,750	3,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/01 E AT/01		1,23		2,750	3,38		
	A R I P O R T A R E					23,28		91´804,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,28		91´804,25
	TRA WC/01 E AT/01		0,88		2,750	2,42		
	TRA ST/01 E AT/01		1,10		2,750	3,03		
	a detrarre porta	-1,00	9,00		2,150	-19,35		
	TRA ST/04 E DIS/02-WC/03 *(lung.=3,47+,15)		3,62		2,750	9,96		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=2,83+,12)		2,95		2,750	8,11		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/03 E ST/04		4,41		2,750	12,13		
	TRA ST/04 E ST/05		4,41		2,750	12,13		
	TRA ST/05 E ST/06		4,43		2,750	12,18		
	TRA WC/02 E DOS/01		2,18		2,750	6,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/01 E DIS/02		2,18		2,750	6,00		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E WC/04		1,35		2,750	3,71		
	TRA WC/04 E DIS/03		1,99		2,750	5,47		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,04		2,750	5,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E WC/05		1,41		2,750	3,88		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA ST/05 E WC/04 *(lung.=2,83+,12)		2,95		2,750	8,11		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/06 E DIS/03-WC/05 *(lung.=3,95+,11)		4,06		2,750	11,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA SC/01 E AT/01		0,65		2,750	1,79		
	TRA SC/01 E AT/01		0,56		2,750	1,54		
	TRA WC/08 E AT/01		1,25		2,750	3,44		
	TRA WC/08 E AT/01		0,90		2,750	2,48		
	TRA DIS/05 E AT/01		1,05		2,750	2,89		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/08 E DIS/05		1,33		2,750	3,66		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/8 E WC/08-DIS/05		5,17		2,750	14,22		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/07 E DIS/06		1,93		2,750	5,31		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA ST/09 E WC/07-DIS/06		3,76		2,750	10,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/09 E ST/08		4,38		2,750	12,05		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E WC/06		2,14		2,750	5,89		
	TRA WC/06 E ST/07		3,50		2,750	9,63		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA AT/01 E DIS/06-WC/06		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/06 E AT/01		0,77		2,750	2,12		
	AT/01	2,00	0,76		2,750	4,18		
	Sommano positivi mq					229,05		
	Sommano negativi mq					-50,14		
	SOMMANO mq					178,91	8,85	1´583,35
66 / 66 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA ST/01 E WC/01		5,31		2,750	14,60		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA ST/02 E WC/02		1,40		2,750	3,85		
	TRA ST/10 E WC/07		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/08 E ST/07		4,58		2,750	12,60		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					72,30		
	Sommano negativi mq					-2,15		
	A R I P O R T A R E					70,15		93´387,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,15		93´387,60
	SOMMANO mq					70,15	11,76	824,96
67 / 67 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	TRA ST/02 E ST/03		4,46		2,750	12,27		
	TRA ST/10 E ST/09		4,38		2,750	12,05		
	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					58,28	13,21	769,88
68 / 68 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 60 [mq 415.36]	0,30				124,61		
	SOMMANO mq					124,61	5,29	659,19
69 / 69 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	TRA ST/01 E WC/01		0,90			0,90		
	TRA ST/01 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA ST/02 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA ST/03 E DIS/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA ST/04 E DIS/02		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70			0,70		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,70			0,70		
	TRA ST/05 E WC/04		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E DIS/04		0,80			0,80		
	TRA ST/06 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E WC/05		0,70			0,70		
	TRA DIS/04E AT/01	2,00	0,90			1,80		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15			2,30		
	TRA AT/01 E DIS/05		0,90			0,90		
	TRA WC/08 E DIS/05		0,90			0,90		
	TRA DIS/05 E ST/08		0,90			0,90		
	TRA ST/10 E AT/01		1,20			1,20		
	TRA DIS/06 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/06 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/07 E DIS/06		0,70			0,70		
	TRA DIS/06 E ST/09		0,80			0,80		
	TRA WC/06 E ST/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E ST/07		1,00			1,00		
	Infissi							
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	A R I P O R T A R E					67,14		95´641,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,14		95´641,63
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,750	3,50		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud	2,00			1,670	3,34		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					232,57	5,82	1´353,56
70 / 70 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto est	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto est	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto est		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto ovest		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto ovest		1,31		1,500	1,97		
	Prospetto ovest		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto ovest		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
71 / 71 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
72 / 72 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 70 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 71 [mq 9.94]					9,94		
	A R I P O R T A R E					42,82		97´426,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,82		97′426,17
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
73 / 73 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,92		2,750	109,56		
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,90		2,750	109,45		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 70 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 71 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,76		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					438,98	5,22	2′291,48
74 / 74 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari Pezzi igienici					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	7,27	152,67
75 / 75 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
76 / 76 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 60 [mq 415.36]				0,010	4,15		
	Vedi voce n° 63 [mq 124.92]				0,010	1,25		
	Vedi voce n° 68 [mq 124.61]				0,030	3,74		
	Vedi voce n° 74 [cad 21.00]		0,60	0,500	0,400	2,52		
	Vedi voce n° 75 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					14,36	45,40	651,94
77 / 77 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 58 [mq 51.66]				0,070	3,62		
	Vedi voce n° 59 [mq 2.37]				0,100	0,24		
	Vedi voce n° 60 [mq 415.36]				0,010	4,15		
	Vedi voce n° 61 [mq 415.36]				0,050	20,77		
	Vedi voce n° 62 [ml 343.43]			0,100	0,010	0,34		
	Vedi voce n° 63 [mq 124.92]				0,010	1,25		
	Vedi voce n° 64 [mq 84.83]				0,100	8,48		
	Vedi voce n° 65 [mq 178.91]				0,150	26,84		
	Vedi voce n° 66 [mq 70.15]				0,250	17,54		
	A R I P O R T A R E					83,23		101′288,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,23		101′288,05
	Vedi voce n° 67 [mq 58.28]				0,400	23,31		
	Vedi voce n° 68 [mq 124.61]				0,030	3,74		
	Vedi voce n° 69 [ml 232.57]			0,210	0,020	0,98		
	Vedi voce n° 70 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 71 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 72 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 73 [mq 438.98]				0,100	43,90		
	Vedi voce n° 74 [cad 21.00]		0,60	0,500	0,400	2,52		
	Vedi voce n° 75 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					165,95	44,40	7′368,18
	Piano terzo (SbCat 5)							
78 / 78 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/2 E DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E WC/05		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10		2,150	2,37		
	DIS/05		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90		2,150	1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95		2,150	2,04		
	TRA SC/1 E AT/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	TRA ST/14 E DIS/12		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70		2,150	1,51		
	DIS/08 E DIS/07		1,00		2,150	2,15		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					79,31	8,72	691,58
	A R I P O R T A R E							109′347,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109´347,81
79 / 79 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					1,51	14,54	21,96
80 / 80 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		4,42	3,400		15,03		
	ST/01		1,02	0,130		0,13		
	ST/01		2,18	1,210		2,64		
	WC/01		1,84	2,180		4,01		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,220		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,870		-0,17		
	ST/02		4,42	3,370		14,90		
	WC/02		2,18	1,860		4,05		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,870		-0,19		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,24	0,640		-0,15		
	DIS/01		2,18	1,280		2,79		
	ST/03		4,42	3,390		14,98		
	DIS/02		1,85	2,160		4,00		
	WC/03		1,71	2,150		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,66	0,200		-0,13		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	ST/04		4,42	3,410		15,07		
	WC/04		1,72	2,200		3,78		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,61	0,200		-0,12		
	DIS/03		1,63	2,240		3,65		
	ST/05		4,42	3,410		15,07		
	DIS/04		1,54	2,240		3,45		
	WC/05		1,74	2,240		3,90		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,86	0,250		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,830		-0,18		
	ST/06		4,42	3,710		16,40		
	ST/06		1,74	2,180		3,79		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,830		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,540		-0,11		
	DIS/05		1,37	0,960		1,32		
	DIS/05		1,37	1,170		1,60		
	ST/07		4,42	3,420		15,12		
	DIS/06		1,47	0,180		0,26		
	DIS/06		0,67	0,130		0,09		
	DIS/06		1,32	2,090		2,76		
	WC/07		1,97	1,980		3,90		
	WC/07		0,30	1,470		0,44		
	DIS/07		2,40	0,910		2,18		
	DIS/07		1,90	1,460		2,77		
	DIS/07		3,84	2,350		9,02		
	DIS/07	2,00	0,60	0,350		0,42		
	SC/01 (ballatoi)		3,69	3,350		12,36		
	SC/01 (ballatoi)		1,76	3,350		5,90		
	AT/01		10,19	1,380		14,06		
	AT/01		1,94	3,150		6,11		
	AT/01		5,03	6,230		31,34		
	AT/01		3,14	2,070		6,50		
	AT/01		10,21	1,360		13,89		
	DIS/12		1,20	2,150		2,58		
	WC/14		2,15	1,820		3,91		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,94	0,220		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,840		-0,18		
	ST/14		4,39	3,350		14,71		
	ST/13		4,39	3,400		14,93		
	A R I P O R T A R E					295,01		109´369,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					295,01		109´369,77
	WC/13		2,15	1,870		4,02		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,27	0,840		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,57	0,200		-0,11		
	DIS/11		2,15	1,330		2,86		
	DIS/10		2,15	1,810		3,89		
	WC/12		2,15	1,680		3,61		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,780		-0,16		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,810		-0,18		
	ST/12		4,39	3,430		15,06		
	WC/11		2,13	1,770		3,77		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,81	0,280		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,690		-0,14		
	DIS/10		2,13	1,550		3,30		
	ST/11		4,39	3,560		15,63		
	DIS/09		2,13	1,590		3,39		
	WC/10		2,15	1,710		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,69	0,160		-0,11		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,820		-0,21		
	ST/10		4,42	3,290		14,54		
	WC/09		2,11	1,700		3,59		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,240		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,23	0,630		-0,14		
	DIS/08		1,16	1,340		1,55		
	DIS/08		1,33	0,920		1,22		
	ST/09		4,42	3,620		16,00		
	DIS/08		2,02	1,500		3,03		
	WC/08		2,31	1,580		3,65		
	WC/08		1,39	0,360		0,50		
	WC/08		4,42	3,450		15,25		
	Sommano positivi mq					416,03		
	Sommano negativi mq					-4,19		
	SOMMANO mq					411,84	8,72	3´591,24
81 / 81 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 80 [mq 411.84]					411,84		
	SOMMANO mq					411,84	15,57	6´412,35
82 / 82 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	6,73			13,46		
	ST/01	2,00	0,20			0,40		
	ST/02	2,00	3,37			6,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/02	2,00	4,42			8,84		
	DIS/01	2,00	1,28			2,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/01	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/03	2,00	3,39			6,78		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/03	2,00	4,42			8,84		
	DIS/02	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,16			4,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/04	2,00	3,41			6,82		
	A R I P O R T A R E					66,56		119´373,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,56		119´373,36
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/04	2,00	4,42			8,84		
	DIS/03	2,00	1,63			3,26		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/03	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/05	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/05	2,00	4,42			8,84		
	DIS/04	2,00	1,54			3,08		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/04	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/06	2,00	3,71			7,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	ST/06	2,00	4,42			8,84		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/05	2,00	0,96			1,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/05	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	3,42			6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	4,42			8,84		
	DIS/06	2,00	2,09			4,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/06	2,00	0,13			0,26		
	DIS/06	2,00	1,51			3,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/07		2,40			2,40		
	DIS/07		0,91			0,91		
	DIS/07		1,46			1,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/07		0,50			0,50		
	DIS/07		3,84			3,84		
	DIS/07		2,35			2,35		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	DIS/07		6,21			6,21		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	DIS/07	4,00	0,35			1,40		
	SC/01	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	AT/01	2,00	10,19			20,38		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	AT/01	2,00	3,15			6,30		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	AT/01	2,00	5,03			10,06		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	AT/01	2,00	3,14			6,28		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	AT/01	2,00	10,21			20,42		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	AT/01	2,00	6,23			12,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	AT/01	2,00	0,17			0,34		
	AT/01	2,00	0,18			0,36		
	DIS/12	2,00	1,20			2,40		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/12	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	A R I P O R T A R E					240,89		119´373,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					240,89		119´373,36
	ST/14	2,00	3,35			6,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/14	2,00	4,39			8,78		
	ST/13	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/13	2,00	4,39			8,78		
	DIS/11	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/11	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/10	2,00	1,81			3,62		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/12	2,00	3,43			6,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/12	2,00	4,39			8,78		
	DIS/10	2,00	1,55			3,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/11	2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	4,39			8,78		
	DIS/09	2,00	1,59			3,18		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/09	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/09	2,00	3,29			6,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/10	2,00	4,42			8,84		
	DIS/08	2,00	1,34			2,68		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,16			2,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/08	2,00	0,92			1,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/09	2,00	3,62			7,24		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/09	2,00	4,42			8,84		
	DIS/08	2,00	1,50			3,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	2,02			4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi ml					422,81		
	Sommano negativi ml					-63,70		
	SOMMANO ml					359,11	1,45	520,71
83 / 83 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	2,18		2,200	9,59		
	WC/01	2,00	1,84		2,200	8,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	1,86		2,200	8,18		
	WC/02	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/04	2,00	2,20		2,200	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,72		2,200	7,57		
	A R I P O R T A R E					63,65		119´894,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,65		119´894,07
	WC/05	2,00	2,24		2,200	9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/06	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/06	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/07	2,00	1,97		2,200	8,67		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/07	2,00	2,28		2,200	10,03		
	WC/14	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/14	2,00	1,82		2,200	8,01		
	WC/13	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/13	2,00	1,87		2,200	8,23		
	WC/12	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/12	2,00	1,68		2,200	7,39		
	WC/11	2,00	2,13		2,200	9,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/11	2,00	1,77		2,200	7,79		
	WC/10	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/10	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/09	2,00	2,11		2,200	9,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/09	2,00	1,70		2,200	7,48		
	WC/08	2,00	1,93		2,200	8,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/08	2,00	2,31		2,200	10,16		
	Sommano positivi mq					244,72		
	Sommano negativi mq					-21,14		
	SOMMANO mq					223,58	6,54	1´462,21
84 / 84 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA AT/01 E DIS/03-DIS04		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/05 E AT/01		0,66		2,750	1,82		
	TRA ST/06 E WC/06 A DIS/06locale 15/16-20 *(lung.=3,71+,12)		3,83		2,750	10,53		
	a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,37		
	TRA ST/07 E DIS/06-WC/07 *(lung.=3,42+,11)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E SCALA		0,67		2,750	1,84		
	TRA SC/01 E AT/01		10,19		2,750	28,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	TRA SC/01 E AT/01		10,21		2,750	28,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	AT/01	2,00	0,75		2,750	4,13		
	TRA WC/13 E DIS/11		1,95		2,750	5,36		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/07		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,36		2,750	3,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					125,36		
	Sommano negativi mq					-23,34		
	A R I P O R T A R E					102,02		121´356,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,02		121´356,28
	SOMMANO mq					102,02	5,22	532,54
85 / 85 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/01 E ST/02		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/02 E ST/03		4,42		2,750	12,16		
	TRAST/04 E ST05		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/05 E ST/06		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/06 E ST/07		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/01 E WC/01 *(lung.=2,39+,11)		2,50		2,750	6,88		
	TRA WC/01 E AT/01		0,82		2,750	2,26		
	TRA ST/01 E WC/01		1,95		2,750	5,36		
	TRA ST/02-WC/02 E DIS01 *(lung.=3,37+,14)		3,51		2,750	9,65		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/02 E AT/01		1,00		2,750	2,75		
	TRA DIS/01-DIS/02 E AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA DIS/01 E DIS/02		2,16		2,750	5,94		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA ST/04-WC/04 E DIS/03 *(lung.=3,41+,11)		3,52		2,750	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,85		2,750	2,34		
	TRA DIS/03-DIS/04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/05-DIS/04 E WC/05 *(lung.=3,41+,12)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E DIS/04		2,24		2,750	6,16		
	TRA DIS/04 E WC/05		2,24		2,750	6,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E WC/06		1,35		2,750	3,71		
	TRA WC/06 E DIS/05		1,97		2,750	5,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DIS/05		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/05 E DIS/07		2,09		2,750	5,75		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		1,47		2,750	4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/12 E AT/01		1,20		2,750	3,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/14 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/13 E AT/01		1,03		2,750	2,83		
	TRA DIS/11-DIS/10 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/12 E WC/11		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/11 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA DIS/10-DIS/09 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/10 E AT/01		0,77		2,750	2,12		
	TRA WC/09 E AT/01		0,49		2,750	1,35		
	TRA DIS/08 E DIS/07		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/14-DIS012 E WC/14 *(lung.=3,35+,14)		3,49		2,750	9,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRAST/13-WC/13 E DIS/11 *(lung.=3,4+,13)		3,53		2,750	9,71		
	TRA ST/12-DIS/10 E WC/12 *(lung.=3,43+,15)		3,58		2,750	9,85		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10		3,56		2,750	9,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/10-DIS/09 E WC/10 *(lung.=3,29+,15)		3,44		2,750	9,46		
	TRA ST/09-WC-09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,12)		3,74		2,750	10,29		
	TRAST/08-DIS/08 E WC/08 *(lung.=3,5+,12)		3,62		2,750	9,96		
	A R I P O R T A R E					252,62		121´888,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					252,62		121´888,82
	TRA ST/14 E WC/14		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/13 E ST/12		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/12 E ST/11		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/11 E ST/10		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/10 E ST/09		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/09 E ST/08		4,42		2,750	12,16		
	TRA DIS/12 E WC/14		1,92		2,750	5,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/14 E WC/13		1,31		2,750	3,60		
	TRA WC/13 E DIS/11		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DOS/11 E DIS/10		2,15		2,750	5,91		
	TRA DIS/10 E WC/12		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/12 E WC/11		1,32		2,750	3,63		
	TRA WC/11 E DIS/10		2,13		2,750	5,86		
	TRA DIS/09 E WC/10		1,94		2,750	5,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/10 E WC/09		1,29		2,750	3,55		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,88		2,750	5,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DIS/08		2,02		2,750	5,56		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		1,58		2,750	4,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/07 E scala		0,50		2,750	1,38		
	TRA DIS/07 E scala		0,45		2,750	1,24		
	TRA DIS/07 E scala		1,46		2,750	4,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Sommano positivi mq					429,86		
	Sommano negativi mq					-51,44		
	SOMMANO mq					378,42	8,85	3´349,02
86 / 86 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA WC/01 E WC/02		1,30		2,750	3,58		
	TRA ST/03 E ST/04		4,42		2,750	12,16		
	TRA WC/03 E WC/04		1,37		2,750	3,77		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10 *(lung.=3,56+,15+,11)		3,82		2,750	10,51		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/09-WC*09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,15+,12)		3,89		2,750	10,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					78,26		
	Sommano negativi mq					-3,44		
	SOMMANO mq					74,82	11,76	879,88
87 / 87 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					33,96	13,21	448,61
88 / 88 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	A R I P O R T A R E							126´566,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126´566,33
	Vedi voce n° 80 [mq 411.84]	0,30				123,55		
	SOMMANO mq					123,55	5,29	653,58
89 / 89 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70			0,70		
	TRA ST/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA ST/03 E WC/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70			0,70		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70			0,70		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E WC/05		0,70			0,70		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10			1,10		
	DIS/05		0,80			0,80		
	TRA WC/06 E DIS/05		0,70			0,70		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95			0,95		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15			2,30		
	TRA ST/14 E DIS/12		0,80			0,80		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70			0,70		
	TRA DIS/11 E ST/13		0,80			0,80		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70			0,70		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70			0,70		
	TRA DIS/10 E ST/11		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70			0,70		
	TRA DIS/09 E ST/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70			0,70		
	TRA DIS/08 E ST/09		0,80			0,80		
	DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70			0,70		
	DIS/08		1,00			1,00		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70			0,70		
	Infissi							
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	A R I P O R T A R E					82,03		127´219,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,03		127´219,91
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,750	3,50		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud	2,00			1,670	3,34		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					245,42	5,82	1´428,34
90 / 90 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto est	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto est	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto est		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto ovest		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto ovest		1,31		1,500	1,97		
	Prospetto ovest		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto ovest		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
91 / 91 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
92 / 92 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 90 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 91 [mq 9.94]					9,94		
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
	A R I P O R T A R E							129´452,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129´452,62
93 / 93 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,94		2,750	109,67		
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,90		2,750	109,45		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 90 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 91 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,87		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					439,09	5,22	2´292,05
94 / 94 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
95 / 95 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
96 / 96 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 80 [mq 411.84]				0,010	4,12		
	Vedi voce n° 83 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 88 [mq 123.55]				0,030	3,71		
	Vedi voce n° 94 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 95 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					16,13	45,40	732,30
97 / 97 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 78 [mq 79.31]				0,070	5,55		
	Vedi voce n° 79 [mq 1.51]				0,100	0,15		
	Vedi voce n° 80 [mq 411.84]				0,010	4,12		
	Vedi voce n° 81 [mq 411.84]				0,050	20,59		
	Vedi voce n° 82 [ml 359.11]			0,100	0,010	0,36		
	Vedi voce n° 83 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 84 [mq 102.02]				0,100	10,20		
	Vedi voce n° 85 [mq 378.42]				0,150	56,76		
	Vedi voce n° 86 [mq 74.82]				0,250	18,71		
	Vedi voce n° 87 [mq 33.96]			0,350		11,89		
	A R I P O R T A R E					130,57		133´072,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,57		133´072,93
	Vedi voce n° 88 [mq 123.55]				0,030	3,71		
	Vedi voce n° 89 [ml 245.42]			0,210	0,020	1,03		
	Vedi voce n° 90 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 91 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 92 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 93 [mq 439.09]				0,100	43,91		
	Vedi voce n° 94 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 95 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					190,85	44,40	8´473,74
	Piano quarto (SbCat 6)							
98 / 98 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	TRA ST/01 E WC/01		0,80		2,150	1,72		
	PARETE SX WC/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA WC/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E WC/05		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10		2,150	2,37		
	DIS/05		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/07 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90		2,150	1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95		2,150	2,04		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	TRA DIS/12 E ST/14		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	AT/01		0,60		2,150	1,29		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70		2,150	1,51		
	DIS/08		1,00		2,150	2,15		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70		2,150	1,51		
	A R I P O R T A R E					84,04		141´546,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,04		141´546,67
	SOMMANO mq					84,04	8,72	732,83
99 / 99 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					1,51	14,54	21,96
100 / 100 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		4,42	3,400		15,03		
	TRA ST/01 E AT/01		1,21	2,180		2,64		
	WC/01		1,84	2,180		4,01		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,220		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,870		-0,17		
	ST/02		4,42	3,370		14,90		
	WC/02		2,18	1,860		4,05		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,870		-0,19		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,24	0,640		-0,15		
	DIS/01		2,18	1,280		2,79		
	ST/03		4,42	3,390		14,98		
	DIS/02		1,85	2,160		4,00		
	WC/03		1,71	2,150		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,66	0,200		-0,13		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	ST/04		4,42	3,410		15,07		
	WC/04		1,72	2,200		3,78		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,61	0,200		-0,12		
	DIS/03		1,63	2,240		3,65		
	ST/05		4,42	3,410		15,07		
	DIS/04		1,54	2,240		3,45		
	WC/05		1,74	2,240		3,90		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,86	0,250		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,830		-0,18		
	ST/06		4,42	3,710		16,40		
	WC/06		1,74	2,180		3,79		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,830		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,540		-0,11		
	DIS/05		1,37	0,960		1,32		
	DIS/05		1,37	1,170		1,60		
	ST/07		4,42	3,420		15,12		
	DIS/06		1,47	0,180		0,26		
	DIS/06		0,67	0,130		0,09		
	DIS/06		1,32	2,090		2,76		
	WC/07		1,97	1,980		3,90		
	WC/07		0,30	1,470		0,44		
	DIS/07		2,40	0,910		2,18		
	DIS/07		1,90	1,460		2,77		
	DIS/07		3,84	2,350		9,02		
	DIS/07	2,00	0,60	0,350		0,42		
	SC/01 (ballatoi)		3,69	3,350		12,36		
	SC/01 (ballatoi)		1,76	3,350		5,90		
	AT/01		10,28	1,380		14,19		
	AT/01		8,09	6,230		50,40		
	AT/01		10,28	1,360		13,98		
	a detrarre ingombro	-1,00	2,41	0,310		-0,75		
	a detrarre ingombro	-0,50	2,67	1,420		-1,90		
	AT/01	0,50	1,14	1,190		0,68		
	AT/01	0,50	1,09	1,190		0,65		
	DIS/12		1,20	2,150		2,58		
	WC/14		2,15	1,820		3,91		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,94	0,220		-0,21		
	A R I P O R T A R E					270,77		142´301,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					270,77		142´301,46
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,840		-0,18		
	ST/14		4,39	3,350		14,71		
	ST/13		4,39	3,400		14,93		
	WC/13		2,15	1,870		4,02		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,27	0,840		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,57	0,200		-0,11		
	DIS/11		2,15	1,330		2,86		
	DIS/10		2,15	1,810		3,89		
	WC/12		2,15	1,680		3,61		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,780		-0,16		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,810		-0,18		
	ST/12		4,39	3,430		15,06		
	WC/11		2,13	1,770		3,77		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,81	0,280		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,690		-0,14		
	DIS/10		2,13	1,550		3,30		
	ST/11		4,39	3,560		15,63		
	DIS/09		2,13	1,590		3,39		
	WC/10		2,15	1,710		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,69	0,160		-0,11		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,820		-0,21		
	ST/10		4,42	3,290		14,54		
	WC/09		2,11	1,700		3,59		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,240		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,23	0,630		-0,14		
	DIS/08		1,16	1,340		1,55		
	DIS/08		1,33	0,920		1,22		
	ST/09		4,42	3,620		16,00		
	DIS/08		2,02	1,500		3,03		
	WC/08		2,31	1,580		3,65		
	WC/08		1,39	0,360		0,50		
	ST/08		4,42	3,450		15,25		
	Sommano positivi mq					423,90		
	Sommano negativi mq					-6,84		
	SOMMANO mq					417,06	8,72	3´636,76
101 / 101 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 100 [mq 417.06]					417,06		
	SOMMANO mq					417,06	15,57	6´493,62
102 / 102 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	4,42			8,84		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	1,21			2,42		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	2,18			4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/02	2,00	3,37			6,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/02	2,00	4,42			8,84		
	DIS/01	2,00	1,28			2,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/01	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/03	2,00	3,39			6,78		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	A R I P O R T A R E					44,64		152´431,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,64		152′431,84
	ST/03	2,00	4,42			8,84		
	DIS/02	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,16			4,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/04	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/04	2,00	4,42			8,84		
	DIS/03	2,00	1,63			3,26		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/03	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/05	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/05	2,00	4,42			8,84		
	DIS/04	2,00	1,54			3,08		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/04	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/06	2,00	3,71			7,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	ST/06	2,00	4,42			8,84		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/05	2,00	0,96			1,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/05	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	3,42			6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	4,42			8,84		
	DIS/06	2,00	2,09			4,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/06	2,00	0,13			0,26		
	DIS/06	2,00	1,51			3,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/07		2,40			2,40		
	DIS/07		0,91			0,91		
	DIS/07		1,46			1,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/07		0,50			0,50		
	DIS/07		3,84			3,84		
	DIS/07		2,35			2,35		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	DIS/07		6,21			6,21		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	DIS/07	4,00	0,35			1,40		
	SC/01	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	AT/01	2,00	10,28			20,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	8,09			16,18		
	a detrarre porta	-6,00	0,80			-4,80		
	AT/01	2,00	6,23			12,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	AT/01	2,00	0,72			1,44		
	AT/01	2,00	1,97			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	AT/01	2,00	0,31			0,62		
	AT/01		2,41			2,41		
	A R I P O R T A R E					216,76		152′431,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,76		152´431,84
	AT/01 *(lung.=1,14+1,61+1,19)		3,94			3,94		
	AT/01		3,94			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	DIS/12	2,00	1,20			2,40		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/12	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/14	2,00	3,35			6,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/14	2,00	4,39			8,78		
	ST/13	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/13	2,00	4,39			8,78		
	DIS/11	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/11	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/10	2,00	1,81			3,62		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/12	2,00	3,43			6,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/12	2,00	4,39			8,78		
	DIS/10	2,00	1,55			3,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/11	2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	4,39			8,78		
	DIS/09	2,00	1,59			3,18		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/09	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/10	2,00	3,29			6,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/10	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,34			2,68		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,16			2,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/08	2,00	0,92			1,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/09	2,00	3,62			7,24		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/09	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,50			3,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	2,02			4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi ml					413,46		
	Sommano negativi ml					-66,80		
	SOMMANO ml					346,66	1,45	502,66
103 / 103 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	2,18		2,200	9,59		
	WC/01	2,00	1,84		2,200	8,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	1,86		2,200	8,18		
	WC/02	2,00	2,18		2,200	9,59		
	A R I P O R T A R E					33,95		152´934,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,95		152´934,50
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/04	2,00	2,20		2,200	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,72		2,200	7,57		
	WC/05	2,00	2,24		2,200	9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/06	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/06	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/07	2,00	1,97		2,200	8,67		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/07	2,00	2,28		2,200	10,03		
	WC/14	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/14	2,00	1,82		2,200	8,01		
	WC/13	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/13	2,00	1,87		2,200	8,23		
	WC/12	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/12	2,00	1,68		2,200	7,39		
	WC/11	2,00	2,13		2,200	9,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/11	2,00	1,77		2,200	7,79		
	WC/10	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/10	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/09	2,00	2,11		2,200	9,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/09	2,00	1,70		2,200	7,48		
	WC/08	2,00	1,93		2,200	8,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/08	2,00	2,31		2,200	10,16		
	Sommano positivi mq					244,72		
	Sommano negativi mq					-21,14		
	SOMMANO mq					223,58	6,54	1´462,21
104 / 104 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA DIS/03-DIS-04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/05 E AT/01		0,66		2,750	1,82		
	TRA ST/06-WC/06 E DIS/06 *(lung.=3,71+,12)		3,83		2,750	10,53		
	a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,37		
	TRA ST/07-DIS/06 E WC/07 *(lung.=3,42+,11)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E SCALA		0,67		2,750	1,84		
	TRA SC/01 E AT/01		10,19		2,750	28,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	TRA SC/01 E AT/01		10,21		2,750	28,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	AT/01	2,00	0,75		2,750	4,13		
	TRA WC/13 E DIS/11		1,95		2,750	5,36		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/07		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,36		2,750	3,74		
	A R I P O R T A R E					100,07		154´396,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,07		154´396,71
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	AT/01		1,19		2,750	3,27		
	Sommano positivi mq					128,63		
	Sommano negativi mq					-23,34		
	SOMMANO mq					105,29	5,22	549,61
105 / 105 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/01 E ST/02		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/02 E ST/03		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/04 E ST/05		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/05 E ST/06		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/06 E ST07		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/01 E WC/01		3,40		2,750	9,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/01 E AT/01		0,82		2,750	2,26		
	TRA ST/01 E WC/01		1,95		2,750	5,36		
	TRA ST/02-WC-02 E DIS/01 *(lung.=3,37+,14)		3,51		2,750	9,65		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/02 E AT/01		1,00		2,750	2,75		
	TRA DIS/01-DIS/02 E AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA DIS/01 E DIS/02		2,16		2,750	5,94		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA ST04-WC-04 E DIS/03 *(lung.=3,41+,11)		3,52		2,750	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,85		2,750	2,34		
	TRA DIS/03-DIS/04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/05-DIS/04 E WC/05 *(lung.=3,41+,12)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E DIS/04		2,24		2,750	6,16		
	TRA DIS/04 E WC/05		2,24		2,750	6,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E WC/06		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/06-WC-06 E DIS/05		1,97		2,750	5,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DIS/05		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/05 E DIS/07		2,09		2,750	5,75		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		1,47		2,750	4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/12 E AT/01		1,20		2,750	3,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/14 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	AT/01		1,97		2,750	5,42		
	AT/01		1,61		2,750	4,43		
	TRA WC/13 E AT/01		1,03		2,750	2,83		
	TRA DIS/11-DIS/10 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/12-WC/11 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/11 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA DIS/10-DIS/09 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/10 E AT/01		0,77		2,750	2,12		
	TRA WC/09 E AT/01		0,49		2,750	1,35		
	TRA DIS/08 E DIS/07		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	A R I P O R T A R E					201,44		154´946,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					201,44		154´946,32
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/14-DIS/12 E WC/14 *(lung.=3,35+,14)		3,49		2,750	9,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/13-WC/13 E DIS/11 *(lung.=3,4+,13)		3,53		2,750	9,71		
	TRA ST/12-DIS/10 E WC/12 *(lung.=3,43+,15)		3,58		2,750	9,85		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10		3,56		2,750	9,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST10-DIS/09 E WC/10 *(lung.=3,29+,15)		3,44		2,750	9,46		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,12)		3,74		2,750	10,29		
	TRA ST/08-DIS/08 E WC/08 *(lung.=3,5+,12)		3,62		2,750	9,96		
	TRA ST/14 E ST/13		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/13 E ST/12		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/12 E ST/11		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/11 E ST/10		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/10 E ST/09		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/09 E ST/08		4,42		2,750	12,16		
	TRA DIS/12 E WC/14		1,92		2,750	5,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/14 E WC/13		1,31		2,750	3,60		
	TRA WC/13 E DIS11		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/11 E DIS/10		2,15		2,750	5,91		
	TRA DIS/10 E WC/12		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/12 E WC/11		1,32		2,750	3,63		
	TRA WC/11 E DIS/10		2,13		2,750	5,86		
	TRA DIS/10 E DIS/09		1,94		2,750	5,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/10 E WC/09		1,29		2,750	3,55		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,88		2,750	5,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/08 E DIS/08		2,02		2,750	5,56		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		1,58		2,750	4,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,50		2,750	1,38		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,45		2,750	1,24		
	TRA DIS/07 E SCALA		1,46		2,750	4,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					479,72		
	Sommano negativi mq					-53,16		
	SOMMANO mq					426,56	8,85	3´775,06
106 / 106 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA WC/01 E WC/02		1,30		2,750	3,58		
	TRA ST/03 E ST/04		4,42		2,750	12,16		
	TRA WC/03 E WC/04		1,37		2,750	3,77		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10 *(lung.=3,56+,15+,11)		3,82		2,750	10,51		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,15+,12)		3,89		2,750	10,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	AT/01		2,67		2,750	7,34		
	Sommano positivi mq					48,06		
	Sommano negativi mq					-3,44		
	SOMMANO mq					44,62	11,76	524,73
107 / 107 CAM25_R02 .020.030.D (	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	A R I P O R T A R E							159´246,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159´246,11
CAM)	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					33,96	13,21	448,61
108 / 108 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 100 [mq 417.06]	0,30				125,12		
	SOMMANO mq					125,12	5,29	661,88
109 / 109 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70			0,70		
	TRA ST/01 E LOCALE A SX WC/01		0,80			0,80		
	TRA ST/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70			0,70		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70			0,70		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E WC/06		0,70			0,70		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10			1,10		
	DIS/05		0,80			0,80		
	DIS/05		0,70			0,70		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/05 E DIS/07		0,80			0,80		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95			0,95		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15			2,30		
	TRA ST/14 E DIS/12		0,80			0,80		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80			0,80		
	AT/01		0,60			0,60		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70			0,70		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80			0,80		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70			0,70		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70			0,70		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70			0,70		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70			0,70		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80			0,80		
	DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,00			1,00		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70			0,70		
	Infissi							
	A R I P O R T A R E					39,05		160´356,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,05		160´356,60
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,750	3,50		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud	2,00			1,670	3,34		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					247,62	5,82	1´441,15
110 / 110 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto est	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto est	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto est		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto ovest		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto ovest		1,31		1,500	1,97		
	Prospetto ovest		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto ovest		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
111 / 111 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino							
	A R I P O R T A R E							162´156,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162´156,47
	ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
112 / 112 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 110 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 111 [mq 9.94]					9,94		
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
113 / 113 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,94		2,750	109,67		
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,90		2,750	109,45		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 110 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 111 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,87		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					439,09	5,22	2´292,05
114 / 114 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
115 / 115 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
116 / 116 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 100 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 103 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 108 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 114 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 115 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					16,22	45,40	736,39
117 / 117	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con							
	A R I P O R T A R E							166´226,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166´226,52
CAM25_T01 .020.010.A	autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 98 [mq 84.04]				0,070	5,88		
	Vedi voce n° 99 [mq 1.51]				0,100	0,15		
	Vedi voce n° 100 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 101 [mq 417.06]				0,050	20,85		
	Vedi voce n° 102 [ml 346.66]			0,100	0,010	0,35		
	Vedi voce n° 103 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 104 [mq 105.29]				0,100	10,53		
	Vedi voce n° 105 [mq 426.56]				0,150	63,98		
	Vedi voce n° 106 [mq 44.62]				0,250	11,16		
	Vedi voce n° 107 [mq 33.96]			0,350		11,89		
	Vedi voce n° 108 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 109 [ml 247.62]			0,210	0,020	1,04		
	Vedi voce n° 110 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 111 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 112 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 113 [mq 439.09]				0,100	43,91		
	Vedi voce n° 114 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 115 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					191,53	44,40	8´503,93
	Piano quinto (SbCat 7)							
118 / 118 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70		2,150	1,51		
	PARETESX WC/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA 1 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E WC/05		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/06 E WC/06		1,10		2,150	2,37		
	DIS/05		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/06 E DIS/07		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90		2,150	1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95		2,150	2,04		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	TRA DIS/12 E ST/14		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	AT/01		0,60		2,150	1,29		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	A R I P O R T A R E					60,58		174´730,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,58		174´730,45
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70		2,150	1,51		
	DIS/08		1,00		2,150	2,15		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					84,04	8,72	732,83
119 / 119 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					1,51	14,54	21,96
120 / 120 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		4,42	3,400		15,03		
	TRA ST/01 E AT/01		1,21	2,180		2,64		
	WC/01		1,84	2,180		4,01		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,220		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,870		-0,17		
	ST/02		4,42	3,370		14,90		
	WC/02		2,18	1,860		4,05		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,870		-0,19		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,24	0,640		-0,15		
	DIS/01		2,18	1,280		2,79		
	ST/03		4,42	3,390		14,98		
	DIS/02		1,85	2,160		4,00		
	WC/03		1,71	2,150		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,66	0,200		-0,13		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	ST/04		4,42	3,410		15,07		
	WC/04		1,72	2,200		3,78		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,61	0,200		-0,12		
	DIS/03		1,63	2,240		3,65		
	ST/05		4,42	3,410		15,07		
	DIS/04		1,54	2,240		3,45		
	WC/05		1,74	2,240		3,90		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,86	0,250		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,830		-0,18		
	ST/06		4,42	3,710		16,40		
	WC/06		1,74	2,180		3,79		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,830		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,540		-0,11		
	DIS/05		1,37	0,960		1,32		
	DIS/05		1,37	1,170		1,60		
	ST/07		4,42	3,420		15,12		
	DIS/06		1,47	0,180		0,26		
	DIS/06		0,67	0,130		0,09		
	DIS/06		1,32	2,090		2,76		
	WC/07		1,97	1,980		3,90		
	WC/07		0,30	1,470		0,44		
	DIS/07		2,40	0,910		2,18		
	A R I P O R T A R E					156,77		175´485,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					156,77		175´485,24
	DIS/07		1,90	1,460		2,77		
	DIS/07		3,84	2,350		9,02		
	DIS/07	2,00	0,60	0,350		0,42		
	SC/01 (ballatoi)		3,69	3,350		12,36		
	SC/01 (ballatoi)		1,76	3,350		5,90		
	AT/01		10,28	1,380		14,19		
	AT/01		8,09	6,230		50,40		
	AT/01		10,28	1,360		13,98		
	a detrarre ingombro	-1,00	2,41	0,310		-0,75		
	a detrarre ingombro	-0,50	2,67	1,420		-1,90		
	AT/01	0,50	1,14	1,190		0,68		
	AT/01	0,50	1,09	1,190		0,65		
	DIS/12		1,20	2,150		2,58		
	WC/14		2,15	1,820		3,91		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,94	0,220		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,840		-0,18		
	ST/14		4,39	3,350		14,71		
	ST/13		4,39	3,400		14,93		
	WC/13		2,15	1,870		4,02		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,27	0,840		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,57	0,200		-0,11		
	DIS/11		2,15	1,330		2,86		
	DIS/10		2,15	1,810		3,89		
	WC/12		2,15	1,680		3,61		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,780		-0,16		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,810		-0,18		
	ST/12		4,39	3,430		15,06		
	WC/11		2,13	1,770		3,77		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,81	0,280		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,690		-0,14		
	DIS/10		2,13	1,550		3,30		
	ST/11		4,39	3,560		15,63		
	DIS/09		2,13	1,590		3,39		
	WC/10		2,15	1,710		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,69	0,160		-0,11		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,820		-0,21		
	ST/10		4,42	3,290		14,54		
	WC/09		2,11	1,700		3,59		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,240		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,23	0,630		-0,14		
	DIS/08		1,16	1,340		1,55		
	DIS/08		1,33	0,920		1,22		
	ST/09		4,42	3,620		16,00		
	DIS/08		2,02	1,500		3,03		
	WC/08		2,31	1,580		3,65		
	WC/08		1,39	0,360		0,50		
	ST/08		4,42	3,450		15,25		
	Sommano positivi mq					423,90		
	Sommano negativi mq					-6,84		
	SOMMANO mq					417,06	8,72	3´636,76
121 / 121 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 120 [mq 417.06]					417,06		
	SOMMANO mq					417,06	15,57	6´493,62
122 / 122 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	3,40			6,80		
	A R I P O R T A R E					6,80		185´615,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,80		185´615,62
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	4,42			8,84		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	1,21			2,42		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	2,18			4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/02	2,00	3,37			6,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/02	2,00	4,42			8,84		
	DIS/01	2,00	1,28			2,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/01	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/03	2,00	3,39			6,78		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/03	2,00	4,42			8,84		
	DIS/02	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,16			4,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/04	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/04	2,00	4,42			8,84		
	DIS/03	2,00	1,63			3,26		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/03	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/05	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/05	2,00	4,42			8,84		
	DIS/04	2,00	1,54			3,08		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/04	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/06	2,00	3,71			7,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	ST/06	2,00	4,42			8,84		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/05	2,00	0,96			1,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/05	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	3,42			6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	4,42			8,84		
	DIS/06	2,00	2,09			4,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/06	2,00	0,13			0,26		
	DIS/06	2,00	1,51			3,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/07		2,40			2,40		
	DIS/07		0,91			0,91		
	DIS/07		1,46			1,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/07		0,50			0,50		
	DIS/07		3,84			3,84		
	DIS/07		2,35			2,35		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	DIS/07		6,21			6,21		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	DIS/07	4,00	0,35			1,40		
	SC/01	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	A R I P O R T A R E					158,98		185´615,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,98		185´615,62
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	AT/01	2,00	10,28			20,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	8,09			16,18		
	a detrarre porta	-6,00	0,80			-4,80		
	AT/01	2,00	6,23			12,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	AT/01	2,00	0,72			1,44		
	AT/01	2,00	1,97			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	AT/01	2,00	0,31			0,62		
	AT/01		2,41			2,41		
	AT/01 *(lung.=1,14+1,61+1,19)		3,94			3,94		
	AT/01		3,94			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	DIS/12	2,00	1,20			2,40		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/12	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/14	2,00	3,35			6,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/14	2,00	4,39			8,78		
	ST/13	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/13	2,00	4,39			8,78		
	DIS/11	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/11	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/10	2,00	1,81			3,62		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/12	2,00	3,43			6,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/12	2,00	4,39			8,78		
	DIS/10	2,00	1,55			3,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/11	2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	4,39			8,78		
	DIS/09	2,00	1,59			3,18		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/09	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/10	2,00	3,29			6,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/10	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,34			2,68		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,16			2,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/08	2,00	0,92			1,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/09	2,00	3,62			7,24		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/09	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,50			3,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	2,02			4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	A R I P O R T A R E					347,36		185´615,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					347,36		185´615,62
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi ml					413,46		
	Sommano negativi ml					-66,80		
	SOMMANO ml					346,66	1,45	502,66
123 / 123 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	2,18		2,200	9,59		
	WC/01	2,00	1,84		2,200	8,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	1,86		2,200	8,18		
	WC/02	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/04	2,00	2,20		2,200	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,72		2,200	7,57		
	WC/05	2,00	2,24		2,200	9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/06	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/06	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/07	2,00	1,97		2,200	8,67		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/07	2,00	2,28		2,200	10,03		
	WC/14	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/14	2,00	1,82		2,200	8,01		
	WC/13	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/13	2,00	1,87		2,200	8,23		
	WC/12	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/12	2,00	1,68		2,200	7,39		
	WC/11	2,00	2,13		2,200	9,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/11	2,00	1,77		2,200	7,79		
	WC/10	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/10	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/09	2,00	2,11		2,200	9,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/09	2,00	1,70		2,200	7,48		
	WC/08	2,00	1,93		2,200	8,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/08	2,00	2,31		2,200	10,16		
	Sommano positivi mq					244,72		
	Sommano negativi mq					-21,14		
	SOMMANO mq					223,58	6,54	1´462,21
124 / 124 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA DIS/03-DIS-04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/05 E AT/01		0,66		2,750	1,82		
	TRA ST/06-WC/06 E DIS/06 *(lung.=3,71+,12)		3,83		2,750	10,53		
	a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,37		
	TRA ST/07-DIS/06 E WC/07 *(lung.=3,42+,11)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E SCALA		0,67		2,750	1,84		
	A R I P O R T A R E					26,24		187´580,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,24		187´580,49
	TRA SC/01 E AT/01		10,19		2,750	28,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	TRA SC/01 E AT/01		10,21		2,750	28,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	AT/01	2,00	0,75		2,750	4,13		
	TRA WC/13 E DIS/11		1,95		2,750	5,36		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/07		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,36		2,750	3,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	AT/01		1,19		2,750	3,27		
	Sommano positivi mq					128,63		
	Sommano negativi mq					-23,34		
	SOMMANO mq					105,29	5,22	549,61
125 / 125 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/01 E ST/02		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/02 E ST/03		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/04 E ST/05		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/05 E ST/06		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/06 E ST07		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/01 E WC/01		3,40		2,750	9,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/01 E AT/01		0,82		2,750	2,26		
	TRA ST/01 E WC/01		1,95		2,750	5,36		
	TRA ST/02-WC-02 E DIS/01 *(lung.=3,37+,14)		3,51		2,750	9,65		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/02 E AT/01		1,00		2,750	2,75		
	TRA DIS/01-DIS/02 E AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA DIS/01 E DIS/02		2,16		2,750	5,94		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA ST04-WC-04 E DIS/03 *(lung.=3,41+,11)		3,52		2,750	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,85		2,750	2,34		
	TRA DIS/03-DIS/04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/05-DIS/04 E WC/05 *(lung.=3,41+,12)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E DIS/04		2,24		2,750	6,16		
	TRA DIS/04 E WC/05		2,24		2,750	6,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E WC/06		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/06-WC-06 E DIS/05		1,97		2,750	5,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DIS/05		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/05 E DIS/07		2,09		2,750	5,75		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		1,47		2,750	4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/12 E AT/01		1,20		2,750	3,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	A R I P O R T A R E					161,36		188´130,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,36		188´130,10
	TRA WC/14 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	AT/01		1,97		2,750	5,42		
	AT/01		1,61		2,750	4,43		
	TRA WC/13 E AT/01		1,03		2,750	2,83		
	TRA DIS/11-DIS/10 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/12-WC/11 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/11 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA DIS/10-DIS/09 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/10 E AT/01		0,77		2,750	2,12		
	TRA WC/09 E AT/01		0,49		2,750	1,35		
	TRA DIS/08 E DIS/07		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/14-DIS/12 E WC/14 *(lung.=3,35+,14)		3,49		2,750	9,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/13-WC/13 E DIS/11 *(lung.=3,4+,13)		3,53		2,750	9,71		
	TRA ST/12-DIS/10 E WC/12 *(lung.=3,43+,15)		3,58		2,750	9,85		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10		3,56		2,750	9,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST10-DIS/09 E WC/10 *(lung.=3,29+,15)		3,44		2,750	9,46		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,12)		3,74		2,750	10,29		
	TRA ST/08-DIS/08 E WC/08 *(lung.=3,5+,12)		3,62		2,750	9,96		
	TRA ST/14 E ST/13		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/13 E ST/12		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/12 E ST/11		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/11 E ST/10		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/10 E ST/09		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/09 E ST/08		4,42		2,750	12,16		
	TRA DIS/12 E WC/14		1,92		2,750	5,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/14 E WC/13		1,31		2,750	3,60		
	TRA WC/13 E DIS11		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/11 E DIS/10		2,15		2,750	5,91		
	TRA DIS/10 E WC/12		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/12 E WC/11		1,32		2,750	3,63		
	TRA WC/11 E DIS/10		2,13		2,750	5,86		
	TRA DIS/10 E DIS/09		1,94		2,750	5,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/10 E WC/09		1,29		2,750	3,55		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,88		2,750	5,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/08 E DIS/08		2,02		2,750	5,56		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		1,58		2,750	4,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,50		2,750	1,38		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,45		2,750	1,24		
	TRA DIS/07 E SCALA		1,46		2,750	4,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					479,72		
	Sommano negativi mq					-53,16		
	SOMMANO mq					426,56	8,85	3´775,06
126 / 126 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA WC/01 E WC/02		1,30		2,750	3,58		
	TRA ST/03 E ST/04		4,42		2,750	12,16		
	TRA WC/03 E WC/04		1,37		2,750	3,77		
	A R I P O R T A R E					19,51		191´905,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,51		191´905,16
	TRA WC/11-ST/11 E DIS/10 *(lung.=3,56+,15+,11)		3,82		2,750	10,51		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,15+,12)		3,89		2,750	10,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	AT/01		2,67		2,750	7,34		
	Sommano positivi mq					48,06		
	Sommano negativi mq					-3,44		
	SOMMANO mq					44,62	11,76	524,73
127 / 127 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					33,96	13,21	448,61
128 / 128 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 120 [mq 417.06]	0,30				125,12		
	SOMMANO mq					125,12	5,29	661,88
129 / 129 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70			0,70		
	TRA ST/01 E LOCALE A SX WC/01		0,80			0,80		
	TRA ST/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70			0,70		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70			0,70		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E WC/06		0,70			0,70		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10			1,10		
	DIS/05		0,80			0,80		
	DIS/05		0,70			0,70		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/05 E DIS/07		0,80			0,80		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95			0,95		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15			2,30		
	TRA ST/14 E DIS/12		0,80			0,80		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80			0,80		
	AT/01		0,60			0,60		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70			0,70		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80			0,80		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70			0,70		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	A R I P O R T A R E					28,15		193´540,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,15		193´540,38
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70			0,70		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70			0,70		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70			0,70		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80			0,80		
	DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,00			1,00		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70			0,70		
	Infissi							
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest					2,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest					2,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest					2,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest					2,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est					2,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	Prospetto nord					2,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord					2,00		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord					2,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud					2,00		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					230,78	5,82	1´343,14
130 / 130 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto est	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto est	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto est		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto ovest		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto ovest		1,31		1,500	1,97		
	A R I P O R T A R E					20,12		194´883,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,12		194´883,52
	Prospetto ovest		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto ovest		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
131 / 131 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
132 / 132 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 130 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 131 [mq 9.94]					9,94		
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
133 / 133 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,94		2,750	109,67		
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,90		2,750	109,45		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 130 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 131 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,87		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					439,09	5,22	2´292,05
134 / 134 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
135 / 135 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
	A R I P O R T A R E							198´575,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198´575,90
136 / 136 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 120 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 123 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 128 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 134 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 135 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					16,22	45,40	736,39
137 / 137 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 118 [mq 84.04]				0,070	5,88		
	Vedi voce n° 119 [mq 1.51]				0,100	0,15		
	Vedi voce n° 120 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 121 [mq 417.06]				0,050	20,85		
	Vedi voce n° 122 [ml 346.66]			0,100	0,010	0,35		
	Vedi voce n° 123 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 124 [mq 105.29]				0,100	10,53		
	Vedi voce n° 125 [mq 426.56]				0,150	63,98		
	Vedi voce n° 126 [mq 44.62]				0,250	11,16		
	Vedi voce n° 127 [mq 33.96]			0,350		11,89		
	Vedi voce n° 128 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 129 [ml 230.78]			0,210	0,020	0,97		
	Vedi voce n° 130 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 131 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 132 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 133 [mq 439.09]				0,100	43,91		
	Vedi voce n° 134 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 135 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					191,46	44,40	8´500,82
	Piano sesto (SbCat 8)							
138 / 138 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	TRA ST/01 E WC/01		0,80		2,150	1,72		
	PARETESX E WC/01		0,70		2,150	1,51		
	AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E WC/05		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/06 E WC/06		1,10		2,150	2,37		
	DIS/05		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	A R I P O R T A R E					32,07		207´813,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,07		207´813,11
	TRA WC/06 E DIS/07		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90		2,150	1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95		2,150	2,04		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	TRA DIS/12 E ST/14		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	AT/01		0,60		2,150	1,29		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70		2,150	1,51		
	DIS/08		1,00		2,150	2,15		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					84,04	8,72	732,83
139 / 139 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					1,51	14,54	21,96
140 / 140 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		4,42	3,400		15,03		
	TRA ST/01 E AT/01		1,21	2,180		2,64		
	WC/01		1,84	2,180		4,01		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,220		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,870		-0,17		
	ST/02		4,42	3,370		14,90		
	WC/02		2,18	1,860		4,05		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,870		-0,19		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,24	0,640		-0,15		
	DIS/01		2,18	1,280		2,79		
	ST/03		4,42	3,390		14,98		
	DIS/02		1,85	2,160		4,00		
	WC/03		1,71	2,150		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,66	0,200		-0,13		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	ST/04		4,42	3,410		15,07		
	WC/04		1,72	2,200		3,78		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,61	0,200		-0,12		
	DIS/03		1,63	2,240		3,65		
	ST/05		4,42	3,410		15,07		
	DIS/04		1,54	2,240		3,45		
	WC/05		1,74	2,240		3,90		
	A R I P O R T A R E					109,64		208´567,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,64		208´567,90
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,86	0,250		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,830		-0,18		
	ST/06		4,42	3,710		16,40		
	WC/06		1,74	2,180		3,79		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,830		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,540		-0,11		
	DIS/05		1,37	0,960		1,32		
	DIS/05		1,37	1,170		1,60		
	ST/07		4,42	3,420		15,12		
	DIS/06		1,47	0,180		0,26		
	DIS/06		0,67	0,130		0,09		
	DIS/06		1,32	2,090		2,76		
	WC/07		1,97	1,980		3,90		
	WC/07		0,30	1,470		0,44		
	DIS/07		2,40	0,910		2,18		
	DIS/07		1,90	1,460		2,77		
	DIS/07		3,84	2,350		9,02		
	DIS/07	2,00	0,60	0,350		0,42		
	SC/01 (ballatoi)		3,69	3,350		12,36		
	SC/01 (ballatoi)		1,76	3,350		5,90		
	AT/01		10,28	1,380		14,19		
	AT/01		8,09	6,230		50,40		
	AT/01		10,28	1,360		13,98		
	a detrarre ingombro	-1,00	2,41	0,310		-0,75		
	a detrarre ingombro	-0,50	2,67	1,420		-1,90		
	AT/01	0,50	1,14	1,190		0,68		
	AT/01	0,50	1,09	1,190		0,65		
	DIS/12		1,20	2,150		2,58		
	WC/14		2,15	1,820		3,91		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,94	0,220		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,840		-0,18		
	ST/14		4,39	3,350		14,71		
	ST/13		4,39	3,400		14,93		
	WC/13		2,15	1,870		4,02		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,27	0,840		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,57	0,200		-0,11		
	DIS/11		2,15	1,330		2,86		
	DIS/10		2,15	1,810		3,89		
	WC/12		2,15	1,680		3,61		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,780		-0,16		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,810		-0,18		
	ST/12		4,39	3,430		15,06		
	WC/11		2,13	1,770		3,77		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,81	0,280		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,690		-0,14		
	DIS/10		2,13	1,550		3,30		
	ST/11		4,39	3,560		15,63		
	DIS/09		2,13	1,590		3,39		
	WC/10		2,15	1,710		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,69	0,160		-0,11		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,820		-0,21		
	ST/10		4,42	3,290		14,54		
	WC/09		2,11	1,700		3,59		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,240		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,23	0,630		-0,14		
	DIS/08		1,16	1,340		1,55		
	DIS/08		1,33	0,920		1,22		
	ST/09		4,42	3,620		16,00		
	DIS/08		2,02	1,500		3,03		
	WC/08		2,31	1,580		3,65		
	WC/08		1,39	0,360		0,50		
	ST/08		4,42	3,450		15,25		
	Sommano positivi mq					423,90		
	Sommano negativi mq					-6,84		
	SOMMANO mq					417,06	8,72	3´636,76
141 / 141	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta							
	A R I P O R T A R E							212´204,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212´204,66
CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 140 [mq 417.06]					417,06		
	SOMMANO mq					417,06	15,57	6´493,62
142 / 142 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	4,42			8,84		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	1,21			2,42		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	2,18			4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/02	2,00	3,37			6,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/02	2,00	4,42			8,84		
	DIS/01	2,00	1,28			2,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/01	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/03	2,00	3,39			6,78		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/03	2,00	4,42			8,84		
	DIS/02	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,16			4,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/04	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/04	2,00	4,42			8,84		
	DIS/03	2,00	1,63			3,26		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/03	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/05	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/05	2,00	4,42			8,84		
	DIS/04	2,00	1,54			3,08		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/04	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/06	2,00	3,71			7,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	ST/06	2,00	4,42			8,84		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/05	2,00	0,96			1,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/05	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	3,42			6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	4,42			8,84		
	DIS/06	2,00	2,09			4,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/06	2,00	0,13			0,26		
	DIS/06	2,00	1,51			3,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	A R I P O R T A R E					139,58		218´698,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,58		218´698,28
	DIS/07		2,40			2,40		
	DIS/07		0,91			0,91		
	DIS/07		1,46			1,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/07		0,50			0,50		
	DIS/07		3,84			3,84		
	DIS/07		2,35			2,35		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	DIS/07		6,21			6,21		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	DIS/07	4,00	0,35			1,40		
	SC/01	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	AT/01	2,00	10,28			20,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	8,09			16,18		
	a detrarre porta	-6,00	0,80			-4,80		
	AT/01	2,00	6,23			12,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	AT/01	2,00	0,72			1,44		
	AT/01	2,00	1,97			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	AT/01	2,00	0,31			0,62		
	AT/01		2,41			2,41		
	AT/01 *(lung.=1,14+1,61+1,19)		3,94			3,94		
	AT/01		3,94			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	DIS/12	2,00	1,20			2,40		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/12	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/14	2,00	3,35			6,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/14	2,00	4,39			8,78		
	ST/13	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/13	2,00	4,39			8,78		
	DIS/11	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/11	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/10	2,00	1,81			3,62		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/12	2,00	3,43			6,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/12	2,00	4,39			8,78		
	DIS/10	2,00	1,55			3,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/11	2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	4,39			8,78		
	DIS/09	2,00	1,59			3,18		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/09	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/10	2,00	3,29			6,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/10	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,34			2,68		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	A R I P O R T A R E					324,62		218´698,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					324,62		218´698,28
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,16			2,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/08	2,00	0,92			1,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/09	2,00	3,62			7,24		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/09	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,50			3,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	2,02			4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi ml					413,46		
	Sommano negativi ml					-66,80		
	SOMMANO ml					346,66	1,45	502,66
143 / 143 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	2,18		2,200	9,59		
	WC/01	2,00	1,84		2,200	8,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	1,86		2,200	8,18		
	WC/02	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/04	2,00	2,20		2,200	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,72		2,200	7,57		
	WC/05	2,00	2,24		2,200	9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/06	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/06	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/07	2,00	1,97		2,200	8,67		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/07	2,00	2,28		2,200	10,03		
	WC/14	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/14	2,00	1,82		2,200	8,01		
	WC/13	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/13	2,00	1,87		2,200	8,23		
	WC/12	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/12	2,00	1,68		2,200	7,39		
	WC/11	2,00	2,13		2,200	9,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/11	2,00	1,77		2,200	7,79		
	WC/10	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/10	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/09	2,00	2,11		2,200	9,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/09	2,00	1,70		2,200	7,48		
	WC/08	2,00	1,93		2,200	8,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/08	2,00	2,31		2,200	10,16		
	Sommano positivi mq					244,72		
	Sommano negativi mq					-21,14		
	A R I P O R T A R E					223,58		219´200,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					223,58		219´200,94
	SOMMANO mq					223,58	6,54	1´462,21
144 / 144 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA DIS/03-DIS-04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/05 E AT/01		0,66		2,750	1,82		
	TRA ST/06-WC/06 E DIS/06 *(lung.=3,71+,12)		3,83		2,750	10,53		
	a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,37		
	TRA ST/07-DIS/06 E WC/07 *(lung.=3,42+,11)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E SCALA		0,67		2,750	1,84		
	TRA SC/01 E AT/01		10,19		2,750	28,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	TRA SC/01 E AT/01		10,21		2,750	28,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	AT/01	2,00	0,75		2,750	4,13		
	TRA WC/13 E DIS/11		1,95		2,750	5,36		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/07		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,36		2,750	3,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	AT/01		1,19		2,750	3,27		
	Sommano positivi mq					128,63		
	Sommano negativi mq					-23,34		
	SOMMANO mq					105,29	5,22	549,61
145 / 145 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/01 E ST/02		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/02 E ST/03		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/04 E ST/05		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/05 E ST/06		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/06 E ST07		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/01 E WC/01		3,40		2,750	9,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/01 E AT/01		0,82		2,750	2,26		
	TRA ST/01 E WC/01		1,95		2,750	5,36		
	TRA ST/02-WC-02 E DIS/01 *(lung.=3,37+,14)		3,51		2,750	9,65		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/02 E AT/01		1,00		2,750	2,75		
	TRA DIS/01-DIS/02 E AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA DIS/01 E DIS/02		2,16		2,750	5,94		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA ST04-WC-04 E DIS/03 *(lung.=3,41+,11)		3,52		2,750	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,85		2,750	2,34		
	TRA DIS/03-DIS/04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/05-DIS/04 E WC/05 *(lung.=3,41+,12)		3,53		2,750	9,71		
	A R I P O R T A R E					134,46		221´212,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,46		221´212,76
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E DIS/04		2,24		2,750	6,16		
	TRA DIS/04 E WC/05		2,24		2,750	6,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E WC/06		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/06-WC-06 E DIS/05		1,97		2,750	5,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DIS/05		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/05 E DIS/07		2,09		2,750	5,75		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		1,47		2,750	4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/12 E AT/01		1,20		2,750	3,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/14 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	AT/01		1,97		2,750	5,42		
	AT/01		1,61		2,750	4,43		
	TRA WC/13 E AT/01		1,03		2,750	2,83		
	TRA DIS/11-DIS/10 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/12-WC/11 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/11 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA DIS/10-DIS/09 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/10 E AT/01		0,77		2,750	2,12		
	TRA WC/09 E AT/01		0,49		2,750	1,35		
	TRA DIS/08 E DIS/07		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/14-DIS/12 E WC/14 *(lung.=3,35+,14)		3,49		2,750	9,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/13-WC/13 E DIS/11 *(lung.=3,4+,13)		3,53		2,750	9,71		
	TRA ST/12-DIS/10 E WC/12 *(lung.=3,43+,15)		3,58		2,750	9,85		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10		3,56		2,750	9,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST10-DIS/09 E WC/10 *(lung.=3,29+,15)		3,44		2,750	9,46		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,12)		3,74		2,750	10,29		
	TRA ST/08-DIS/08 E WC/08 *(lung.=3,5+,12)		3,62		2,750	9,96		
	TRA ST/14 E ST/13		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/13 E ST/12		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/12 E ST/11		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/11 E ST/10		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/10 E ST/09		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/09 E ST/08		4,42		2,750	12,16		
	TRA DIS/12 E WC/14		1,92		2,750	5,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/14 E WC/13		1,31		2,750	3,60		
	TRA WC/13 E DIS11		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/11 E DIS/10		2,15		2,750	5,91		
	TRA DIS/10 E WC/12		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/12 E WC/11		1,32		2,750	3,63		
	TRA WC/11 E DIS/10		2,13		2,750	5,86		
	TRA DIS/10 E DIS/09		1,94		2,750	5,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/10 E WC/09		1,29		2,750	3,55		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,88		2,750	5,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/08 E DIS/08		2,02		2,750	5,56		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		1,58		2,750	4,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,50		2,750	1,38		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,45		2,750	1,24		
	TRA DIS/07 E SCALA		1,46		2,750	4,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	A R I P O R T A R E					389,02		221´212,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					389,02		221´212,76
	Sommano positivi mq					442,18		
	Sommano negativi mq					-53,16		
	SOMMANO mq					389,02	8,85	3´442,83
146 / 146 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA WC/01 E WC/02		1,30		2,750	3,58		
	TRA ST03 E ST/04		4,42		2,750	12,16		
	TRA WC/03 E WC/04		1,37		2,750	3,77		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/09 *(lung.=3,56+,15+,11)		3,82		2,750	10,51		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,15+,12)		3,89		2,750	10,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	AT/01		2,67		2,750	7,34		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					85,60		
	Sommano negativi mq					-3,44		
	SOMMANO mq					82,16	11,76	966,20
147 / 147 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					33,96	13,21	448,61
148 / 148 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 140 [mq 417.06]	0,30				125,12		
	SOMMANO mq					125,12	5,29	661,88
149 / 149 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70			0,70		
	TRA ST/01 E LOCALE A SX WC/01		0,80			0,80		
	TRA ST/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70			0,70		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70			0,70		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E WC/06		0,70			0,70		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10			1,10		
	DIS/05		0,80			0,80		
	DIS/05		0,70			0,70		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80			0,80		
	A R I P O R T A R E					14,90		226´732,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,90		226´732,28
	TRA DIS/05 E DIS/07		0,80			0,80		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95			0,95		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15			2,30		
	TRA ST/14 E DIS/12		0,80			0,80		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80			0,80		
	AT/01		0,60			0,60		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70			0,70		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80			0,80		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70			0,70		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70			0,70		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70			0,70		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70			0,70		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80			0,80		
	DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,00			1,00		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70			0,70		
	Infissi							
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,750	3,50		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud	2,00			1,670	3,34		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					247,62	5,82	1´441,15
	A R I P O R T A R E							228´173,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228´173,43
150 / 150 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto ovest	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto ovest	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto ovest		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto est		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto est		1,31		1,500	1,97		
	Prospetto est		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto est		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
151 / 151 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
152 / 152 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 150 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 151 [mq 9.94]					9,94		
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
153 / 153 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,94		2,750	109,67		
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,90		2,750	109,45		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 150 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 151 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,87		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					439,09	5,22	2´292,05
154 / 154	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per							
	A R I P O R T A R E							231´269,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231´269,85
CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
155 / 155 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
156 / 156 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 140 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 143 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 148 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 154 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 155 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					16,22	45,40	736,39
157 / 157 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 138 [mq 84.04]				0,070	5,88		
	Vedi voce n° 139 [mq 1.51]				0,100	0,15		
	Vedi voce n° 140 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 141 [mq 417.06]				0,050	20,85		
	Vedi voce n° 142 [ml 346.66]			0,100	0,010	0,35		
	Vedi voce n° 143 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 144 [mq 105.29]				0,100	10,53		
	Vedi voce n° 145 [mq 389.02]				0,150	58,35		
	Vedi voce n° 146 [mq 82.16]				0,250	20,54		
	Vedi voce n° 147 [mq 33.96]			0,350		11,89		
	Vedi voce n° 148 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 149 [ml 247.62]			0,210	0,020	1,04		
	Vedi voce n° 150 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 151 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 152 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 153 [mq 439.09]				0,100	43,91		
	Vedi voce n° 154 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 155 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					195,28	44,40	8´670,43
	Piano settimo (SbCat 9)							
158 / 158 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70		2,150	1,51		
	PARETESX WC/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA 1 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	A R I P O R T A R E					6,67		241´272,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,67		241´272,63
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E WC/05		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/06 E WC/06		1,10		2,150	2,37		
	DIS/05		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/06 E DIS/07		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90		2,150	1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95		2,150	2,04		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15		2,150	4,95		
	TRA DIS/12 E ST/14		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	AT/01		0,60		2,150	1,29		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70		2,150	1,51		
	DIS/08		1,00		2,150	2,15		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					84,04	8,72	732,83
159 / 159 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		0,70		2,150	1,51		
	SOMMANO mq					1,51	14,54	21,96
160 / 160 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		4,42	3,400		15,03		
	TRA ST/01 E AT/01		1,21	2,180		2,64		
	WC/01		1,84	2,180		4,01		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,220		-0,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,870		-0,17		
	ST/02		4,42	3,370		14,90		
	WC/02		2,18	1,860		4,05		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,870		-0,19		
	A R I P O R T A R E					40,09		242´027,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,09		242´027,42
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,24	0,640		-0,15		
	DIS/01		2,18	1,280		2,79		
	ST/03		4,42	3,390		14,98		
	DIS/02		1,85	2,160		4,00		
	WC/03		1,71	2,150		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,66	0,200		-0,13		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	ST/04		4,42	3,410		15,07		
	WC/04		1,72	2,200		3,78		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,830		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,61	0,200		-0,12		
	DIS/03		1,63	2,240		3,65		
	ST/05		4,42	3,410		15,07		
	DIS/04		1,54	2,240		3,45		
	WC/05		1,74	2,240		3,90		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,86	0,250		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,830		-0,18		
	ST/06		4,42	3,710		16,40		
	WC/06		1,74	2,180		3,79		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,830		-0,22		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,540		-0,11		
	DIS/05		1,37	0,960		1,32		
	DIS/05		1,37	1,170		1,60		
	ST/07		4,42	3,420		15,12		
	DIS/06		1,47	0,180		0,26		
	DIS/06		0,67	0,130		0,09		
	DIS/06		1,32	2,090		2,76		
	WC/07		1,97	1,980		3,90		
	WC/07		0,30	1,470		0,44		
	DIS/07		2,40	0,910		2,18		
	DIS/07		1,90	1,460		2,77		
	DIS/07		3,84	2,350		9,02		
	DIS/07	2,00	0,60	0,350		0,42		
	SC/01 (ballatoi)		3,69	3,350		12,36		
	SC/01 (ballatoi)		1,76	3,350		5,90		
	AT/01		10,28	1,380		14,19		
	AT/01		8,09	6,230		50,40		
	AT/01		10,28	1,360		13,98		
	a detrarre ingombro	-1,00	2,41	0,310		-0,75		
	a detrarre ingombro	-0,50	2,67	1,420		-1,90		
	AT/01	0,50	1,14	1,190		0,68		
	AT/01	0,50	1,09	1,190		0,65		
	DIS/12		1,20	2,150		2,58		
	WC/14		2,15	1,820		3,91		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,94	0,220		-0,21		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,840		-0,18		
	ST/14		4,39	3,350		14,71		
	ST/13		4,39	3,400		14,93		
	WC/13		2,15	1,870		4,02		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,27	0,840		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,57	0,200		-0,11		
	DIS/11		2,15	1,330		2,86		
	DIS/10		2,15	1,810		3,89		
	WC/12		2,15	1,680		3,61		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,780		-0,16		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,22	0,810		-0,18		
	ST/12		4,39	3,430		15,06		
	WC/11		2,13	1,770		3,77		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,81	0,280		-0,23		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,20	0,690		-0,14		
	DIS/10		2,13	1,550		3,30		
	ST/11		4,39	3,560		15,63		
	DIS/09		2,13	1,590		3,39		
	WC/10		2,15	1,710		3,68		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,69	0,160		-0,11		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,26	0,820		-0,21		
	ST/10		4,42	3,290		14,54		
	WC/09		2,11	1,700		3,59		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,240		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,23	0,630		-0,14		
	A R I P O R T A R E					375,86		242´027,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					375,86		242´027,42
	DIS/08		1,16	1,340		1,55		
	DIS/08		1,33	0,920		1,22		
	ST/09		4,42	3,620		16,00		
	DIS/08		2,02	1,500		3,03		
	WC/08		2,31	1,580		3,65		
	WC/08		1,39	0,360		0,50		
	ST/08		4,42	3,450		15,25		
	Sommano positivi mq					423,90		
	Sommano negativi mq					-6,84		
	SOMMANO mq					417,06	8,72	3´636,76
161 / 161 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 160 [mq 417.06]					417,06		
	SOMMANO mq					417,06	15,57	6´493,62
162 / 162 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.							
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	4,42			8,84		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	1,21			2,42		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	LOCALE A DX WC/01	2,00	2,18			4,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/02	2,00	3,37			6,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/02	2,00	4,42			8,84		
	DIS/01	2,00	1,28			2,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/01	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/03	2,00	3,39			6,78		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/03	2,00	4,42			8,84		
	DIS/02	2,00	1,85			3,70		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,16			4,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/04	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/04	2,00	4,42			8,84		
	DIS/03	2,00	1,63			3,26		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/03	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/05	2,00	3,41			6,82		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/05	2,00	4,42			8,84		
	DIS/04	2,00	1,54			3,08		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/04	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/06	2,00	3,71			7,42		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	ST/06	2,00	4,42			8,84		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	A R I P O R T A R E					115,62		252´157,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,62		252´157,80
	DIS/05	2,00	0,96			1,92		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/05	2,00	1,37			2,74		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/05	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	3,42			6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/07	2,00	4,42			8,84		
	DIS/06	2,00	2,09			4,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/06	2,00	0,13			0,26		
	DIS/06	2,00	1,51			3,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/07		2,40			2,40		
	DIS/07		0,91			0,91		
	DIS/07		1,46			1,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/07		0,50			0,50		
	DIS/07		3,84			3,84		
	DIS/07		2,35			2,35		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	DIS/07		6,21			6,21		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	DIS/07	4,00	0,35			1,40		
	SC/01	2,00	3,69			7,38		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	AT/01	2,00	10,28			20,56		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre porta	-1,00	1,20			-1,20		
	AT/01	2,00	8,09			16,18		
	a detrarre porta	-6,00	0,80			-4,80		
	AT/01	2,00	6,23			12,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	AT/01	2,00	0,72			1,44		
	AT/01	2,00	1,97			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	AT/01	2,00	0,31			0,62		
	AT/01		2,41			2,41		
	AT/01 *(lung.=1,14+1,61+1,19)		3,94			3,94		
	AT/01		3,94			3,94		
	a detrarre porta	-1,00	0,60			-0,60		
	DIS/12	2,00	1,20			2,40		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/12	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/14	2,00	3,35			6,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/14	2,00	4,39			8,78		
	ST/13	2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/13	2,00	4,39			8,78		
	DIS/11	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/11	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/10	2,00	1,81			3,62		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,15			4,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/12	2,00	3,43			6,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/12	2,00	4,39			8,78		
	DIS/10	2,00	1,55			3,10		
	A R I P O R T A R E					286,12		252´157,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					286,12		252´157,80
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/10	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/11	2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	4,39			8,78		
	DIS/09	2,00	1,59			3,18		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/09	2,00	2,13			4,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/10	2,00	3,29			6,58		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/10	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,34			2,68		
	a detrarre porta	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,16			2,32		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	1,33			2,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/08	2,00	0,92			1,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/09	2,00	3,62			7,24		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/09	2,00	4,42			8,84		
	DIS /08	2,00	1,50			3,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/08	2,00	2,02			4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	Sommano positivi ml					413,46		
	Sommano negativi ml					-66,80		
	SOMMANO ml					346,66	1,45	502,66
163 / 163 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	2,18		2,200	9,59		
	WC/01	2,00	1,84		2,200	8,10		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	1,86		2,200	8,18		
	WC/02	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/03	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/04	2,00	2,20		2,200	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	1,72		2,200	7,57		
	WC/05	2,00	2,24		2,200	9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/06	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/06	2,00	1,74		2,200	7,66		
	WC/07	2,00	1,97		2,200	8,67		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/07	2,00	2,28		2,200	10,03		
	WC/14	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/14	2,00	1,82		2,200	8,01		
	WC/13	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/13	2,00	1,87		2,200	8,23		
	WC/12	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/12	2,00	1,68		2,200	7,39		
	A R I P O R T A R E					160,07		252´660,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,07		252´660,46
	WC/11	2,00	2,13		2,200	9,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/11	2,00	1,77		2,200	7,79		
	WC/10	2,00	2,15		2,200	9,46		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/10	2,00	1,71		2,200	7,52		
	WC/09	2,00	2,11		2,200	9,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/09	2,00	1,70		2,200	7,48		
	WC/08	2,00	1,93		2,200	8,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/08	2,00	2,31		2,200	10,16		
	Sommano positivi mq					244,72		
	Sommano negativi mq					-21,14		
	SOMMANO mq					223,58	6,54	1´462,21
164 / 164 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA DIS/03-DIS-04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/05 E AT/01		0,66		2,750	1,82		
	TRA ST/06-WC/06 E DIS/06 *(lung.=3,71+,12)		3,83		2,750	10,53		
	a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,37		
	TRA ST/07-DIS/06 E WC/07 *(lung.=3,42+,11)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E SCALA		0,67		2,750	1,84		
	TRA SC/01 E AT/01		10,19		2,750	28,02		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	TRA SC/01 E AT/01		10,21		2,750	28,08		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	AT/01	2,00	0,75		2,750	4,13		
	TRA WC/13 E DIS/11		1,95		2,750	5,36		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/05 E DIS/07		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,38		2,750	3,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/07 E AT/01		1,36		2,750	3,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	AT/01		1,19		2,750	3,27		
	Sommano positivi mq					128,63		
	Sommano negativi mq					-23,34		
	SOMMANO mq					105,29	5,22	549,61
165 / 165 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/01 E ST/02		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/02 E ST/03		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/04 E ST/05		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/05 E ST/06		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/06 E ST07		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/01 E WC/01		3,40		2,750	9,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/01 E AT/01		0,82		2,750	2,26		
	TRA ST/01 E WC/01		1,95		2,750	5,36		
	TRA ST/02-WC-02 E DIS/01 *(lung.=3,37+,14)		3,51		2,750	9,65		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	A R I P O R T A R E					83,98		254´672,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,98		254´672,28
	TRA WC/02 E AT/01		1,00		2,750	2,75		
	TRA DIS/01-DIS/02 E AT/01		3,28		2,750	9,02		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA DIS/01 E DIS/02		2,16		2,750	5,94		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,85		2,750	5,09		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA ST04-WC-04 E DIS/03 *(lung.=3,41+,11)		3,52		2,750	9,68		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/03		2,00		2,750	5,50		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E AT/01		0,85		2,750	2,34		
	TRA DIS/03-DIS/04 E AT/01		3,59		2,750	9,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/05-DIS/04 E WC/05 *(lung.=3,41+,12)		3,53		2,750	9,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E DIS/04		2,24		2,750	6,16		
	TRA DIS/04 E WC/05		2,24		2,750	6,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E WC/06		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/06-WC-06 E DIS/05		1,97		2,750	5,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	DIS/05		1,37		2,750	3,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/05 E DIS/07		2,09		2,750	5,75		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/06 E WC/07		1,47		2,750	4,04		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/12 E AT/01		1,20		2,750	3,30		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/14 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	AT/01		1,97		2,750	5,42		
	AT/01		1,61		2,750	4,43		
	TRA WC/13 E AT/01		1,03		2,750	2,83		
	TRA DIS/11-DIS/10 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/12-WC/11 E AT/01		0,67		2,750	1,84		
	TRA WC/11 E AT/01		0,80		2,750	2,20		
	TRA DIS/10-DIS/09 E AT/01		3,27		2,750	8,99		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/10 E AT/01		0,77		2,750	2,12		
	TRA WC/09 E AT/01		0,49		2,750	1,35		
	TRA DIS/08 E DIS/07		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	1,00		2,150	-2,15		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,34		2,750	3,69		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/14-DIS/12 E WC/14 *(lung.=3,35+,14)		3,49		2,750	9,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/13-WC/13 E DIS/11 *(lung.=3,4+,13)		3,53		2,750	9,71		
	TRA ST/12-DIS/10 E WC/12 *(lung.=3,43+,15)		3,58		2,750	9,85		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/10		3,56		2,750	9,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST10-DIS/09 E WC/10 *(lung.=3,29+,15)		3,44		2,750	9,46		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,12)		3,74		2,750	10,29		
	TRA ST/08-DIS/08 E WC/08 *(lung.=3,5+,12)		3,62		2,750	9,96		
	TRA ST/14 E ST/13		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/13 E ST/12		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/12 E ST/11		4,39		2,750	12,07		
	TRA ST/11 E ST/10		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/10 E ST/09		4,42		2,750	12,16		
	TRA ST/09 E ST/08		4,42		2,750	12,16		
	TRA DIS/12 E WC/14		1,92		2,750	5,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/14 E WC/13		1,31		2,750	3,60		
	TRA WC/13 E DIS11		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/11 E DIS/10		2,15		2,750	5,91		
	TRA DIS/10 E WC/12		1,95		2,750	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	A R I P O R T A R E					356,89		254´672,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					356,89		254´672,28
	TRA WC/12 E WC/11		1,32		2,750	3,63		
	TRA WC/11 E DIS/10		2,13		2,750	5,86		
	TRA DIS/10 E DIS/09		1,94		2,750	5,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/10 E WC/09		1,29		2,750	3,55		
	TRA WC/09 E DIS/08		1,88		2,750	5,17		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/08 E DIS/08		2,02		2,750	5,56		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/08 E WC/08		1,58		2,750	4,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,50		2,750	1,38		
	TRA DIS/07 E SCALA		0,45		2,750	1,24		
	TRA DIS/07 E SCALA		1,46		2,750	4,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,750	18,98		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,750	18,56		
	Sommano positivi mq					479,72		
	Sommano negativi mq					-53,16		
	SOMMANO mq					426,56	8,85	3´775,06
166 / 166 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA WC/01 E WC/02		1,30		2,750	3,58		
	TRA ST03 E ST/04		4,42		2,750	12,16		
	TRA WC/03 E WC/04		1,37		2,750	3,77		
	TRA ST/11-WC/11 E DIS/09 *(lung.=3,56+,15+,11)		3,82		2,750	10,51		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/09-WC/09 E DIS/08 *(lung.=3,62+,15+,12)		3,89		2,750	10,70		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	AT/01		2,67		2,750	7,34		
	Sommano positivi mq					48,06		
	Sommano negativi mq					-3,44		
	SOMMANO mq					44,62	11,76	524,73
167 / 167 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,750	15,54		
	Pareti scala laterale		2,35		2,750	6,46		
	Pareti scala laterale		4,35		2,750	11,96		
	SOMMANO mq					33,96	13,21	448,61
168 / 168 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 160 [mq 417.06]	0,30				125,12		
	SOMMANO mq					125,12	5,29	661,88
169 / 169 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	TRA ST/01 E WC/01		0,70			0,70		
	TRA ST/01 E LOCALE A SX WC/01		0,80			0,80		
	TRA ST/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80			0,80		
	A R I P O R T A R E					3,10		260´082,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,10		260´082,56
	TRA DIS/01 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,70			0,70		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70			0,70		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E WC/06		0,70			0,70		
	TRA ST/06 E DIS/05		1,10			1,10		
	DIS/05		0,80			0,80		
	DIS/05		0,70			0,70		
	TRA DIS/05 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/05 E DIS/07		0,80			0,80		
	TRA ST/07 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA DIS/06 E WC/07		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,90			0,90		
	TRA DIS/07 E AT/01		0,95			0,95		
	TRA SC/01 E AT/01	2,00	1,15			2,30		
	TRA ST/14 E DIS/12		0,80			0,80		
	TRA DIS/12 E AT/01		0,80			0,80		
	AT/01		0,60			0,60		
	TRA DIS/12 E WC/14		0,70			0,70		
	TRA ST/13 E DIS/11		0,80			0,80		
	TRA DIS/11 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/13 E DIS/11		0,70			0,70		
	TRA ST/12 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E WC/12		0,70			0,70		
	TRA ST/11 E DIS/10		0,80			0,80		
	TRA DIS/10 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA WC/11 E DIS/10		0,70			0,70		
	TRA ST/10 E DIS/09		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E AT/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/09 E WC/10		0,70			0,70		
	TRA ST/09 E DIS/08		0,80			0,80		
	DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/09		0,70			0,70		
	TRA DIS/07 E DIS/08		1,00			1,00		
	TRA ST/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E DIS/08		0,80			0,80		
	TRA DIS/08 E WC/08		0,70			0,70		
	Infissi							
	Prospetto ovest	4,00	1,27			5,08		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	4,00	1,37			5,48		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,19			2,38		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,26			2,52		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,02			2,04		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,31			2,62		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,24			2,48		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,32			2,64		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,75			3,50		
	A R I P O R T A R E					112,93		260´082,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					112,93		260´082,56
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,55			3,10		
	Prospetto nord	2,00			1,750	3,50		
	Prospetto nord	2,00	1,15			2,30		
	Prospetto nord	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto sud	2,00	5,95			11,90		
	Prospetto sud	2,00			1,670	3,34		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					247,62	5,82	1´441,15
170 / 170 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto est	2,00	1,27		1,500	3,81		
	Prospetto est	2,00	1,37		1,500	4,11		
	Prospetto est		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto est		0,88		1,500	1,32		
	Prospetto est		1,19		1,500	1,79		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto ovest		1,26		1,500	1,89		
	Prospetto ovest		1,02		1,500	1,53		
	Prospetto ovest		1,31		1,500	1,97		
	Prospetto ovest		1,24		1,500	1,86		
	Prospetto ovest		1,32		1,500	1,98		
	Prospetto ovest		1,23		1,500	1,85		
	Prospetto nord		1,75		1,500	2,63		
	Prospetto nord		1,55		1,750	2,71		
	Prospetto nord		1,15		1,500	1,73		
	SOMMANO mq					32,88	10,91	358,72
171 / 171 CAM25_R02 .025.010.C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq							
	Prospetto sud		5,95		1,670	9,94		
	SOMMANO mq					9,94	7,27	72,26
172 / 172 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 170 [mq 32.88]					32,88		
	Vedi voce n° 171 [mq 9.94]					9,94		
	SOMMANO mq					42,82	8,72	373,39
173 / 173 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto sud	2,00	19,94		2,750	109,67		
	A R I P O R T A R E					237,05		262´328,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					237,05		262´328,08
	Prospetto sud	2,00	1,46		2,750	8,03		
	Prospetto est	2,00	25,61		2,750	140,86		
	a detrarre ingombro pilastri	-7,00	0,70		2,750	-13,48		
	Prospetto nord	2,00	19,90		2,750	109,45		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 170 [mq 32.88]	-1,00				-32,88		
	Vedi voce n° 171 [mq 9.94]	-1,00				-9,94		
	Sommano positivi mq					508,87		
	Sommano negativi mq					-69,78		
	SOMMANO mq					439,09	5,22	2´292,05
174 / 174 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
175 / 175 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
176 / 176 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 160 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 163 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 168 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 174 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 175 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					16,22	45,40	736,39
177 / 177 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 158 [mq 84.04]				0,070	5,88		
	Vedi voce n° 159 [mq 1.51]				0,100	0,15		
	Vedi voce n° 160 [mq 417.06]				0,010	4,17		
	Vedi voce n° 161 [mq 417.06]				0,050	20,85		
	Vedi voce n° 162 [ml 346.66]			0,100	0,010	0,35		
	Vedi voce n° 163 [mq 223.58]				0,010	2,24		
	Vedi voce n° 164 [mq 105.29]				0,100	10,53		
	Vedi voce n° 165 [mq 426.56]				0,150	63,98		
	Vedi voce n° 166 [mq 44.62]				0,250	11,16		
	Vedi voce n° 167 [mq 33.96]			0,350		11,89		
	Vedi voce n° 168 [mq 125.12]				0,030	3,75		
	Vedi voce n° 169 [ml 247.62]			0,210	0,020	1,04		
	Vedi voce n° 170 [mq 32.88]				0,080	2,63		
	Vedi voce n° 171 [mq 9.94]				0,080	0,80		
	Vedi voce n° 172 [mq 42.82]				0,050	2,14		
	Vedi voce n° 173 [mq 439.09]				0,100	43,91		
	Vedi voce n° 174 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 175 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO mc					191,53	44,40	8´503,93
	A R I P O R T A R E							274´456,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							274´456,41
	Piano ottavo (SbCat 10)							
178 / 178 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	TRA ST/01 E ST/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/01 E WC/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/01 E ST/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/03 E DIS/02		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,95		2,150	2,04		
	TRA DIS/02 E ST/10		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/10 E DIS/07		0,95		2,150	2,04		
	TRA ST/10 E SC/01		1,15		2,150	2,47		
	TRA SC/01 E ST/11		1,15		2,150	2,47		
	TRA ST/08 E DIS/06		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/07 E DIS/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA DIS/06 E ST/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E ST/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/07 E DIS/05		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/04 E ST/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA WC/05 E DIS/04		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/05 E DIS/04		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E ST/11		0,80		2,150	1,72		
	TRA DIS/03 E WC/04		0,70		2,150	1,51		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80		2,150	1,72		
	TRA ST/11 E DIS/07		0,90		2,150	1,94		
	SOMMANO mq					42,38	8,72	369,55
179 / 179 CAM25_R02 .025.040.A (CAM)	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Vano scala/esterno		1,15		2,150	2,47		
	SOMMANO mq					2,47	14,54	35,91
180 / 180 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ST/01		2,95	6,580		19,41		
	ST/01		2,34	3,470		8,12		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,80	0,250		-0,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,50	0,860		-0,43		
	ST/09		3,59	1,290		4,63		
	ST/02		6,12	2,970		18,18		
	ST/02		1,91	2,200		4,20		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,200		-0,04		
	ST/03		2,99	4,980		14,89		
	ST/01		1,36	2,240		3,05		
	WC/01		2,24	2,000		4,48		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,72	0,220		-0,16		
	WC/02		2,00	2,330		4,66		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,49	0,900		-0,44		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,24	0,210		-0,05		
	DIS/01		2,19	1,480		3,24		
	DIS/02		1,80	2,190		3,94		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,84	0,330		-0,28		
	A R I P O R T A R E					87,20		274´861,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,20		274´861,87
	WC/03		3,06	2,180		6,67		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,25	0,340		-0,09		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,12	0,140		-0,02		
	DIS/07		2,47	1,410		3,48		
	DIS/07		0,16	1,590		0,25		
	DIS/07		4,70	2,440		11,47		
	DIS/07	2,00	0,60	0,350		0,42		
	ST/10		11,66	1,240		14,46		
	ST/10		1,66	0,070		0,12		
	ST/10		2,05	0,140		0,29		
	SC/01(ballatoi)		3,76	3,350		12,60		
	SC/01(ballatoi)		3,35	1,760		5,90		
	ST/08		5,01	2,990		14,98		
	WC/07		1,95	2,380		4,64		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,53	0,240		-0,13		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,52	0,200		-0,10		
	DIS/06		1,19	1,740		2,07		
	DIS/06		1,06	0,240		0,25		
	ST/07		7,15	3,030		21,66		
	ST/07		3,57	2,000		7,14		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,55	0,600		-0,33		
	ST/11		9,94	1,220		12,13		
	ST/11		2,05	0,210		0,43		
	ST/11		1,69	0,150		0,25		
	ST/11		1,19	1,570		1,87		
	ST/05		5,49	2,960		16,25		
	ST/05		1,93	2,340		4,52		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,250		-0,05		
	ST/04		2,97	4,930		14,64		
	DIS/05		2,10	1,570		3,30		
	WC/06		2,12	1,780		3,77		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,27	0,410		-0,11		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,77	0,100		-0,08		
	WC/05		2,22	1,870		4,15		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,45	0,770		-0,35		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,21	0,260		-0,05		
	DIS/04		2,22	1,410		3,13		
	DIS/03		2,21	1,570		3,47		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,82	0,270		-0,22		
	WC/04		3,25	2,210		7,18		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,35	0,230		-0,08		
	a detrarre ingombri pilastri	-1,00	0,32	0,820		-0,26		
	Terrazzi		17,83	1,580		28,17		
	a detrarre ingombri pilastri	-5,00	0,55	0,360		-0,99		
	Terrazzi		19,78	2,610		51,63		
	Terrazzi		18,61	1,400		26,05		
	a detrarre ingombri pilastri	-5,00	0,36	0,440		-0,79		
	Terrazzi		19,80	3,470		68,71		
	a detrarre vano scala	-1,00	7,27	2,250		-16,36		
	Sommano positivi mq					444,85		
	Sommano negativi mq					-21,61		
	SOMMANO mq					423,24	8,72	3´690,65
181 / 181 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 180 [mq 423.24]					423,24		
	SOMMANO mq					423,24	15,57	6´589,85
182 / 182 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.							
	A R I P O R T A R E							285´142,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285´142,37
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	ST/01	2,00	6,58			13,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	5,28			10,56		
	ST/09	2,00	3,59			7,18		
	a detrarre porta	-1,00	0,85			-0,85		
	ST/09	2,00	1,29			2,58		
	ST/02	2,00	6,12			12,24		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/02	2,00	5,28			10,56		
	ST/03	2,00	2,99			5,98		
	ST/03	2,00	4,98			9,96		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/01	2,00	1,36			2,72		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	ST/01	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/01	2,00	1,48			2,96		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/01	2,00	2,19			4,38		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/02	2,00	1,80			3,60		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/02	2,00	2,19			4,38		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	DIS/07	2,00	2,47			4,94		
	DIS/07	2,00	0,90			1,80		
	DIS/07	2,00	6,27			12,54		
	a detrarre porta	-1,00	1,10			-1,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,60			-1,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	DT/10	2,00	11,67			23,34		
	a detrarre porta	-3,00	0,80			-2,40		
	a detrarre porta	-1,00	1,15			-1,15		
	DT/10	2,00	1,24			2,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,95			-0,95		
	DT/10	2,00	0,07			0,14		
	DT/10	2,00	0,14			0,28		
	SC/01	2,00	3,76			7,52		
	a detrarre porta	-2,00	1,15			-2,30		
	SC/01	2,00	3,35			6,70		
	SC/01	2,00	1,76			3,52		
	ST/08	2,00	5,01			10,02		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/08	2,00	2,99			5,98		
	WC/07	2,00	1,95			3,90		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	WC/07	2,00	2,38			4,76		
	DIS/06	2,00	1,19			2,38		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/06	2,00	1,99			3,98		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	ST/07	2,00	7,15			14,30		
	ST/07	2,00	5,03			10,06		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	9,94			19,88		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	ST/11	2,00	1,57			3,14		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/11	2,00	1,22			2,44		
	ST/11	2,00	0,21			0,42		
	ST/11	2,00	0,15			0,30		
	ST/05	2,00	5,49			10,98		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	ST/05	2,00	5,30			10,60		
	ST/04	2,00	2,97			5,94		
	ST/04	2,00	4,93			9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	A R I P O R T A R E					246,99		285´142,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,99		285´142,37
	DIS/05	2,00	1,57			3,14		
	a detrarre porta	-1,00	0,80			-0,80		
	DIS/05	2,00	2,10			4,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/04	2,00	1,41			2,82		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/04	2,00	2,22			4,44		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	DIS/03	2,00	1,57			3,14		
	a detrarre porta	-2,00	0,80			-1,60		
	DIS/03	2,00	2,21			4,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70			-0,70		
	Terrazzi		17,83			17,83		
	Terrazzi *(lung.=,5+,5+,36)	5,00	1,36			6,80		
	Terrazzi		17,77			17,77		
	Terrazzi		19,78			19,78		
	Terrazzi	2,00	2,61			5,22		
	Terrazzi		18,61			18,61		
	Terrazzi	2,00	5,15			10,30		
	Terrazzi	2,00	5,00			10,00		
	Terrazzi *(lung.=,36+,44+,44)	3,00	1,24			3,72		
	Terrazzi *(lung.=,36+,44)	2,00	0,80			1,60		
	Terrazzi	2,00	19,80			39,60		
	Terrazzi	2,00	2,25			4,50		
	Sommano positivi ml					454,83		
	Sommano negativi ml					-36,05		
	SOMMANO ml					418,78	1,45	607,23
183 / 183 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	WC/01	2,00	2,20		2,200	9,68		
	WC/01	2,00	2,24		2,200	9,86		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	2,23		2,200	9,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/02	2,00	2,00		2,200	8,80		
	WC/03	2,00	2,18		2,200	9,59		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	WC/03	2,00	3,06		2,200	13,46		
	WC/03	2,00	0,25		2,200	1,10		
	WC/06	2,00	2,12		2,200	9,33		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/06	2,00	1,78		2,200	7,83		
	WC/05	2,00	2,22		2,200	9,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05	2,00	1,87		2,200	8,23		
	WC/04	2,00	2,21		2,200	9,72		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/04	2,00	3,25		2,200	14,30		
	Sommano positivi mq					121,48		
	Sommano negativi mq					-9,59		
	SOMMANO mq					111,89	6,54	731,76
184 / 184 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	TRA ST/01-ST/10 E WC/01		3,11		2,830	8,80		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA ST/01 E ST/09		0,93		2,830	2,63		
	TRA ST/02-WC/02 E DIS/01 *(lung.=4,21+,11)		4,32		2,830	12,23		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,150	-3,44		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,830	5,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/10		1,31		2,830	3,71		
	A R I P O R T A R E					23,14		286´481,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,14		286´481,36
	TRA ST/09 E ST/08		3,59		2,830	10,16		
	TRA ST/11 E DIS/07		1,38		2,830	3,91		
	a detrarre porta	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	Sommano positivi mq					47,10		
	Sommano negativi mq					-13,76		
	SOMMANO mq					33,34	5,22	174,03
185 / 185 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm							
	TRA ST/03-DIS/02 E WC/03		4,98		2,830	14,09		
	TRA ST/01 E ST/09		1,24		2,830	3,51		
	TRA WC/01 E ST/10 *(lung.=1,87+,13)		2,00		2,830	5,66		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/01 E ST/10		1,28		2,830	3,62		
	TRA WC/02 E ST/10		1,31		2,830	3,71		
	TRA ST/10-DIS/01 E ST/02		3,29		2,830	9,31		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/02 E ST/10		1,47		2,830	4,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/03 E DIS/07		1,25		2,830	3,54		
	TRA WC/03 E DIS/07		1,47		2,830	4,16		
	TRA ST/01 E ST/10		2,24		2,830	6,34		
	TRA ST/10 E WC/01		2,24		2,830	6,34		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/01 E WC/02		1,36		2,830	3,85		
	TRA WC/02 E DIS/01		2,00		2,830	5,66		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA DIS/01 E ST/02		2,29		2,830	6,48		
	TRA DIS/02 E WC/03		1,34		2,830	3,79		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA ST/01 E ST/02		2,97		2,830	8,41		
	TRA ST/02 E ST/03		5,28		2,830	14,94		
	TRA ST/09 E ST/10		1,24		2,830	3,51		
	TRA ST/10 E DIS/07		1,43		2,830	4,05		
	a detrarre porta	-1,00	0,95		2,150	-2,04		
	TRA SC/01 E ST/08		1,75		2,830	4,95		
	TRA SC/01 E ST/08		3,35		2,830	9,48		
	TRA ST/06-WC/07 E DIS/06		3,79		2,830	10,73		
	TRA WC/07 E ST/07		1,33		2,830	3,76		
	TRA DIS/06 E ST/07		1,06		2,830	3,00		
	TRA DIS/05 E ST/11		1,89		2,830	5,35		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/06 E ST/11		1,28		2,830	3,62		
	TRA WC/05 E ST/11		1,21		2,830	3,42		
	TRA ST/05-DIS/04 E ST/11		3,27		2,830	9,25		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/03 E ST/11		1,31		2,830	3,71		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA WC/04 E DIS/07		1,12		2,830	3,17		
	TRA WC/04 E DIS/07		1,43		2,830	4,05		
	TRA ST/07-DIS/05 E WC/06		3,59		2,830	10,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/05-WC/05 E DIS/04		3,55		2,830	10,05		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA ST/04-DIS/03 E WC/04		4,95		2,830	14,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,150	-1,72		
	TRA DIS/05 E ST/07 *(lung.=2,1+,15)		2,25		2,830	6,37		
	TRA DIS/05 E WC/06		2,12		2,830	6,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E WC/05		1,45		2,830	4,10		
	TRA WC/05 E DIS/04		1,96		2,830	5,55		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA ST/07 E ST/05		2,96		2,830	8,38		
	TRA ST/05-DIS/03 E ST/04		5,05		2,830	14,29		
	TRA DIS/03 E WC/04		1,38		2,830	3,91		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	A R I P O R T A R E					235,33		286´655,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,33		286´655,39
	Sommano positivi mq					262,44		
	Sommano negativi mq					-27,11		
	SOMMANO mq					235,33	8,85	2´082,67
186 / 186 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm							
	TRA SC/01 E ST/10		10,38		2,820	29,27		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	TRA SC/01 E ST/11		11,51		2,820	32,46		
	a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
	Pareti ascensore	2,00	3,45		2,820	19,46		
	Pareti ascensore	3,00	2,25		2,820	19,04		
	Sommano positivi mq					100,23		
	Sommano negativi mq					-4,94		
	SOMMANO mq					95,29	11,76	1´120,61
187 / 187 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,820	15,93		
	Pareti scala laterale		2,35		2,820	6,63		
	Pareti scala laterale		4,35		2,820	12,27		
	SOMMANO mq					34,83	13,21	460,10
188 / 188 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Soffitti							
	Si considera il 30% della superficie							
	Vedi voce n° 180 [mq 423.24]	0,30				126,97		
	SOMMANO mq					126,97	5,29	671,67
189 / 189 CAM25_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	ST/01		0,80			0,80		
	TRA ST/01 E WC/01		0,70			0,70		
	TRA ST/02 E DIS/01		0,80			0,80		
	TRA WC/02 E DIS/01		0,70			0,70		
	TRA DIS/01 E ST/10		0,80			0,80		
	TRA ST/03 E DIS/01		0,80			0,80		
	TRA DIS/02 E WC/03		0,95			0,95		
	TRA DIS/02 E ST/10		0,80			0,80		
	TRA ST/10 E DIS/07		0,95			0,95		
	TRA ST/10 E SC/01		1,15			1,15		
	TRA SC/01 E ST/11		1,15			1,15		
	TRA ST/08 E DIS/06		0,80			0,80		
	TRA WC/07 E DIS/06		0,70			0,70		
	TRA DIS/06 E ST/11		0,80			0,80		
	TRA ST/11 E DIS/05		0,80			0,80		
	TRA DIS/05 E WC/06		0,70			0,70		
	TRA ST/07 E DIS/05		0,80			0,80		
	TRA DIS/04 E ST/11		0,80			0,80		
	TRA WC/05 E DIS/04		0,70			0,70		
	TRA DIS/04 E ST/05		0,80			0,80		
	TRA DIS/03 E ST/11		0,80			0,80		
	TRA WC/04 E DIS/03		0,70			0,70		
	TRA ST/04 E DIS/03		0,80			0,80		
	A R I P O R T A R E					18,80		290´990,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,80		290´990,44
	TRA DIS/07 E ST/11		0,90			0,90		
	Infissi							
	Prospetto ovest	2,00	1,37			2,74		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,34			2,68		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto ovest	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto ovest	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	0,88			1,76		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,23			2,46		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,34			2,68		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto est	2,00	1,37			2,74		
	Prospetto est	2,00			1,500	3,00		
	Prospetto nord	2,00	1,28			2,56		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45			29,00		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45			30,45		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10			22,00		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10			23,10		
	SOMMANO ml					170,09	5,82	989,92
190 / 190 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	Prospetto ovest		1,40		1,500	2,10		
	Prospetto ovest		2,00		1,500	3,00		
	Prospetto ovest		1,27		1,500	1,91		
	Prospetto ovest		1,27		1,500	1,91		
	Prospetto est		1,27		1,500	1,91		
	Prospetto est		1,35		1,500	2,03		
	Prospetto est		1,08		1,500	1,62		
	Prospetto est		1,08		1,500	1,62		
	Prospetto sud		1,98		1,500	2,97		
	Prospetto sud		0,85		2,050	1,74		
	Prospetto sud		1,33		1,750	2,33		
	Prospetto sud		0,63		1,750	1,10		
	Prospetto nord		1,28		2,050	2,62		
	SOMMANO mq					26,86	10,91	293,04
191 / 191 CAM25_R02 .025.010.B (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	Prospetto sud		2,04		1,750	3,57		
	SOMMANO mq					3,57	8,72	31,13
192 / 192 CAM25_R02 .025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	Vedi voce n° 190 [mq 26.86]					26,86		
	SOMMANO mq					26,86	8,72	234,22
	A R I P O R T A R E							292´538,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292´538,75
193 / 193 CAM25_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm							
	Per muratura a cassetta si considera n. 2 volte l'articolo per paramento interno sp. 8 cm e paramento esterno sp. 10 cm							
	Prospetto ovest	2,00	18,63		2,820	105,07		
	Prospetto sud	2,00	17,10		2,820	96,44		
	Prospetto est	2,00	17,83		2,820	100,56		
	Prospetto nord	2,00	17,00		2,820	95,88		
	a detrarre ingombro infissi							
	Vedi voce n° 190 [mq 26.86]					-26,86		
	Vedi voce n° 191 [mq 3.57]					-3,57		
	Sommano positivi mq					397,95		
	Sommano negativi mq					-30,43		
	SOMMANO mq					367,52	5,22	1´918,45
194 / 194 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Pezzi igienici					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,27	203,56
195 / 195 CAM25_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Tubazioni esistenti		90,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	4,36	392,40
196 / 196 CAM25_R02 .035.010.B (CAM)	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
	Rimozione scala a chiocciola							
	Montante centrale tubolare Ø121,00 sp 6.3 mm		4,00		17,800	71,20		
	SOMMANO kg					71,20	0,56	39,87
197 / 197 CAM25_U07 .030.040.A	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.							
	Piastra di base							
	Piastra di base piatto 140x140x5		0,14	0,140	3,920	0,08		
	Tubolare corrimanto Ø48,3 sp. 2,6		6,00		2,930	17,58		
	Pedate in lamiera bugnata 3+2 *(lung.=(,1+,33)/2)	20,00	0,22	1,000	43,300	190,52		
	Elementi verticali quadri 35x35x1,58	12,00	0,90		1,810	19,55		
	SOMMANO kg					227,73	1,36	309,71
198 / 198 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 180 [mq 423.24]				0,010	4,23		
	A R I P O R T A R E					4,23		295´402,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,23		295´402,74
	Vedi voce n° 183 [mq 111.89]				0,010	1,12		
	Vedi voce n° 188 [mq 126.97]				0,030	3,81		
	Vedi voce n° 196 [kg 71.20]		0,60	0,500	0,400	8,54		
	Vedi voce n° 197 [kg 227.73]				0,030	6,83		
	SOMMANO mc					24,53	45,40	1´113,66
199 / 199 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 178 [mq 42.38]				0,070	2,97		
	Vedi voce n° 179 [mq 2.47]				0,100	0,25		
	Vedi voce n° 180 [mq 423.24]				0,010	4,23		
	Vedi voce n° 181 [mq 423.24]				0,050	21,16		
	Vedi voce n° 182 [ml 418.78]			0,100	0,010	0,42		
	Vedi voce n° 183 [mq 111.89]				0,010	1,12		
	Vedi voce n° 184 [mq 33.34]				0,100	3,33		
	Vedi voce n° 185 [mq 235.33]				0,150	35,30		
	Vedi voce n° 186 [mq 95.29]				0,250	23,82		
	Vedi voce n° 187 [mq 34.83]			0,350		12,19		
	Vedi voce n° 188 [mq 126.97]				0,030	3,81		
	Vedi voce n° 189 [ml 170.09]			0,210	0,020	0,71		
	Vedi voce n° 190 [mq 26.86]				0,080	2,15		
	Vedi voce n° 192 [mq 26.86]				0,050	1,34		
	Vedi voce n° 193 [mq 367.52]				0,100	36,75		
	Vedi voce n° 194 [cad 28.00]		0,60	0,500	0,400	3,36		
	Vedi voce n° 195 [ml 90.00]				0,030	2,70		
	Vedi voce n° 193 ml 4,00 *(larg.=(,191/2)*(,191/2))		4,00	0,009	3,140	0,11		
	SOMMANO mc					155,72	44,40	6´913,97
	OG1 - TOMPAGNATURE - [E.20] (Cat 3) **Piano -1 (SbCat 1)**							
200 / 200 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		21,60		3,100	66,96		
	a detrarre infissi	-2,00	0,70		2,720	-3,81		
	a detrarre infissi	-6,00	0,30		2,720	-4,90		
	a detrarre plastri	-5,00	0,70		3,100	-10,85		
	Prospetto sud		6,50		3,100	20,15		
	Prospetto sud		2,85		3,100	8,84		
	Prospetto sud		6,30		3,100	19,53		
	Prospetto sud		0,80		3,100	2,48		
	Prospetto sud		3,35		3,100	10,39		
	Prospetto sud		6,95		3,100	21,55		
	a detrarre pilastri	-3,00	0,30		3,100	-2,79		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40		2,600	-3,12		
	a detrarre infissi	-3,00	0,80		2,600	-6,24		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,600	-3,38		
	Prospetto est		21,60		3,100	66,96		
	a detrarre pilastri	-5,00	0,70		3,100	-10,85		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40		1,050	-1,26		
	a detrarre infissi	-4,00	0,80		1,050	-3,36		
	Prospetto nord		20,00		3,100	62,00		
	a detrarre pilastri	-2,00	0,30		3,100	-1,86		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80		1,050	-1,68		
	a detrarre infissi	-2,00	0,40		1,050	-0,84		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80		2,600	-4,16		
	A R I P O R T A R E					219,76		303´430,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					219,76		303´430,37
	a detrarre infissi	-2,00	0,40		2,600	-2,08		
	Sommano positivi mq					278,86		
	Sommano negativi mq					-61,18		
	SOMMANO mq					217,68	126,47	27´529,99
	OG1 - PARTIZIONI INTERNE - [E.20] (Cat 4)							
201 / 201 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E WC/02		3,05		3,100	9,46		
	TRA WC/01-WC/02 - WC-03 E DIS/01		6,17		3,100	19,13		
	A DETRARRE PORTE	-3,00	0,90		2,150	-5,81		
	TRA AT/01 E DIS/01		2,10		3,100	6,51		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA AT/01 E DIS/02		0,22		3,100	0,68		
	TRA AT/01 E DIS/02		1,47		3,100	4,56		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/02 E ST/04		0,23		3,100	0,71		
	TRA DIS/02 E ST/04		0,80		3,100	2,48		
	TRA DIS/02 E ST/04		2,31		3,100	7,16		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA AT/01 E ST/04		1,36		3,100	4,22		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA AT/01 E ST/04		2,10		3,100	6,51		
	TRA AT/01 E WC/05		3,20		3,100	9,92		
	TRA AT/01 E WC/05-ST/05		2,12		3,100	6,57		
	TRA AT/01 E ST/05	2,00	0,55		3,100	3,41		
	TRA DEP/01 E ST/04		2,58		3,100	8,00		
	TRA DEP/01 E ST/04		1,73		3,100	5,36		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	WC/05		2,26		3,100	7,01		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	WC/05		2,23		3,100	6,91		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E WC/05		2,80		3,100	8,68		
	TRA WC/04 E WC/05		2,06		3,100	6,39		
	TRA WC/04-WC/05 E ST/05		6,83		3,100	21,17		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/03-SC/0ST/06 E AT/01		8,95		3,100	27,75		
	TRA DEP/02-ST/06 E AT/01		10,95		3,100	33,95		
	TRA AT/01 E ST/06		3,29		3,100	10,20		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/06 E SC/02	2,00	3,26		3,100	20,21		
	TRA ST/02 E AT/01	2,00	0,55		3,100	3,41		
	TRA ST/01 E AT/01	2,00	0,55		3,100	3,41		
	TRA DEP/02 E DEP/03		1,60		3,100	4,96		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA SC/02 E DIS/03		1,46		3,100	4,53		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	Sommano positivi mq					253,26		
	Sommano negativi mq					-29,50		
	SOMMANO mq					223,76	52,55	11´758,59
202 / 202 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C							
	A R I P O R T A R E							342´718,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							342´718,95
	47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA WC/01 E ST/02		6,62		3,100	20,52		
	TRA WC/05 E WC/04		2,80		3,100	8,68		
	TRA WC/05-WC/04 E ST/04		6,48		3,100	20,09		
	SOMMANO mq					49,29	57,89	2´853,40
203 / 203 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E03							
	TRA WC/01-WC/02 E WC/03		1,80		3,100	5,58		
	SOMMANO mq					5,58	57,89	323,03
204 / 204 NP.ED.05	Parete interna in HPL completa di porte, realizzata con profili alluminio anodizzato argento, di altezza , H=2230 mm , base paretine H=80 mm da terra, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/ arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche. - piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm - porte a compasso L700 mm, con apertura esterna, con cerniere in acciaio inox, - serrature in acciaio inox a leva, con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. - Colore dei pannelli da grafici di progetto.							
	E04							
	TRA ST/01 E AT/01		2,20		3,100	6,82		
	TRA ST/01 E AT/01		3,20		3,100	9,92		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/01 E AT/01		2,12		3,100	6,57		
	TRA ST/02 E AT/01		3,20		3,100	9,92		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/05 E AT/01		2,20		3,100	6,82		
	TRA ST/05 E AT/01		3,20		3,100	9,92		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	Sommano positivi mq					49,97		
	Sommano negativi mq					-5,82		
	SOMMANO mq					44,15	280,24	12´372,60
205 / 205 CAM25_E06 .030.010.B (CAM)	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati							
	SI ASSIMILA ALLE PARETI DIVISORIE INTERNE CON PANNELLI MOBILI - E05							
	TRA ST/01 E ST/02		6,63		3,450	22,87		
	SOMMANO mq					22,87	100,50	2´298,44
206 / 206	Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso Parete divisoria							
	A R I P O R T A R E							360´566,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							360´566,42
CAM25_E08 .040.020.A (CAM)	interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm							
	SI ASSIMILA ALLE PARETI DIVISORIE BAGNI - E06							
	WC/01		1,45		3,100	4,50		
	WC/01		1,39		3,100	4,31		
	WC/01		3,02		3,100	9,36		
	WC/01	2,00	1,45		3,100	8,99		
	WC/02		3,02		3,100	9,36		
	SOMMANO mq					36,52	34,21	1´249,35
	OG1 - DEMOLIZIONI - [E.20] (Cat 1) **Piano copertura (SbCat 11)**							
207 / 207 CAM25_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.							
	Coopertura		25,62	20,850		534,18		
	Solaio torrino *(lung.=,56+,61)	0,50	1,17	0,940		0,55		
	Solaio torrino *(lung.=6,26+6,32)	0,50	12,58	1,280		8,05		
	Solaio torrino		6,32	0,560		3,54		
	Parziale mq					546,32		
	Maggiorazione del 10% per risvolti	0,10			546,320	54,63		
	Parziale mq					54,63		
	SOMMANO mq					600,95	5,82	3´497,53
208 / 208 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 207 [mq 600.95]					600,95		
	SOMMANO mq					600,95	15,57	9´356,79
209 / 209 CAM25_R02 .020.030.D (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm							
	Pareti scala laterale		5,65		2,820	15,93		
	Pareti scala laterale		2,35		2,820	6,63		
	Pareti scala laterale		4,35		2,820	12,27		
	SOMMANO mq					34,83	13,21	460,10
210 / 210 CAM25_R02 .060.010.B (CAM)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	Rampanti scala	20,00	1,30	0,300		7,80		
	Rampanti scala	22,00	1,30		0,160	4,58		
	Ballatoi	2,00	1,30	2,700		7,02		
	SOMMANO mq					19,40	18,18	352,69
211 / 211	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta							
	A R I P O R T A R E							375´482,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							375´482,88
CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 210 [mq 19.40]					19,40		
	SOMMANO mq					19,40	15,57	302,06
212 / 212 CAM25_R02 .020.050.F (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm							
	Rampanti scala *(H/peso=,5*,3*,16)	2,00	3,00	1,300	0,024	0,19		
	Ballatoi	2,00	1,30	2,700	0,250	1,76		
	Solaio torrino *(lung.=,56+,61)	0,50	1,17	0,940	0,250	0,14		
	Solaio torrino *(lung.=6,26+6,32)	0,50	12,58	1,280	0,250	2,01		
	Solaio torrino		6,32	0,560	0,250	0,88		
	SOMMANO mc					4,98	351,23	1´749,13
213 / 213 CAM25_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
	Vedi voce n° 212 [mc 4.98]					4,98		
	SOMMANO mc					4,98	45,40	226,09
214 / 214 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 207 [mq 600.95]				0,010	6,01		
	Vedi voce n° 208 [mq 600.95]				0,050	30,05		
	Vedi voce n° 209 [mq 34.83]			0,350		12,19		
	Vedi voce n° 212 [mc 4.98]					4,98		
	SOMMANO mc					53,23	44,40	2´363,41
	OG1 - TOMPAGNATURE - [E.20] (Cat 3) **Piano 0 (SbCat 2)**							
215 / 215 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		21,60		3,450	74,52		
	a detrarre infissi	-2,00	0,70		2,720	-3,81		
	a detrarre infissi	-1,00	0,30		3,000	-0,90		
	a detrarre plastri	-5,00	0,70		3,000	-10,50		
	Prospetto sud		7,15		3,450	24,67		
	Prospetto sud		1,50		3,450	5,18		
	Prospetto sud		6,30		3,450	21,74		
	Prospetto sud		0,80		3,450	2,76		
	Prospetto sud		3,25		3,450	11,21		
	Prospetto sud		6,95		3,450	23,98		
	a detrarre pilastri	-3,00	0,30		3,100	-2,79		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40		2,600	-3,12		
	a detrarre infissi	-3,00	0,80		2,600	-6,24		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,600	-3,38		
	Prospetto est		21,60		3,450	74,52		
	A R I P O R T A R E					207,84		380´123,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,84		380´123,57
	a detrarre pilastri	-5,00	0,70		3,100	-10,85		
	a detrarre infissi	-6,00	0,40		3,000	-7,20		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80		3,000	-4,80		
	Prospetto nord		20,00		3,450	69,00		
	a detrarre pilastri	-2,00	0,30		3,100	-1,86		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40		1,050	-1,26		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80		1,050	-1,68		
	a detrarre infissi	-3,00	0,80		2,600	-6,24		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40		2,600	-3,12		
	Parziale mq					239,83		
	Sommano positivi mq					307,58		
	Sommano negativi mq					-67,75		
	SOMMANO mq					239,83	126,47	30´331,30
	Piano primo (SbCat 3)							
216 / 216 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,55		2,750	7,01		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,55		2,750	-10,59		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	2,00	2,75		2,750	15,13		
	Prospetto ovest	4,00	2,75		2,750	30,25		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto sud		6,65		2,750	18,29		
	Prospetto sud		3,60		2,750	9,90		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto ovest		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto ovest		0,55		2,750	1,51		
	Prospetto ovest		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,75		2,750	7,56		
	Prospetto est		2,55		2,750	7,01		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto nord	2,00	5,40		2,750	29,70		
	Sommano positivi mq					342,92		
	Sommano negativi mq					-95,92		
	SOMMANO mq					247,00	126,47	31´238,09
	Piano secondo (SbCat 4)							
217 / 217 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e							
	A R I P O R T A R E							441´692,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							441´692,96
	quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,75		2,750	7,56		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65		2,750	-12,51		
	Prospetto ovest	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto ovest	5,00	2,00		2,750	27,50		
	Prospetto sud		7,20		2,750	19,80		
	Prospetto sud		3,65		2,750	10,04		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto sud		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto sud		0,80		2,750	2,20		
	Prospetto sud		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	2,00		2,750	27,50		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto nord	2,00	5,10		2,750	28,05		
	Sommano positivi mq					333,71		
	Sommano negativi mq					-99,63		
	SOMMANO mq					234,08	126,47	29´604,10
	Piano terzo (SbCat 5)							
218 / 218 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,50		2,750	6,88		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65		2,750	-12,51		
	Prospetto ovest	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,750	-39,60		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto sud		6,60		2,750	18,15		
	Prospetto sud		3,65		2,750	10,04		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto sud		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto sud		0,80		2,750	2,20		
	Prospetto sud		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est		2,50		2,750	6,88		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	A R I P O R T A R E					207,82		471´297,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,82		471´297,06
	Prospetto nord	2,00	5,40		2,750	29,70		
	Sommano positivi mq					343,63		
	Sommano negativi mq					-106,11		
	SOMMANO mq					237,52	126,47	30´039,15
	Piano quarto (SbCat 6)							
219 / 219 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65		2,750	-12,51		
	Prospetto ovest	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,750	-39,60		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto sud		6,60		2,750	18,15		
	Prospetto sud		3,70		2,750	10,18		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto sud		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto sud		0,80		2,750	2,20		
	Prospetto sud		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto nord		5,10		2,750	14,03		
	Prospetto nord		5,40		2,750	14,85		
	Sommano positivi mq					344,59		
	Sommano negativi mq					-106,11		
	SOMMANO mq					238,48	126,47	30´160,57
	Piano quinto (SbCat 7)							
220 / 220 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,50		2,750	6,88		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65		2,750	-12,51		
	Prospetto ovest	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,750	-39,60		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto sud		6,60		2,750	18,15		
	A R I P O R T A R E					83,06		531´496,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,06		531´496,78
	Prospetto sud		3,80		2,750	10,45		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto sud		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto sud		0,80		2,750	2,20		
	Prospetto sud		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est		2,50		2,750	6,88		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto nord	2,00	5,40		2,750	29,70		
	Sommano positivi mq					344,04		
	Sommano negativi mq					-106,11		
	SOMMANO mq					237,93	126,47	30´091,01
	Piano sesto (SbCat 8)							
221 / 221 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,75		2,750	7,56		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65		2,750	-12,51		
	Prospetto ovest	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,750	-39,60		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto sud		6,60		2,750	18,15		
	Prospetto sud		3,80		2,750	10,45		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto sud		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto sud		0,80		2,750	2,20		
	Prospetto sud		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est		2,75		2,750	7,56		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto nord	2,00	5,10		2,750	28,05		
	Sommano positivi mq					343,47		
	Sommano negativi mq					-106,11		
	SOMMANO mq					237,36	126,47	30´018,92
	Piano settimo (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							591´606,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							591´606,71
222 / 222 NP.ED.04	Fornitura e posa in opera di tompagni dii spessore 290 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce ed una centrale, con interposti n. 2 pannelli di lana di roccia di 80 e 150 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U di spessore 6/10, montanti metallici a C di spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,50		2,750	6,88		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65		2,750	-12,51		
	Prospetto ovest	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,750	-39,60		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto sud		6,60		2,750	18,15		
	Prospetto sud		3,80		2,750	10,45		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto sud		6,20		2,750	17,05		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30		2,300	-2,99		
	Prospetto sud		0,80		2,750	2,20		
	Prospetto sud		5,00		2,750	13,75		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65		2,750	-3,58		
	Prospetto sud		6,80		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	5,00	1,75		2,750	24,06		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65		2,750	-8,94		
	Prospetto est		2,50		2,750	6,88		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65		2,750	-1,79		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40		2,300	-33,12		
	Prospetto nord	2,00	5,40		2,750	29,70		
	Sommano positivi mq					344,04		
	Sommano negativi mq					-106,11		
	SOMMANO mq					237,93	126,47	30´091,01
	OG1 - INFISSI - [E.20] (Cat 5)							
	Piano -1 (SbCat 1)							
223 / 223 NP.INF:001	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio a doppia camera e triplo vetro unica anta a battente.							
	F01.c	4,00	0,80		1,050	3,36		
	F01.d	7,00	0,40		1,050	2,94		
	F01.e	10,00	0,80		2,600	20,80		
	F01.f	9,00	0,40		26,000	93,60		
	SOMMANO mq					120,70	522,38	63´051,27
	OG1 - PORTE INTERNE - [E.20] (Cat 6)							
	A R I P O R T A R E							684´748,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							684′748,99
224 / 224 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	7,00	1,10		2,200	16,94		
	G01.1	2,00	0,90		2,200	3,96		
	SOMMANO mq					20,90	298,20	6′232,38
225 / 225 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1′213,92	3′641,76
226 / 226 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	279,35	838,05
227 / 227 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02.1					1,00		
	G03					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	907,57	2′722,71
228 / 228 CAM25_E18	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di							
	A R I P O R T A R E							698′183,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698´183,89
.075.045.A	sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,35	279,35
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8)							
229 / 229 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	Prospetto ovest		21,60			21,60		
	a detrarre infissi	-2,00	0,70			-1,40		
	a detrarre infissi	-6,00	0,30			-1,80		
	a detrarre plastri	-5,00	0,70			-3,50		
	Prospetto sud		6,50			6,50		
	Prospetto sud		2,85			2,85		
	Prospetto sud		6,30			6,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		3,35			3,35		
	Prospetto sud		6,95			6,95		
	a detrarre pilastri	-3,00	0,30			-0,90		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40			-1,20		
	a detrarre infissi	-3,00	0,80			-2,40		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto est		21,60			21,60		
	a detrarre pilastri	-5,00	0,70			-3,50		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40			-1,20		
	a detrarre infissi	-4,00	0,80			-3,20		
	Prospetto nord		20,00			20,00		
	a detrarre pilastri	-2,00	0,30			-0,60		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre infissi	-2,00	0,40			-0,80		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre infissi	-2,00	0,40			-0,80		
	Sommano positivi mq					89,95		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					64,15	11,48	736,44
230 / 230 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - Infissi							
	M01	2,00	0,70	0,300		0,42		
	M01	6,00	0,30	0,300		0,54		
	Prospetto sud - Infissi							
	M01	3,00	0,40	0,300		0,36		
	M01	3,00	0,80	0,300		0,72		
	Prospetto est - infissi							
	M01	3,00	0,40	0,300		0,36		
	M01	4,00	0,80	0,300		0,96		
	Prospetto nord - Infissi							
	M01	2,00	0,80	0,300		0,48		
	M01	2,00	0,40	0,300		0,24		
	M01	2,00	0,80	0,300		0,48		
	M01	2,00	0,40	0,300		0,24		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	A R I P O R T A R E					29,24		699´199,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,24		699´199,68
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,17	164,28	5´942,01
	OG1 - PAVIMENTI E MASSETTI - [E.20] (Cat 7)							
231 / 231 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	ST/01				65,140	65,14		
	ST/02				34,440	34,44		
	DEP/02				5,200	5,20		
	WC/01				12,640	12,64		
	WC/02				13,000	13,00		
	WC/03				3,290	3,29		
	DIS/01				8,970	8,97		
	SC/01				17,350	17,35		
	DIS/02				9,570	9,57		
	DEP/01				4,100	4,10		
	ST/04				51,280	51,28		
	WC/04				16,770	16,77		
	DIS/03				3,000	3,00		
	WC/05				16,800	16,80		
	ST/05				57,100	57,10		
	SC/02				53,500	53,50		
	ST/06				9,550	9,55		
	AT/01				77,580	77,58		
	SOMMANO mq					459,28	15,79	7´252,03
232 / 232 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	L01							
	ST/01		65,14			65,14		
	ST/02		34,44			34,44		
	DEP/02		5,20			5,20		
	WC/01		12,64			12,64		
	WC/02		13,00			13,00		
	WC/03		3,29			3,29		
	DIS/01		8,97			8,97		
	DIS/02		9,57			9,57		
	DEP/01		4,10			4,10		
	ST/04		51,28			51,28		
	WC/04		16,77			16,77		
	DIS/03		3,00			3,00		
	WC/05		16,80			16,80		
	ST/05		57,10			57,10		
	SC/02		53,50			53,50		
	ST/06		9,55			9,55		
	AT/01		77,58			77,58		
	SOMMANO mq					441,93	61,67	27´253,82
233 / 233 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le							
	A R I P O R T A R E							739´647,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739´647,54
	suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	SC/01		17,35			17,35		
	SOMMANO mq					17,35	63,93	1´109,19
	OG1 - SOFFITTI - [E.20] (Cat 10)							
234 / 234 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/01				65,140	65,14		
	ST/02				34,440	34,44		
	DEP/02				5,200	5,20		
	WC/01				12,640	12,64		
	WC/02				13,000	13,00		
	WC/03				3,290	3,29		
	DIS/01				8,970	8,97		
	SC/01				17,350	17,35		
	DIS/02				9,570	9,57		
	DEP/01				4,100	4,10		
	ST/04				51,280	51,28		
	WC/04				16,770	16,77		
	DIS/03				3,000	3,00		
	WC/05				16,800	16,80		
	ST/05				57,100	57,10		
	SC/02				53,500	53,50		
	ST/06				9,550	9,55		
	AT/01				77,580	77,58		
	SOMMANO mq					459,28	26,57	12´203,07
235 / 235 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/01				65,140	65,14		
	ST/02				34,440	34,44		
	DEP/02				5,200	5,20		
	WC/01				12,640	12,64		
	WC/02				13,000	13,00		
	WC/03				3,290	3,29		
	DIS/01				8,970	8,97		
	SC/01				17,350	17,35		
	DIS/02				9,570	9,57		
	DEP/01				4,100	4,10		
	ST/04				51,280	51,28		
	WC/04				16,770	16,77		
	DIS/03				3,000	3,00		
	WC/05				16,800	16,80		
	ST/05				57,100	57,10		
	SC/02				53,500	53,50		
	ST/06				9,550	9,55		
	AT/01				77,580	77,58		
	SOMMANO mq					459,28	10,94	5´024,52
236 / 236 CAM25_E21	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani							
	A R I P O R T A R E							757´984,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							757′984,32
.020.030.A (CAM)	a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche Vedi voce n° 235 [mq 459.28]					459,28		
	SOMMANO mq					459,28	7,35	3′375,71
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8)							
237 / 237 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più ZOCCOLINO J03							
	TRA WC/01 E WC/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,05			9,15		
	TRA WC/01-WC/02 - WC-03 E DIS/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,17			18,51		
	A DETRARRE PORTE	-3,00	0,90			-2,70		
	TRA AT/01 E DIS/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,10			6,30		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA AT/01 E DIS/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,22			0,66		
	TRA AT/01 E DIS/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,47			4,41		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA DIS/02 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,23			0,69		
	TRA DIS/02 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,80			2,40		
	TRA DIS/02 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,31			6,93		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20			-1,20		
	TRA AT/01 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,36			4,08		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA AT/01 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,10			6,30		
	TRA AT/01 E WC/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,20			9,60		
	TRA AT/01 E WC/05-ST/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,12			6,36		
	TRA AT/01 E ST/05 *(par.ug.=1,5*2*2)	6,00	0,55			3,30		
	TRA DEP/01 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,58			7,74		
	TRA DEP/01 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,73			5,19		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	WC/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,26			6,78		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70			-0,70		
	WC/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,23			6,69		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70			-0,70		
	TRA WC/04 E WC/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,80			8,40		
	TRA WC/04 E WC/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,06			6,18		
	TRA WC/04-WC/05 E ST/05 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,83			20,49		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90			-1,80		
	TRA DIS/03-SC/0ST/06 E AT/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	8,95			26,85		
	TRA DEP/02-ST/06 E AT/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	10,95			32,85		
	TRA AT/01 E ST/06 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,29			9,87		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA ST/06 E SC/02 *(par.ug.=1,5*2*2)	6,00	3,26			19,56		
	TRA ST/02 E AT/01 *(par.ug.=1,5*2*2)	6,00	0,55			3,30		
	TRA ST/01 E AT/01 *(par.ug.=1,5*2*2)	6,00	0,55			3,30		
	TRA DEP/02 E DEP/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,60			4,80		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA SC/02 E DIS/03 *(par.ug.=1,5*2*2)	6,00	1,46			8,76		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20			-1,20		
	PER PARETI E02							
	TRA WC/01 E ST/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,62			19,86		
	TRA WC/05 E WC/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,80			8,40		
	TRA WC/05-WC/04 E ST/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,48			19,44		
	PARETI E03							
	TRA WC/01-WC/02 E WC/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,80			5,40		
	Sommano positivi m					302,55		
	Sommano negativi m					-13,70		
	SOMMANO m					288,85	11,85	3′422,87
238 / 238	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di							
	A R I P O R T A R E							764′782,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							764´782,90
CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	3,02		1,800	10,87		
	WC/01	6,00	1,45		1,800	15,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	WC/01	2,00	4,82		1,800	17,35		
	WC/01	2,00	3,02		1,800	10,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/02	2,00	3,02		1,800	10,87		
	WC/02	6,00	1,45		1,800	15,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	WC/02	2,00	4,82		1,800	17,35		
	WC/02	2,00	3,02		1,800	10,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/05	2,00	3,37		1,800	12,13		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/05	2,00	1,23		1,800	4,43		
	WC/05	2,00	2,06		1,800	7,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	5,00		1,800	18,00		
	WC/04	2,00	5,06		1,800	18,22		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	3,26		1,800	11,74		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/04	2,00	1,25		1,800	4,50		
	WC/04	2,00	2,06		1,800	7,42		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	4,00	1,80		1,800	12,96		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					206,32		
	Sommano negativi mq					-21,96		
	SOMMANO mq					184,36	44,97	8´290,67
239 / 239 NP.ED.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastra di fibrocemento ecologico, fibrorinforzata su entrambi i lati per pareti esterne. Dimensione lastra cm 120x200 Spessore mm 12,5 Fissaggio mediante viti alla struttura							
	Prospetto ovest		23,25		3,400	79,05		
	Prospetto sud		7,20		3,400	24,48		
	Prospetto sud		6,15		3,400	20,91		
	Prospetto sud		0,60		3,400	2,04		
	Prospetto sud		3,35		3,400	11,39		
	Prospetto sud		7,35		3,400	24,99		
	Prospetto est		23,25		3,400	79,05		
	Prospetto est		20,75		3,400	70,55		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 223 [mq 120.70]	-1,00				-120,70		
	Sommano positivi mq					312,46		
	Sommano negativi mq					-120,70		
	SOMMANO mq					191,76	60,65	11´630,24
	OG1 - PEZZI IGIENICI - [E.20] (Cat 12)							
240 / 240 CAM25_I01.	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in							
	A R I P O R T A R E							784´703,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							784´703,81
020.020.A	polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	P01					2,00		
	P01 *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					8,00	268,65	2´149,20
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
241 / 241 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 200 [mq 217.68]					217,68		
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E WC/02	2,00	3,05		3,100	18,91		
	TRA WC/01-WC/02 - WC-03 E DIS/01	2,00	6,17		3,100	38,25		
	A DETRARRE PORTE	-6,00	0,90		2,150	-11,61		
	TRA AT/01 E DIS/01	2,00	2,10		3,100	13,02		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA AT/01 E DIS/02	2,00	0,22		3,100	1,36		
	TRA AT/01 E DIS/02	2,00	1,47		3,100	9,11		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/02 E ST/04	2,00	0,23		3,100	1,43		
	TRA DIS/02 E ST/04	2,00	0,80		3,100	4,96		
	TRA DIS/02 E ST/04	2,00	2,31		3,100	14,32		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA AT/01 E ST/04	2,00	1,36		3,100	8,43		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA AT/01 E ST/04	2,00	2,10		3,100	13,02		
	TRA AT/01 E WC/05	2,00	3,20		3,100	19,84		
	TRA AT/01 E WC/05-ST/05	2,00	2,12		3,100	13,14		
	TRA AT/01 E ST/05	4,00	0,55		3,100	6,82		
	TRA DEP/01 E ST/04	2,00	2,58		3,100	16,00		
	TRA DEP/01 E ST/04	2,00	1,73		3,100	10,73		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	WC/05	2,00	2,26		3,100	14,01		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	WC/05	2,00	2,23		3,100	13,83		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E WC/05	2,00	2,80		3,100	17,36		
	TRA WC/04 E WC/05	2,00	2,06		3,100	12,77		
	TRA WC/04-WC/05 E ST/05	2,00	6,83		3,100	42,35		
	A DETRARRE PORTE	-4,00	0,90		2,150	-7,74		
	TRA DIS/03-SC/0ST/06 E AT/01	2,00	8,95		3,100	55,49		
	TRA DEP/02-ST/06 E AT/01	2,00	10,95		3,100	67,89		
	TRA AT/01 E ST/06	2,00	3,29		3,100	20,40		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E SC/02	4,00	3,26		3,100	40,42		
	TRA ST/02 E AT/01	4,00	0,55		3,100	6,82		
	TRA ST/01 E AT/01	4,00	0,55		3,100	6,82		
	TRA DEP/02 E DEP/03	2,00	1,60		3,100	9,92		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA SC/02 E DIS/03	2,00	1,46		3,100	9,05		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	PER PARETI E02							
	TRA WC/01 E ST/02	2,00	6,62		3,100	41,04		
	TRA WC/05 E WC/04	2,00	2,80		3,100	17,36		
	A R I P O R T A R E					723,64		786´853,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					723,64		786´853,01
	TRA WC/05-WC/04 E ST/04	2,00	6,48		3,100	40,18		
	PER PARETI E03							
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 238 [mq 184.36]	-1,00				-184,36		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	3,02		1,300	7,85		
	WC/01	6,00	1,45		1,300	11,31		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	WC/01	2,00	4,82		1,300	12,53		
	WC/01	2,00	3,02		1,300	7,85		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/02	2,00	3,02		1,300	7,85		
	WC/02	6,00	1,45		1,300	11,31		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	WC/02	2,00	4,82		1,300	12,53		
	WC/02	2,00	3,02		1,300	7,85		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/05	2,00	3,37		1,300	8,76		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/05	2,00	1,23		1,300	3,20		
	WC/05	2,00	2,06		1,300	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	5,00		1,300	13,00		
	WC/04	2,00	5,06		1,300	13,16		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	3,26		1,300	8,48		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/04	2,00	1,25		1,300	3,25		
	WC/04	2,00	2,06		1,300	5,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	4,00	1,80		1,300	9,36		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	Sommano positivi mq					971,74		
	Sommano negativi mq					-247,58		
	SOMMANO mq					724,16	10,94	7´922,31
242 / 242 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 241 [mq 724.16]					724,16		
	SOMMANO mq					724,16	7,35	5´322,58
	OG1 - PEZZI IGIENICI - [E.20] (Cat 12)							
243 / 243 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso							
	P06 *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	201,11	1´206,66
	A R I P O R T A R E							801´304,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							801´304,56
244 / 244 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	P03 *(par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	P03 *(par.ug.=2+3)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					9,00	349,02	3´141,18
245 / 245 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´387,04	3´387,04
246 / 246 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 240 [cad 8.00]					8,00		
	Vedi voce n° 243 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 244 [cad 9.00]					9,00		
	SOMMANO cad					23,00	54,19	1´246,37
	OG1 - PARTIZIONI INTERNE - [E.20] (Cat 4) **Piano 0 (SbCat 2)**							
247 / 247 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E WC/02		3,05		3,450	10,52		
	TRA WC/01 E WC/02		6,17		3,450	21,29		
	A DETRARRE PORTE	-3,00	0,90		2,150	-5,81		
	TRA ST/02-WC/01 E AT/02		2,09		3,450	7,21		
	A R I P O R T A R E					33,21		809´079,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,21		809´079,15
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIST/02 E AT/02		1,46		3,450	5,04		
	TRA DIST/02 E AT/02		26,00		3,450	89,70		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO		0,26		3,450	0,90		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO		0,67		3,450	2,31		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO		2,31		3,450	7,97		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA AT/01 E WC/07		3,46		3,450	11,94		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA CORIRIDOIO E WC/07		2,10		3,450	7,25		
	TRA CORIRIDOIO E WC/07		1,36		3,450	4,69		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/04 E WC/07-WC/04-ST/03		7,84		3,450	27,05		
	TRA WC/07 E WC/04		3,61		3,450	12,45		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/04 E ST/03		3,33		3,450	11,49		
	TRA DEP/01 E ST/03		1,27		3,450	4,38		
	TRA DEP/01 E ST/03		1,58		3,450	5,45		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA SC/01 E DIS/03-DEP/02-CORRIDOIO		8,62		3,450	29,74		
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01		0,67		3,450	2,31		
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01		1,71		3,450	5,90		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DEP/03 E DIS/03		1,31		3,450	4,52		
	TRA DIS/03 E AT/01		2,12		3,450	7,31		
	TRA DIS/03 E AT/01		0,65		3,450	2,24		
	TRA DIS/03 E AT/02		1,84		3,450	6,35		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA AT/02 E SC/02		3,21		3,450	11,07		
	TRA AT/02 E SC/02		8,74		3,450	30,15		
	TRA AT/02 E ST/02	2,00	0,47		3,450	3,24		
	TRA AT/02 E ST/01	2,00	0,48		3,450	3,31		
	TRA AT/02 E DEP/02		2,29		3,450	7,90		
	TRA DEP/02 E AT/01-WC/06		6,55		3,450	22,60		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DEP/02 E WC/05-WC/06		3,00		3,450	10,35		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E WC/06		2,12		3,450	7,31		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					383,94		
	Sommano negativi mq					-29,51		
	SOMMANO mq					354,43	52,55	18´625,30
248 / 248 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E03							
	TRA WC/01-WC/02 E WC/03		1,80		3,100	5,58		
	SOMMANO mq					5,58	57,89	323,03
249 / 249 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	E02							
	TRA ST/02 E WC/01-DIS/01		6,75		3,450	23,29		
	A R I P O R T A R E					23,29		828´027,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,29		828´027,48
	SOMMANO mq					23,29	57,89	1´348,26
250 / 250 NP.ED.05	Parete interna in HPL completa di porte, realizzata con profili alluminio anodizzato argento, di altezza , H=2230 mm , base paretine H=80 mm da terra, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/ arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche. - piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm - porte a compasso L700 mm, con apertura esterna, con cerniere in acciaio inox, - serrature in acciaio inox a leva, con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. - Colore dei pannelli da grafici di progetto. PARETI E04							
	TRA ST/01 E AT/02		2,30		3,450	7,94		
	TRA ST/01 E AT/02		3,15		3,450	10,87		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/02 E AT/02		2,12		3,450	7,31		
	TRA ST/02 E AT/02		3,20		3,450	11,04		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	Sommano positivi mq					37,16		
	Sommano negativi mq					-3,88		
	SOMMANO mq					33,28	280,24	9´326,39
251 / 251 CAM25_E06 .030.010.B (CAM)	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati SI ASSIMILA ALLE PARETI DIVISORIE INTERNE CON PANNELLI MOBILI - E05							
	TRA ST/01 E ST/02		6,58		3,450	22,70		
	TRA AT/01 E ST/04		3,02		3,450	10,42		
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01		1,71		3,450	5,90		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	Sommano positivi mq					39,02		
	Sommano negativi mq					-1,94		
	SOMMANO mq					37,08	100,50	3´726,54
	OG1 - PORTE INTERNE - [E.20] (Cat 6)							
252 / 252 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	8,00	1,10		2,200	19,36		
	A R I P O R T A R E					19,36		842´428,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,36		842´428,67
	G01.1	2,00	0,90		2,200	3,96		
	SOMMANO mq					23,32	298,20	6´954,02
253 / 253 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´213,92	3´641,76
254 / 254 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	279,35	838,05
255 / 255 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02.1					1,00		
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	907,57	1´815,14
256 / 256 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,35	279,35
257 / 257 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento							
	A R I P O R T A R E							855´956,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							855´956,99
	e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO cad					1,89	636,26	1´202,53
258 / 258 CAM25_E18 .076.010.A	Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm							
	G05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´838,98	11´516,94
	OG1 - PAVIMENTI E MASSETTI - [E.20] (Cat 7)							
259 / 259 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	ST/01		47,99			47,99		
	ST/02		52,11			52,11		
	WC/01		12,64			12,64		
	WC/02		13,00			13,00		
	WC/03		3,29			3,29		
	DIS/01		9,10			9,10		
	SC/01		17,07			17,07		
	DIS/02		9,81			9,81		
	WC/04		6,71			6,71		
	DEP/01		1,78			1,78		
	ST/03		11,81			11,81		
	ST/04		24,37			24,37		
	WC/07		5,57			5,57		
	SC/03		30,31			30,31		
	DEP/03		2,07			2,07		
	AT/01		84,58			84,58		
	WC/06		2,58			2,58		
	WC/05		3,38			3,38		
	DEP/02		13,57			13,57		
	DIS/03		5,56			5,56		
	SC/02		24,57			24,57		
	AT/02		63,78			63,78		
	SOMMANO mq					445,65	15,79	7´036,81
260 / 260 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/01		47,99			47,99		
	ST/02		52,11			52,11		
	A R I P O R T A R E					100,10		875´713,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,10		875′713,27
	WC/01		12,64			12,64		
	WC/02		13,00			13,00		
	WC/03		3,29			3,29		
	DIS/01		9,10			9,10		
	DIS/02		9,81			9,81		
	WC/04		6,71			6,71		
	DEP/01		1,78			1,78		
	ST/03		11,81			11,81		
	ST/04		24,37			24,37		
	WC/07		5,57			5,57		
	SC/03		30,31			30,31		
	DEP/03		2,07			2,07		
	AT/01		84,58			84,58		
	WC/06		2,58			2,58		
	WC/05		3,38			3,38		
	DEP/02		13,57			13,57		
	DIS/03		5,56			5,56		
	SC/02		24,57			24,57		
	AT/02		63,78			63,78		
	SOMMANO mq					428,58	61,67	26′430,53
261 / 261 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	SC/01		17,07			17,07		
	SOMMANO mq					17,07	63,93	1′091,29
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8)							
262 / 262 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		21,60			21,60		
	a detrarre infissi	-2,00	0,70			-1,40		
	a detrarre infissi	-1,00	0,30			-0,30		
	a detrarre plastri	-5,00	0,70			-3,50		
	Prospetto sud		7,15			7,15		
	Prospetto sud		1,50			1,50		
	Prospetto sud		6,30			6,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		3,25			3,25		
	Prospetto sud		6,95			6,95		
	a detrarre pilastri	-3,00	0,30			-0,90		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40			-1,20		
	a detrarre infissi	-3,00	0,80			-2,40		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto est		21,60			21,60		
	a detrarre pilastri	-5,00	0,70			-3,50		
	a detrarre infissi	-6,00	0,40			-2,40		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80			-1,60		
	Prospetto nord		20,00			20,00		
	a detrarre pilastri	-2,00	0,30			-0,60		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40			-1,20		
	a detrarre infissi	-2,00	0,80			-1,60		
	a detrarre infissi	-3,00	0,80			-2,40		
	a detrarre infissi	-3,00	0,40			-1,20		
	Sommano positivi mq					89,15		
	Sommano negativi mq					-25,50		
	A R I P O R T A R E					63,65		903′235,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,65		903´235,09
	SOMMANO mq					63,65	11,48	730,70
263 / 263 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	2,00	0,70	0,300		0,42		
	M01	1,00	0,30	0,300		0,09		
	Prospetto sud - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	M01	3,00	0,40	0,300		0,36		
	M01	3,00	0,80	0,300		0,72		
	Prospetto est - infissi							
	M01	6,00	0,40	0,300		0,72		
	M01	2,00	0,80	0,300		0,48		
	Prospetto nord - infissi							
	M01	3,00	0,40	0,300		0,36		
	M01	2,00	0,80	0,300		0,48		
	M01	3,00	0,80	0,300		0,72		
	M01	3,00	0,40	0,300		0,36		
	Scala ingresso principale pedate	10,00	6,85	0,300		20,55		
	Scala ingresso principale alzate	11,00	6,85	0,300		22,61		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					79,63	164,28	13´081,62
264 / 264 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	ZOCCOLINO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E WC/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,05			9,15		
	TRA WC/01 E WC/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,17			18,51		
	A DETRARRE PORTE	-3,00	0,90			-2,70		
	TRA ST/02-WC/01 E AT/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,09			6,27		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA DIST/02 E AT/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,46			4,38		
	TRA DIST/02 E AT/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	26,00			78,00		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,26			0,78		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,67			2,01		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,31			6,93		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20			-1,20		
	TRA AT/01 E WC/07 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,46			10,38		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA CORIRIDOIO E WC/07 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,10			6,30		
	TRA CORIRIDOIO E WC/07 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,36			4,08		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA ST/04 E WC/07-WC/04-ST/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	7,84			23,52		
	TRA WC/07 E WC/04 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,61			10,83		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA WC/04 E ST/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,33			9,99		
	TRA DEP/01 E ST/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,27			3,81		
	TRA DEP/01 E ST/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,58			4,74		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA SC/01 E DIS/03-DEP/02-CORRIDOIO *(par.ug.=1,5*2)	3,00	8,62			25,86		
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,67			2,01		
	A R I P O R T A R E					218,25		917´047,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					218,25		917´047,41
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,71			5,13		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA DEP/03 E DIS/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,31			3,93		
	TRA DIS/03 E AT/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,12			6,36		
	TRA DIS/03 E AT/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	0,65			1,95		
	TRA DIS/03 E AT/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,84			5,52		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	1,20			-1,20		
	TRA AT/02 E SC/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,21			9,63		
	TRA AT/02 E SC/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	8,74			26,22		
	TRA AT/02 E ST/02	2,00	0,47			0,94		
	TRA AT/02 E ST/01	2,00	0,48			0,96		
	TRA AT/02 E DEP/02 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,29			6,87		
	TRA DEP/02 E AT/01-WC/06 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,55			19,65		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,90			-0,90		
	TRA DEP/02 E WC/05-WC/06 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	3,00			9,00		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70			-0,70		
	TRA WC/05 E WC/06 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	2,12			6,36		
	A DETRARRE PORTE	-1,00	0,70			-0,70		
	PER PARETI E02							
	TRA ST/02 E WC/01-DIS/01 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	6,75			20,25		
	PER PARETI E03							
	TRA WC/01-WC/02 E WC/03 *(par.ug.=1,5*2)	3,00	1,80			5,40		
	Sommano positivi m					355,72		
	Sommano negativi m					-13,70		
	SOMMANO m					342,02	11,85	4´052,94
265 / 265 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	3,02		1,800	10,87		
	WC/01	6,00	1,45		1,800	15,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	WC/01	2,00	4,82		1,800	17,35		
	WC/01	2,00	3,02		1,800	10,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/02	2,00	3,02		1,800	10,87		
	WC/02	6,00	1,45		1,800	15,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	WC/02	2,00	4,82		1,800	17,35		
	WC/02	2,00	3,02		1,800	10,87		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		1,800	-2,52		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/03	4,00	1,79		1,800	12,89		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/04	2,00	1,92		1,800	6,91		
	WC/04	2,00	3,61		1,800	13,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	1,60		1,800	5,76		
	WC/07	2,00	3,61		1,800	13,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/05	2,00	2,12		1,800	7,63		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	2,12		1,800	7,63		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	1,22		1,800	4,39		
	WC/06	2,00	2,12		1,800	7,63		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	Sommano positivi mq					188,34		
	Sommano negativi mq					-21,96		
	A R I P O R T A R E					166,38		921´100,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					166,38		921´100,35
	SOMMANO mq					166,38	44,97	7´482,11
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
266 / 266 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 215 [mq 239.83]					239,83		
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E WC/02	2,00	3,05		3,450	21,05		
	TRA WC/01 E WC/02	2,00	6,17		3,450	42,57		
	A DETRARRE PORTE	-6,00	0,90		2,150	-11,61		
	TRA ST/02-WC/01 E AT/02	2,00	2,09		3,450	14,42		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIST/02 E AT/02	2,00	1,46		3,450	10,07		
	TRA DIST/02 E AT/02	2,00	26,00		3,450	179,40		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO	2,00	0,26		3,450	1,79		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO	2,00	0,67		3,450	4,62		
	TRA DIS/02 E CORRIDOIO	2,00	2,31		3,450	15,94		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA AT/01 E WC/07	2,00	3,46		3,450	23,87		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA CORIRIDOIO E WC/07	2,00	2,10		3,450	14,49		
	TRA CORIRIDOIO E WC/07	2,00	1,36		3,450	9,38		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/04 E WC/07-WC/04-ST/03	2,00	7,84		3,450	54,10		
	TRA WC/07 E WC/04	2,00	3,61		3,450	24,91		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/04 E ST/03	2,00	3,33		3,450	22,98		
	TRA DEP/01 E ST/03	2,00	1,27		3,450	8,76		
	TRA DEP/01 E ST/03	2,00	1,58		3,450	10,90		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA SC/01 E DIS/03-DEP/02-CORRIDOIO	2,00	8,62		3,450	59,48		
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01	2,00	0,67		3,450	4,62		
	TRA DEP/03 E CORRIDOIO-AT/01	2,00	1,71		3,450	11,80		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DEP/03 E DIS/03	2,00	1,31		3,450	9,04		
	TRA DIS/03 E AT/01	2,00	2,12		3,450	14,63		
	TRA DIS/03 E AT/01	2,00	0,65		3,450	4,49		
	TRA DIS/03 E AT/02	2,00	1,84		3,450	12,70		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA AT/02 E SC/02	2,00	3,21		3,450	22,15		
	TRA AT/02 E SC/02	2,00	8,74		3,450	60,31		
	TRA AT/02 E ST/02	4,00	0,47		3,450	6,49		
	TRA AT/02 E ST/01	4,00	0,48		3,450	6,62		
	TRA AT/02 E DEP/02	2,00	2,29		3,450	15,80		
	TRA DEP/02 E AT/01-WC/06	2,00	6,55		3,450	45,20		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DEP/02 E WC/05-WC/06	2,00	3,00		3,450	20,70		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E WC/06	2,00	2,12		3,450	14,63		
	A DETRARRE PORTE	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	PER PARETI E02							
	TRA ST/02 E WC/01-DIS/01	2,00	6,75		3,450	46,58		
	PER PARETI E03							
	TRA WC/01-WC/02 E WC/03	2,00	1,80		3,450	12,42		
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 265 [mq 166.38]	-1,00				-166,38		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	3,02		1,650	9,97		
	WC/01	6,00	1,45		1,650	14,36		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	WC/01	2,00	4,82		1,650	15,91		
	A R I P O R T A R E					881,20		928´582,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					881,20		928´582,46
	WC/01	2,00	3,02		1,650	9,97		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/02	2,00	3,02		1,650	9,97		
	WC/02	6,00	1,45		1,650	14,36		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	WC/02	2,00	4,82		1,650	15,91		
	WC/02	2,00	3,02		1,650	9,97		
	a detrarre porta	-2,00	0,70		0,350	-0,49		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/03	4,00	1,79		1,650	11,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/04	2,00	1,92		1,650	6,34		
	WC/04	2,00	3,61		1,650	11,91		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	1,60		1,650	5,28		
	WC/07	2,00	3,61		1,650	11,91		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/05	2,00	2,12		1,650	7,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	2,12		1,650	7,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	1,22		1,650	4,03		
	WC/06	2,00	2,12		1,650	7,00		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	Sommano positivi mq					1´239,44		
	Sommano negativi mq					-229,60		
	SOMMANO mq					1´009,84	10,94	11´047,65
267 / 267 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 266 [mq 1 009.84]					1´009,84		
	SOMMANO mq					1´009,84	7,35	7´422,32
	OG1 - SOFFITTI - [E.20] (Cat 10)							
268 / 268 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/01		47,99			47,99		
	ST/02		52,11			52,11		
	WC/01		12,64			12,64		
	WC/02		13,00			13,00		
	WC/03		3,29			3,29		
	DIS/01		9,10			9,10		
	SC/01		17,07			17,07		
	DIS/02		9,81			9,81		
	WC/04		6,71			6,71		
	DEP/01		1,78			1,78		
	ST/03		11,81			11,81		
	ST/04		24,37			24,37		
	WC/07		5,57			5,57		
	SC/03		30,31			30,31		
	DEP/03		2,07			2,07		
	AT/01		84,58			84,58		
	WC/06		2,58			2,58		
	A R I P O R T A R E					334,79		947´052,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					334,79		947′052,43
	WC/05		3,38			3,38		
	DEP/02		13,57			13,57		
	DIS/03		5,56			5,56		
	SC/02		24,57			24,57		
	AT/02		63,78			63,78		
	SOMMANO mq					445,65	26,57	11′840,92
269 / 269 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/01		47,99			47,99		
	ST/02		52,11			52,11		
	WC/01		12,64			12,64		
	WC/02		13,00			13,00		
	WC/03		3,29			3,29		
	DIS/01		9,10			9,10		
	SC/01		17,07			17,07		
	DIS/02		9,81			9,81		
	WC/04		6,71			6,71		
	DEP/01		1,78			1,78		
	ST/03		11,81			11,81		
	ST/04		24,37			24,37		
	WC/07		5,57			5,57		
	SC/03		30,31			30,31		
	DEP/03		2,07			2,07		
	AT/01		84,58			84,58		
	WC/06		2,58			2,58		
	WC/05		3,38			3,38		
	DEP/02		13,57			13,57		
	DIS/03		5,56			5,56		
	SC/02		24,57			24,57		
	AT/02		63,78			63,78		
	SOMMANO mq					445,65	10,94	4′875,41
270 / 270 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	Vedi voce n° 269 [mq 445.65]					445,65		
	SOMMANO mq					445,65	7,35	3′275,53
	OG1 - PEZZI IGIENICI - [E.20] (Cat 12)							
271 / 271 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	P01					1,00		
	P01					2,00		
	P01 *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					9,00	268,65	2′417,85
	A R I P O R T A R E							969′462,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							969´462,14
272 / 272 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	P03					1,00		
	P03					1,00		
	P03 *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					8,00	349,02	2´792,16
273 / 273 CAM25_I01. 030.070.A	Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´008,56	3´008,56
274 / 274 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 271 [cad 9.00]					9,00		
	Vedi voce n° 272 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					17,00	54,19	921,23
	OG1 - PARTIZIONI INTERNE - [E.20] (Cat 4) **Piano primo (SbCat 3)**							
275 / 275 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	A R I P O R T A R E					13,60		976´184,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,60		976´184,09
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
276 / 276 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	A R I P O R T A R E					66,83		985´684,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,83		985´684,08
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	OG1 - INFISSI - [E.20] (Cat 5) **Piano 0 (SbCat 2)**							
277 / 277 NP.INF:001	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio a doppia camera e triplo vetro unica anta a battente.							
	F01.a	10,00	0,80		3,100	24,80		
	F01.b	20,00	4,00		3,100	248,00		
	SOMMANO mq					272,80	522,38	142´505,26
278 / 278 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente							
	F04.a	1,00	1,30		2,400	3,12		
	F05.a	2,00	1,50		3,100	9,30		
	A R I P O R T A R E					12,42		1´139´378,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,42		1´139´378,32
	SOMMANO mq					12,42	714,72	8´876,82
	OG1 - PORTE INTERNE - [E.20] (Cat 6) **Piano primo (SbCat 3)**							
279 / 279 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	10,00	0,90		2,200	19,80		
	SOMMANO mq					51,26	298,20	15´285,73
280 / 280 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
281 / 281 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
282 / 282 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	A R I P O R T A R E							1´169´513,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´169´513,95
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
283 / 283 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8) **Piano 0 (SbCat 2)**							
284 / 284 NP.ED.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastra di fibrocemento ecologico, fibrorinforzata su entrambi i lati per pareti esterne. Dimensione lastra cm 120x200 Spessore mm 12,5 Fissaggio mediante viti alla struttura							
	Prospetto ovest		23,25		3,500	81,38		
	Prospetto sud		7,20		3,500	25,20		
	Prospetto sud		6,15		3,500	21,53		
	Prospetto sud		0,60		3,500	2,10		
	Prospetto sud		3,35		3,500	11,73		
	Prospetto sud		7,35		3,500	25,73		
	Prospetto est		23,25		3,500	81,38		
	Prospetto est		20,75		3,500	72,63		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 277 [mq 272.80]	-1,00				-272,80		
	Vedi voce n° 278 [mq 12.42]	-1,00				-12,42		
	Sommano positivi mq					321,68		
	Sommano negativi mq					-285,22		
	SOMMANO mq					36,46	60,65	2´211,30
	OG1 - PAVIMENTI E MASSETTI - [E.20] (Cat 7) **Piano primo (SbCat 3)**							
285 / 285 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	A R I P O R T A R E					68,64		1´175´037,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,64		1´175´037,88
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
286 / 286 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	A R I P O R T A R E					332,79		1´181´599,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,79		1´181´599,57
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
287 / 287 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	OG1 - SOFFITTI - [E.20] (Cat 10)							
288 / 288 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7´579,96
289 / 289 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	A R I P O R T A R E					11,32		1´214´930,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,32		1´214´930,35
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
290 / 290 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
	A R I P O R T A R E							1´227´751,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´227´751,28
291 / 291 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8)							
292 / 292 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,55			2,55		
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	Prospetto ovest		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,55			-3,85		
	Prospetto ovest	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto ovest	2,00	2,75			5,50		
	Prospetto ovest	4,00	2,75			11,00		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto sud		6,65			6,65		
	Prospetto sud		3,60			3,60		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	A R I P O R T A R E					33,90		1´230´805,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,90		1´230´805,65
	Prospetto ovest		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto ovest		0,55			0,55		
	Prospetto ovest		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,75			2,75		
	Prospetto est		2,55			2,55		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto est	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto nord	2,00	5,40			10,80		
	Sommano positivi mq					124,70		
	Sommano negativi mq					-39,80		
	SOMMANO mq					84,90	11,48	974,65
293 / 293 CAM25_E15 .020.040.A (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
	A R I P O R T A R E							1´235´122,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´235´122,68
294 / 294 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
295 / 295 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	RIVESTIMENTO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	A R I P O R T A R E					176,21		1´241´049,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,21		1´241´049,90
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
296 / 296 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	A R I P O R T A R E					49,76		1´246´181,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,76		1´246´181,07
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7´326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
297 / 297 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 216 [mq 247.00]					247,00		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	A R I P O R T A R E					383,54		1´253´508,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					383,54		1´253´508,03
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Vedi voce n° 296 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	A R I P O R T A R E					660,03		1´253´508,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					660,03		1´253´508,03
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	Sommano positivi mq					983,11		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					730,72	10,94	7´994,08
298 / 298 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO J01 Vedi voce n° 297 [mq 730.72]					730,72		
	SOMMANO mq					730,72	7,35	5´370,79
	OG1 - PEZZI IGIENICI - [E.20] (Cat 12)							
299 / 299 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete P01					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
300 / 300 CAM25_I01.	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4",							
	A R I P O R T A R E							1´269´559,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´269´559,40
020.080.A	flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	P02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
301 / 301 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso							
	P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
302 / 302 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	P03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
303 / 303 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
304 / 304 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9							
	A R I P O R T A R E							1´287´671,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´287´671,72
	rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 299 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 300 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 301 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 302 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	OG1 - PARTIZIONI INTERNE - [E.20] (Cat 4) **Piano secondo (SbCat 4)**							
305 / 305 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	A R I P O R T A R E					167,43		1´289´839,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,43		1´289´839,32
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
306 / 306 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	Piano terzo (SbCat 5)							
307 / 307 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a							
	A R I P O R T A R E							1´310´528,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´310´528,29
	regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
308 / 308 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	A R I P O R T A R E					31,74		1´320´028,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,74		1´320´028,28
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	Piano quarto (SbCat 6)							
309 / 309 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	A R I P O R T A R E					61,40		1´331´217,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,40		1´331´217,26
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
310 / 310 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	A R I P O R T A R E					149,84		1´340´717,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					149,84		1´340´717,25
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	Piano quinto (SbCat 7)							
311 / 311 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A R I P O R T A R E					177,47		1´351´906,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					177,47		1´351´906,23
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
312 / 312 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	Piano sesto (SbCat 8)							
313 / 313 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	A R I P O R T A R E							1´372´595,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´372´595,20
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
314 / 314 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	A R I P O R T A R E					39,96		1´382´095,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,96		1´382´095,19
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	Piano settimo (SbCat 9)							
315 / 315 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/02 E ST/02		1,86		2,750	5,12		
	TRA WC/02 E ST/02		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/03 E ST/03		1,90		2,750	5,23		
	TRA WC/03 E ST/03		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	TRA WC/04 E ST/04		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/05 E ST/05		1,89		2,750	5,20		
	TRA WC/05 E ST/05		1,88		2,750	5,17		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/06 E ST/06		2,30		2,750	6,33		
	TRA WC/06 E ST/06		2,32		2,750	6,38		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/13 E ST/14		1,70		2,750	4,68		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA ST/14 E DIS/02		2,10		2,750	5,78		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA DIS/02 E DEP/02		1,64		2,750	4,51		
	TRA ST/14 E DEP/02		3,20		2,750	8,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	A R I P O R T A R E					68,26		1´393´284,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,26		1´393´284,17
	TRA DIS/01 E DEP/02		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		1,35		2,750	3,71		
	TRA ST/14 E DIS/01		2,14		2,750	5,89		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	ST/14		0,44		2,750	1,21		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02		7,70		2,750	21,18		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/14 E SC/02		0,64		2,750	1,76		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	3,26		2,750	17,93		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02		8,32		2,750	22,88		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,36		2,750	0,99		
	TRA ST/13 E DIS/02		0,67		2,750	1,84		
	TRA ST/13 E DIS/02		2,31		2,750	6,35		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA WC/12 E ST/12		2,53		2,750	6,96		
	TRA WC/12 E ST/12		2,11		2,750	5,80		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	TRA WC/09 E ST/09		1,79		2,750	4,92		
	TRA WC/09 E ST/09		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/08 E ST/08		1,75		2,750	4,81		
	TRA WC/08 E ST/08		1,90		2,750	5,23		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	TRA WC/07 E ST/07		2,30		2,750	6,33		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	0,70		2,150	-1,51		
	Sommano positivi mq					210,94		
	Sommano negativi mq					-30,16		
	SOMMANO mq					180,78	52,55	9´499,99
316 / 316 NP.ED.02	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 200 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-75-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-74-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	A R I P O R T A R E					165,41		1´402´784,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					165,41		1´402´784,16
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	Sommano positivi mq					219,08		
	Sommano negativi mq					-25,80		
	SOMMANO mq					193,28	57,89	11´188,98
	OG1 - INFISSI - [E.20] (Cat 5) **Piano primo (SbCat 3)**							
317 / 317 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole							
	F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
318 / 318 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente							
	Prospetto sud							
	F01		9,72		2,600	25,27		
	SOMMANO mq					25,27	714,72	18´060,97
319 / 319 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico							
	F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	A R I P O R T A R E							1´462´024,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´462´024,77
	Piano secondo (SbCat 4)							
320 / 320 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole							
	F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
321 / 321 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico							
	F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
322 / 322 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente							
	F03.a		9,83		2,600	25,56		
	SOMMANO mq					25,56	714,72	18´268,24
	Piano terzo (SbCat 5)							
323 / 323 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola							
	A R I P O R T A R E							1´510´283,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´510´283,67
	intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
324 / 324 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente F03.c		9,83		2,600	25,56		
	SOMMANO mq					25,56	714,72	18´268,24
325 / 325 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	Piano quarto (SbCat 6)							
326 / 326 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
	A R I P O R T A R E							1´586´664,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´586´664,82
327 / 327 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente							
	F03.a		9,72		2,600	25,27		
	SOMMANO mq					25,27	714,72	18´060,97
328 / 328 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico							
	Prospetto nord							
	F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	Piano quinto (SbCat 7)							
329 / 329 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole							
	F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
330 / 330 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega							
	A R I P O R T A R E							1´634´716,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´634´716,45
	leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente Prospetto sud F01		9,83		2,600	25,56		
	SOMMANO mq					25,56	714,72	18´268,24
331 / 331 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico Prospetto nord F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	Piano sesto (SbCat 8)							
332 / 332 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
333 / 333 NP.INF:001	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio a doppia camera e triplo vetro unica anta a battente. F03.c		9,83		2,600	25,56		
	SOMMANO mq					25,56	522,38	13´352,03
	A R I P O R T A R E							1´696´327,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´696´327,38
334 / 334 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico							
	F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	Piano settimo (SbCat 9)							
335 / 335 NP.INF:002	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con anta scorrevole							
	F02.a	12,00	2,18		2,300	60,17		
	SOMMANO mq					60,17	467,38	28´122,25
336 / 336 NP.INF:004	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante asimmetriche a battente							
	F03.a		9,72		2,600	25,27		
	SOMMANO mq					25,27	714,72	18´060,97
337 / 337 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima							
	A R I P O R T A R E							1´744´379,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´744´379,01
	prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico							
	F04.a		1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	OG1 - PORTE INTERNE - [E.20] (Cat 6) **Piano secondo (SbCat 4)**							
338 / 338 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	11,00	0,90		2,200	21,78		
	SOMMANO mq					53,24	298,20	15´876,17
339 / 339 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
340 / 340 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
341 / 341 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo							
	A R I P O R T A R E							1´768´096,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´768´096,67
	reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
342 / 342 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	Piano terzo (SbCat 5)							
343 / 343 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	11,00	0,90		2,200	21,78		
	SOMMANO mq					53,24	298,20	15´876,17
344 / 344 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
345 / 345 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,							
	A R I P O R T A R E							1´792´141,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´792´141,15
	per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
346 / 346 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
347 / 347 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	Piano quarto (SbCat 6)							
348 / 348 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	11,00	0,90		2,200	21,78		
	SOMMANO mq					53,24	298,20	15´876,17
349 / 349 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio							
	A R I P O R T A R E							1´812´447,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´812´447,35
	preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
350 / 350 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
351 / 351 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
352 / 352 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	Piano quinto (SbCat 7)							
353 / 353 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro,							
	A R I P O R T A R E							1´821´733,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´821´733,06
	quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	11,00	0,90		2,200	21,78		
	SOMMANO mq					53,24	298,20	15´876,17
354 / 354 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
355 / 355 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
356 / 356 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
357 / 357 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	A R I P O R T A R E					3,78		1´844´489,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,78		1´844´489,88
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	Piano sesto (SbCat 8)							
358 / 358 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	11,00	0,90		2,200	21,78		
	SOMMANO mq					53,24	298,20	15´876,17
359 / 359 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
360 / 360 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
361 / 361 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G03					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´868´744,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´868´744,19
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
362 / 362 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	Piano settimo (SbCat 9)							
363 / 363 CAM25_E18 .010.070.A	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo							
	G01	13,00	1,10		2,200	31,46		
	G01.1	11,00	0,90		2,200	21,78		
	SOMMANO mq					53,24	298,20	15´876,17
364 / 364 CAM25_E18 .075.030.J	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´213,92	4´855,68
365 / 365 CAM25_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	G02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	279,35	1´117,40
	A R I P O R T A R E							1´893´906,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´893´906,07
366 / 366 CAM25_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	G03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	907,57	907,57
367 / 367 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO cad					3,78	636,26	2´405,06
	OG1 - PAVIMENTI E MASSETTI - [E.20] (Cat 7) **Piano secondo (SbCat 4)**							
368 / 368 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	A R I P O R T A R E					167,24		1´897´218,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,24		1´897´218,70
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
369 / 369 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
370 / 370 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le							
	A R I P O R T A R E							1´926´045,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´926´045,11
	suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	Piano terzo (SbCat 5)							
371 / 371 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	A R I P O R T A R E					240,15		1´929´531,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					240,15		1´929´531,21
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
372 / 372 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
373 / 373 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	A R I P O R T A R E					43,37		1´958´357,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,37		1´958´357,62
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	Piano quarto (SbCat 6)							
374 / 374 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
375 / 375 CAM25_E13 .030.020.C (	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325							
	A R I P O R T A R E							1´968´405,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´968´405,41
CAM)	per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
376 / 376 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	Piano quinto (SbCat 7)							
	A R I P O R T A R E							1´994´156,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´994´156,23
377 / 377 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
378 / 378 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	A R I P O R T A R E					60,09		2´000´717,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,09		2´000´717,92
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
379 / 379 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	Piano sesto (SbCat 8)							
380 / 380 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	A R I P O R T A R E					36,20		2´026´468,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,20		2´026´468,74
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
381 / 381 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	A R I P O R T A R E					153,53		2´033´030,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,53		2´033´030,43
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
382 / 382 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	Piano settimo (SbCat 9)							
383 / 383 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	WC/03		3,12			3,12		
	TR/04		1,86			1,86		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	TR/05		1,86			1,86		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	TR/06		1,86			1,86		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	DEP/01		3,94			3,94		
	A R I P O R T A R E					132,63		2´058´781,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					132,63		2´058´781,25
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	TR/12		1,86			1,86		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	TR/11		1,86			1,86		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	TR/09		1,86			1,86		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					415,56	15,79	6´561,69
384 / 384 CAM25_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	ST/04		11,28			11,28		
	WC/04		3,10			3,10		
	ST/05		11,22			11,22		
	WC/05		3,12			3,12		
	ST/06		13,83			13,83		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	ST/12		13,46			13,46		
	WC/11		3,13			3,13		
	ST/11		11,04			11,04		
	WC/10		3,13			3,13		
	ST/10		11,09			11,09		
	WC/09		3,13			3,13		
	ST/09		11,04			11,04		
	WC/08		3,13			3,13		
	ST/08		11,11			11,11		
	WC/07		0,25			0,25		
	ST/07		20,73			20,73		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/01		4,11			4,11		
	SOMMANO mq					361,03	61,67	22´264,72
	A R I P O R T A R E							2´087´607,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´087´607,66
385 / 385 CAM25_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	ST/03		11,22			11,22		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	SC/01		17,05			17,05		
	DEP/01		3,94			3,94		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					54,53	63,93	3´486,10
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8) **Piano secondo (SbCat 4)**							
386 / 386 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,75			2,75		
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	Prospetto ovest		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65			-4,55		
	Prospetto ovest	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto ovest	5,00	2,00			10,00		
	Prospetto sud		7,20			7,20		
	Prospetto sud		3,65			3,65		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto sud		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	2,00			10,00		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto nord	2,00	5,10			10,20		
	Sommano positivi mq					121,35		
	Sommano negativi mq					-41,15		
	SOMMANO mq					80,20	11,48	920,70
387 / 387 CAM25_E15	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante							
	A R I P O R T A R E							2´092´014,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´092´014,46
.020.040.A (CAM)	su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
388 / 388 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
389 / 389 CAM25_E15	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli							
	A R I P O R T A R E							2´101´284,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´101´284,06
.090.010.B	sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più RIVESTIMENTO J03 PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	A R I P O R T A R E					319,52		2´101´284,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					319,52		2´101´284,06
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
390 / 390 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	A R I P O R T A R E					151,30		2´106´415,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,30		2´106´415,23
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7´326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
391 / 391 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 387 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8) Piano terzo (SbCat 5)							
392 / 392 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,50			2,50		
	A R I P O R T A R E					2,50		2´116´160,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,50		2´116´160,37
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	Prospetto ovest		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65			-4,55		
	Prospetto ovest	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto ovest	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto sud		6,60			6,60		
	Prospetto sud		3,65			3,65		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto sud		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est		2,50			2,50		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto nord	2,00	5,40			10,80		
	Sommano positivi mq					124,95		
	Sommano negativi mq					-41,15		
	SOMMANO mq					83,80	11,48	962,02
393 / 393 CAM25_E15 .020.040.A (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	A R I P O R T A R E					76,08		2´117´122,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,08		2´117´122,39
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
394 / 394 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
395 / 395 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	RIVESTIMENTO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	A R I P O R T A R E					120,97		2´126´391,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,97		2´126´391,99
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
396 / 396 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	A R I P O R T A R E					7,09		2´131´523,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,09		2´131´523,16
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7´326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
397 / 397 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	A R I P O R T A R E					314,88		2´138´850,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					314,88		2´138´850,12
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 393 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8)							
	Piano quarto (SbCat 6)							
398 / 398 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,80			2,80		
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	Prospetto ovest		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65			-4,55		
	Prospetto ovest	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto ovest	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto sud		6,60			6,60		
	Prospetto sud		3,70			3,70		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto sud		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto nord		5,10			5,10		
	Prospetto nord		5,40			5,40		
	Sommano positivi mq					125,30		
	Sommano negativi mq					-41,15		
	SOMMANO mq					84,15	11,48	966,04
399 / 399 CAM25_E15 .020.040.A (	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione							
	A R I P O R T A R E							2´142´234,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´142´234,34
CAM)	geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
400 / 400 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
401 / 401 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	A R I P O R T A R E							2´151´503,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´151´503,94
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	RIVESTIMENTO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	A R I P O R T A R E					323,60		2´151´503,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,60		2´151´503,94
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
402 / 402 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	A R I P O R T A R E					149,68		2´156´635,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					149,68		2´156´635,11
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7´326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
403 / 403 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"							
	Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 399 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8) **Piano quinto (SbCat 7)**							
404 / 404 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,50			2,50		
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	A R I P O R T A R E					11,25		2´166´380,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,25		2´166´380,25
	Prospetto ovest		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65			-4,55		
	Prospetto ovest	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto ovest	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto sud		6,60			6,60		
	Prospetto sud		3,80			3,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto sud		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est		2,50			2,50		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto nord	2,00	5,40			10,80		
	Sommano positivi mq					125,10		
	Sommano negativi mq					-41,15		
	SOMMANO mq					83,95	11,48	963,75
405 / 405 CAM25_E15 .020.040.A (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A R I P O R T A R E					83,31		2´167´344,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,31		2´167´344,00
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
406 / 406 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
407 / 407 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	RIVESTIMENTO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	A R I P O R T A R E					122,89		2´176´613,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,89		2´176´613,60
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
408 / 408 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	A R I P O R T A R E					15,37		2´181´744,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,37		2´181´744,77
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7´326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
409 / 409 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	A R I P O R T A R E					371,94		2´189´071,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					371,94		2´189´071,73
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 405 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8) **Piano sesto (SbCat 8)**							
410 / 410 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,75			2,75		
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	Prospetto ovest		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65			-4,55		
	Prospetto ovest	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto ovest	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto sud		6,60			6,60		
	Prospetto sud		3,80			3,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto sud		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est		2,75			2,75		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto nord	2,00	5,10			10,20		
	Sommano positivi mq					124,90		
	Sommano negativi mq					-41,15		
	SOMMANO mq					83,75	11,48	961,45
411 / 411 CAM25_E15 .020.040.A (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a							
	A R I P O R T A R E							2´192´451,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´192´451,36
	misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
412 / 412 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
413 / 413 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	A R I P O R T A R E							2´201´720,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´201´720,96
	RIVESTIMENTO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A R I P O R T A R E					329,72		2´201´720,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					329,72		2´201´720,96
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
414 / 414 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	A R I P O R T A R E					164,55		2´206´852,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					164,55		2´206´852,13
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7´326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
415 / 415 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"							
	Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 411 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20] (Cat 8) **Piano settimo (SbCat 9)**							
416 / 416 CAM25_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	ZOCCOLINO PER PER PARETI - D01							
	Prospetto ovest		2,50			2,50		
	Prospetto ovest	5,00	1,75			8,75		
	Prospetto ovest		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-7,00	0,65			-4,55		
	A R I P O R T A R E					9,50		2´216´597,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,50		2´216´597,27
	Prospetto ovest	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto ovest	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto sud		6,60			6,60		
	Prospetto sud		3,80			3,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto sud		6,20			6,20		
	a detrarre infissi	-1,00	1,30			-1,30		
	Prospetto sud		0,80			0,80		
	Prospetto sud		5,00			5,00		
	a detrarre pilastro	-2,00	0,65			-1,30		
	Prospetto sud		6,80			6,80		
	Prospetto est		2,80			2,80		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	5,00	1,75			8,75		
	a detrarre pilastro	-5,00	0,65			-3,25		
	Prospetto est		2,50			2,50		
	a detrarre pilastro	-1,00	0,65			-0,65		
	Prospetto est	6,00	2,00			12,00		
	Prospetto est	6,00	2,75			16,50		
	a detrarre infissi	-6,00	2,40			-14,40		
	Prospetto nord	2,00	5,40			10,80		
	Sommano positivi mq					125,10		
	Sommano negativi mq					-41,15		
	SOMMANO mq					83,95	11,48	963,75
417 / 417 CAM25_E15 .020.040.A (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm							
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,92		2,750	5,28		
	TR/01		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/02		1,92		2,750	5,28		
	TR/02		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/03		1,92		2,750	5,28		
	TR/03		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/04		1,92		2,750	5,28		
	TR/04		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/05		1,92		2,750	5,28		
	TR/05		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/06		1,92		2,750	5,28		
	TR/06		2,72		2,750	7,48		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/07		1,86		2,750	5,12		
	TR/07		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/08		1,86		2,750	5,12		
	TR/08		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/09		1,86		2,750	5,12		
	TR/09		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/10		1,86		2,750	5,12		
	TR/10		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/11		1,86		2,750	5,12		
	TR/11		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	TR/12		1,86		2,750	5,12		
	A R I P O R T A R E					82,93		2´217´561,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,93		2´217´561,02
	TR/12		2,63		2,750	7,23		
	A DETRARRE INFISSO	-1,00	2,39		2,300	-5,50		
	Sommano positivi mq					150,66		
	Sommano negativi mq					-66,00		
	SOMMANO mq					84,66	39,48	3´342,38
418 / 418 CAM25_E14 .010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm							
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	6,00	2,40	0,300		4,32		
	Prospetto ovest - infissi							
	M01	1,00	1,30	0,300		0,39		
	Scala centrale pedate	20,00	1,45	0,300		8,70		
	Scala centrale alzate	21,00	1,45	0,300		9,14		
	Scala laterale pedate	20,00	1,10	0,300		6,60		
	Scala laterale alzate	21,00	1,10	0,300		6,93		
	SOMMANO mq					36,08	164,28	5´927,22
419 / 419 CAM25_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm							
	Battiscopa per cartongesso per misura pari a 100 mm si considera la maggiorazione del 50% in più							
	RIVESTIMENTO J03							
	PER PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,860		5,58		
	TRA WC/02 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA WC/03 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA WC/04 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,890		5,67		
	TRA WC/05 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	TRA WC/06 E ST/06 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,320		6,96		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/13 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,700		5,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,100		6,30		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA DIS/02 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,640		4,92		
	TRA ST/14 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,200		9,60		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA DIS/01 E DEP/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,350		4,05		
	TRA ST/14 E DIS/01 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,140		6,42		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,440		1,32		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,700		23,10		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/14 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,640		1,92		
	TRA ST/14 E SC/02		2,00	3,260		6,52		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	8,320		24,96		
	A R I P O R T A R E					154,37		2´226´830,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					154,37		2´226´830,62
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,360		1,08		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,670		2,01		
	TRA ST/13 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,310		6,93		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,530		7,59		
	TRA WC/12 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,110		6,33		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,900		-0,90		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,790		5,37		
	TRA WC/09 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,750		5,25		
	TRA WC/08 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	TRA WC/07 E ST/07 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,300		6,90		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	0,700		-0,70		
	PER PARETI E02 *(lung.=1,5*2)		3,00			3,00		
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	6,360		19,08		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/06 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/04 E ST/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/04 E WC/05 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/03 E ST/04 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/02 E ST/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,110		3,33		
	TRA WC/02 E WC/03 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,880		5,64		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/01 E ST/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,830		8,49		
	TRA ST/14 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,360		4,08		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	0,500		1,50		
	TRA SC/01 E DIS/02 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,540		4,62		
	A DETRARRE PORTA		-1,00	1,200		-1,20		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,810		11,43		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/11 E ST/12 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA ST/11 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA WC/11 E WC/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,910		5,73		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,480		10,44		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/09 E ST/10 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	3,760		11,28		
	TRA WC/08 E WC/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,900		5,70		
	TRA ST/08 E ST/09 *(lung.=1,5*2)		3,00	1,010		3,03		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14 *(lung.=1,5*2)		3,00	7,800		23,40		
	A DETRARRE PORTA		-2,00	0,900		-1,80		
	TRA ST/07 E ST/08 *(lung.=1,5*2)		3,00	2,730		8,19		
	Sommano positivi m					459,01		
	Sommano negativi m					-26,00		
	SOMMANO m					433,01	11,85	5´131,17
420 / 420 CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
	RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		1,800	7,09		
	WC/01	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/02	2,00	1,65		1,800	5,94		
	A R I P O R T A R E					20,05		2´231´961,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,05		2′231′961,79
	WC/02	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/03	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/03	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/04	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/04	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/05	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/05	2,00	1,88		1,800	6,77		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/06	2,00	2,32		1,800	8,35		
	WC/06	2,00	2,17		1,800	7,81		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/07	2,00	2,03		1,800	7,31		
	WC/07	2,00	2,30		1,800	8,28		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/08	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/08	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/09	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/09	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/10	2,00	1,65		1,800	5,94		
	WC/10	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/11	2,00	1,66		1,800	5,98		
	WC/11	2,00	1,90		1,800	6,84		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		1,800	-1,26		
	WC/12	2,00	2,41		1,800	8,68		
	WC/12	2,00	2,11		1,800	7,60		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	WC/13	2,00	2,43		1,800	8,75		
	WC/13	2,00	1,70		1,800	6,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		1,800	-1,62		
	Sommano positivi mq					180,39		
	Sommano negativi mq					-17,46		
	SOMMANO mq					162,93	44,97	7′326,96
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
421 / 421 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	A R I P O R T A R E					311,77		2′239′288,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					311,77		2´239´288,75
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 417 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	Piano secondo (SbCat 4)							
422 / 422 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 217 [mq 234.08]					234,08		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A R I P O R T A R E					535,22		2´241´706,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					535,22		2´241´706,93
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	A R I P O R T A R E					842,05		2´241´706,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					842,05		2´241´706,93
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 390 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	Sommano positivi mq					970,19		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					717,80	10,94	7´852,73
423 / 423 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 422 [mq 717.80]					717,80		
	SOMMANO mq					717,80	7,35	5´275,83
	Piano terzo (SbCat 5)							
424 / 424 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"							
	Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 218 [mq 237.52]					237,52		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	A R I P O R T A R E					374,06		2´254´835,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					374,06		2´254´835,49
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	A R I P O R T A R E					813,23		2´254´835,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					813,23		2´254´835,49
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 396 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	Sommano positivi mq					973,63		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					721,24	10,94	7´890,37
425 / 425 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 424 [mq 721.24]					721,24		
	SOMMANO mq					721,24	7,35	5´301,11
	Piano quarto (SbCat 6)							
426 / 426 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 219 [mq 238.48]					238,48		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	A R I P O R T A R E					301,13		2´268´026,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,13		2´268´026,97
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	A R I P O R T A R E					768,31		2´268´026,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					768,31		2´268´026,97
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 402 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	Sommano positivi mq					974,59		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					722,20	10,94	7´900,87
427 / 427 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 426 [mq 722.20]					722,20		
	SOMMANO mq					722,20	7,35	5´308,17
	Piano quinto (SbCat 7)							
428 / 428 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	A R I P O R T A R E							2´281´236,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´281´236,01
	Vedi voce n° 220 [mq 237.93]					237,93		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A R I P O R T A R E					706,29		2´281´236,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					706,29		2′281′236,01
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 408 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	Sommano positivi mq					974,04		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					721,65	10,94	7′894,85
429 / 429 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO J01							
	A R I P O R T A R E							2′289′130,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´289´130,86
	Vedi voce n° 428 [mq 721.65]					721,65		
	SOMMANO mq					721,65	7,35	5´304,13
	Piano sesto (SbCat 8)							
430 / 430 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 221 [mq 237.36]					237,36		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	A R I P O R T A R E					633,79		2´294´434,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					633,79		2´294´434,99
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	A DETRARRE							
	A R I P O R T A R E					884,01		2´294´434,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					884,01		2´294´434,99
	Vedi voce n° 414 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	Sommano positivi mq					973,47		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					721,08	10,94	7´888,62
431 / 431 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 430 [mq 721.08]					721,08		
	SOMMANO mq					721,08	7,35	5´299,94
	Piano settimo (SbCat 9)							
432 / 432 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"							
	Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 222 [mq 237.93]					237,93		
	SU PARETI E01							
	TRA WC/01 E ST/01	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,86		2,750	10,23		
	TRA WC/02 E ST/02	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,90		2,750	10,45		
	TRA WC/03 E ST/03	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	TRA WC/04 E ST/04	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,89		2,750	10,40		
	TRA WC/05 E ST/05	2,00	1,88		2,750	10,34		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,30		2,750	12,65		
	TRA WC/06 E ST/06	2,00	2,32		2,750	12,76		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/13 E ST/14	2,00	1,70		2,750	9,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/14 E DIS/02	2,00	2,10		2,750	11,55		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA DIS/02 E DEP/02	2,00	1,64		2,750	9,02		
	TRA ST/14 E DEP/02	2,00	3,20		2,750	17,60		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA DIS/01 E DEP/02	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	1,35		2,750	7,43		
	TRA ST/14 E DIS/01	2,00	2,14		2,750	11,77		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	ST/14	2,00	0,44		2,750	2,42		
	TRA DEP/02-DEP-01 E SC/02	2,00	7,70		2,750	42,35		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA ST/14 E SC/02	2,00	0,64		2,750	3,52		
	TRA ST/14 E SC/02	4,00	3,26		2,750	35,86		
	TRA ST/14-ST/13 E SC/02	2,00	8,32		2,750	45,76		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,36		2,750	1,98		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	0,67		2,750	3,69		
	TRA ST/13 E DIS/02	2,00	2,31		2,750	12,71		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,53		2,750	13,92		
	TRA WC/12 E ST/12	2,00	2,11		2,750	11,61		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,79		2,750	9,85		
	A R I P O R T A R E					565,42		2´307´623,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					565,42		2´307´623,55
	TRA WC/09 E ST/09	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,75		2,750	9,63		
	TRA WC/08 E ST/08	2,00	1,90		2,750	10,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	TRA WC/07 E ST/07	2,00	2,30		2,750	12,65		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,70		2,150	-3,01		
	SU PARETI E02							
	TRA ST/14 E WC/06-ST/06-ST/05		6,36		2,750	17,49		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/06 E ST/05		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/04 -WC/05 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/04 E ST/05		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/04 E WC/05		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/03-ST/04 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/03 E ST/04		2,83		2,750	7,78		
	TRA WC/02 -WC/03 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/02 E ST/03		1,11		2,750	3,05		
	TRA WC/02 E WC/03		1,88		2,750	5,17		
	TRA ST/01-ST/02 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/01 E ST/02		2,83		2,750	7,78		
	TRA ST/14 E DIS/02		1,36		2,750	3,74		
	TRA SC/01 E DIS/02		0,50		2,750	1,38		
	TRA SC/01 E DIS/02		1,54		2,750	4,24		
	A DETRARRE PORTA	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
	TRA ST/11-ST/12 E ST/13		3,81		2,750	10,48		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/11 E ST/12		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/10-WC-11 E ST/13		3,76		2,750	10,34		
	TRA ST/11 E ST/10		1,01		2,750	2,78		
	TRA WC/11 E WC/10		1,91		2,750	5,25		
	TRA ST/09-ST/10 E ST/14		3,48		2,750	9,57		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/09 E ST/10		2,73		2,750	7,51		
	TRA WC/08-WC/09 E ST/14		3,76		2,750	10,34		
	TRA WC/08 E WC/09		1,90		2,750	5,23		
	TRA ST/08 E ST/09		1,01		2,750	2,78		
	TRA ST/07-ST/08 E ST/14		7,80		2,750	21,45		
	A DETRARRE PORTA	-2,00	0,90		2,150	-3,87		
	TRA ST/07 E ST/08		2,73		2,750	7,51		
	SU RIVESTIMENTO J02							
	WC/01	2,00	1,97		0,950	3,74		
	WC/01	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/02	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/02	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/03	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/03	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/04	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/04	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/05	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/05	2,00	1,88		0,950	3,57		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/06	2,00	2,32		0,950	4,41		
	WC/06	2,00	2,17		0,950	4,12		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/07	2,00	2,03		0,950	3,86		
	WC/07	2,00	2,30		0,950	4,37		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/08	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/08	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/09	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/09	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	A R I P O R T A R E					855,77		2´307´623,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					855,77		2´307´623,55
	WC/10	2,00	1,65		0,950	3,14		
	WC/10	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/11	2,00	1,66		0,950	3,15		
	WC/11	2,00	1,90		0,950	3,61		
	a detrarre porta	-1,00	0,70		0,350	-0,25		
	WC/12	2,00	2,41		0,950	4,58		
	WC/12	2,00	2,11		0,950	4,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	WC/13	2,00	2,43		0,950	4,62		
	WC/13	2,00	1,70		0,950	3,23		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		0,350	-0,32		
	A DETRARRE							
	Vedi voce n° 420 [mq 162.93]	-1,00				-162,93		
	Sommano positivi mq					974,04		
	Sommano negativi mq					-252,39		
	SOMMANO mq					721,65	10,94	7´894,85
433 / 433 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO J01							
	Vedi voce n° 432 [mq 721.65]					721,65		
	SOMMANO mq					721,65	7,35	5´304,13
	OG1 - SOFFITTI - [E.20] (Cat 10)							
	Piano secondo (SbCat 4)							
434 / 434 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7´579,96
435 / 435 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	A R I P O R T A R E					45,04		2´328´402,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,04		2´328´402,49
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
436 / 436 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
437 / 437 CAM25_E21 .020.030.A (	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da							
	A R I P O R T A R E							2´341´223,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´341´223,42
CAM)	conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	Piano terzo (SbCat 5)							
438 / 438 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	A R I P O R T A R E					109,44		2´344´277,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,44		2´344´277,79
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7´579,96
439 / 439 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
440 / 440 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	A R I P O R T A R E					22,54		2´362´899,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,54		2´362´899,18
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
441 / 441 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	Piano quarto (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							2´367´733,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2′367′733,05
442 / 442 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7′579,96
443 / 443 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	A R I P O R T A R E					402,54		2′375′313,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					402,54		2´375´313,01
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
444 / 444 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
445 / 445 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	A R I P O R T A R E					393,24		2´388´133,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					393,24		2´388´133,94
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	Piano quinto (SbCat 7)							
446 / 446 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7´579,96
447 / 447 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	A R I P O R T A R E					201,07		2´398´768,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					201,07		2´398´768,27
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
448 / 448 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
449 / 449 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	A R I P O R T A R E					76,55		2´411´589,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,55		2´411´589,20
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	Piano sesto (SbCat 8)							
450 / 450 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7´579,96
451 / 451 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	A R I P O R T A R E					22,54		2´422´223,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,54		2´422´223,53
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
452 / 452 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
453 / 453	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili							
	A R I P O R T A R E							2´435´044,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´435´044,46
CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	Piano settimo (SbCat 9)							
454 / 454 CAM25_E17 .010.020.E (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	A R I P O R T A R E					87,31		2´438´098,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,31		2´438´098,83
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	46,60	7´579,96
455 / 455 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia							
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	26,57	11´041,43
456 / 456 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	A R I P O R T A R E							2´456´720,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´456´720,22
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	SOMMANO mq					162,66	10,94	1´779,50
457 / 457 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	WC/02		3,10			3,10		
	WC/03		3,12			3,12		
	WC/04		3,10			3,10		
	WC/05		3,12			3,12		
	WC/06		5,04			5,04		
	WC/13		3,88			3,88		
	SC/01		17,05			17,05		
	DIS/02		2,75			2,75		
	ST/13		17,50			17,50		
	WC/12		5,12			5,12		
	WC/11		3,13			3,13		
	WC/10		3,13			3,13		
	WC/09		3,13			3,13		
	WC/08		3,13			3,13		
	WC/07		0,25			0,25		
	SC/02		21,78			21,78		
	ST/14		122,00			122,00		
	DIS/01		3,39			3,39		
	DEP/02		2,75			2,75		
	WC/01		4,11			4,11		
	ST/02		11,32			11,32		
	ST/03		11,22			11,22		
	ST/04		11,28			11,28		
	ST/05		11,22			11,22		
	ST/06		13,83			13,83		
	DEP/01		3,94			3,94		
	ST/12		13,46			13,46		
	ST/11		11,04			11,04		
	ST/10		11,09			11,09		
	ST/09		11,04			11,04		
	ST/08		11,11			11,11		
	ST/07		20,73			20,73		
	ST/01		21,38			21,38		
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	SOMMANO mq					415,56	7,35	3´054,37
	A R I P O R T A R E							2´461´554,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´461´554,09
	OG1 - PEZZI IGIENICI - [E.20] (Cat 12) **Piano secondo (SbCat 4)**							
458 / 458 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete P01					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
459 / 459 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando P02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
460 / 460 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
461 / 461 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando P03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
	A R I P O R T A R E							2´472´191,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´472´191,79
462 / 462 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
463 / 463 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 458 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 459 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 460 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 461 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	Piano terzo (SbCat 5)							
464 / 464 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	P01					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
465 / 465 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	P02					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		2´487´207,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		2´487´207,01
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
466 / 466 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
467 / 467 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando P03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
468 / 468 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
469 / 469 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Vedi voce n° 464 [cad 10.00] Vedi voce n° 465 [cad 10.00] Vedi voce n° 466 [cad 10.00] Vedi voce n° 467 [cad 10.00]					10,00 10,00 10,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		2´505´319,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		2´505´319,33
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	Piano quarto (SbCat 6)							
470 / 470 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Locale wc					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
471 / 471 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando P02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
472 / 472 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
473 / 473 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando P03					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		2´514´634,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		2´514´634,43
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
474 / 474 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
475 / 475 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 470 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 471 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 472 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 473 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	Piano quinto (SbCat 7)							
476 / 476 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	P01					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
477 / 477 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	A R I P O R T A R E							2´533´139,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´533´139,85
	P02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
478 / 478 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso							
	P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
479 / 479 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	P03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
480 / 480 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
481 / 481 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 476 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 477 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 478 [cad 10.00]					10,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		2´551´252,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		2´551´252,17
	Vedi voce n° 479 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	Piano sesto (SbCat 8)							
482 / 482 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete P01					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
483 / 483 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando P02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
484 / 484 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
485 / 485 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	A R I P O R T A R E							2´560´567,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´560´567,27
	P03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
486 / 486 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
487 / 487 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 482 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 483 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 484 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 485 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	Piano settimo (SbCat 9)							
488 / 488 CAM25_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	P01					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	268,65	2´686,50
489 / 489 CAM25_I01. 020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il							
	A R I P O R T A R E							2´579´072,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´579´072,69
	trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando P02					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	244,99	2´449,90
490 / 490 CAM25_I01. 020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso P06					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,11	2´011,10
491 / 491 CAM25_I01. 020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando P03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	349,02	3´490,20
492 / 492 CAM25_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili P05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´387,04	10´161,12
493 / 493 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Vedi voce n° 488 [cad 10.00]					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		2´597´185,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		2´597´185,01
	Vedi voce n° 489 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 490 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 491 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,19	2´167,60
	OG1 - OPERE IN FERRO - [E.20] (Cat 13)							
	Piano primo (SbCat 3)							
494 / 494 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
495 / 495 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano secondo (SbCat 4)							
496 / 496 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	A R I P O R T A R E					34,56		2´602´023,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,56		2´602´023,11
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
497 / 497 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano terzo (SbCat 5)							
498 / 498 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
499 / 499 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	A R I P O R T A R E							2´606´947,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´606´947,09
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	Scossalina marcapiano		1,90		0,350	0,67		
	C01							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano quarto (SbCat 6)							
500 / 500 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
501 / 501 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano quinto (SbCat 7)							
502 / 502 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	A R I P O R T A R E					17,28		2´610´034,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,28		2´610´034,61
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
503 / 503 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano sesto (SbCat 8)							
504 / 504 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
505 / 505 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	A R I P O R T A R E							2´614´958,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´614´958,59
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano settimo (SbCat 9)							
506 / 506 CAM25_E19 .020.020.A (CAM)	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato							
	ELEMENTI M02							
	PER PESO/MQ 9,00							
	TR/01		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/02		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/03		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/04		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/05		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/06		1,92	1,000	9,000	17,28		
	TR/07		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/08		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/09		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/10		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/11		1,86	1,000	9,000	16,74		
	TR/12		1,86	1,000	9,000	16,74		
	SOMMANO kg					204,12	11,04	2´253,48
507 / 507 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Piano ottavo (SbCat 10)							
508 / 508 CAM25_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
	Prospetto ovest							
	C01		2,00		0,350	0,70		
	A R I P O R T A R E					0,70		2´618´046,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,70		2´618´046,11
	C01	4,00	1,85		0,350	2,59		
	C01		1,90		0,350	0,67		
	Prospetto est							
	C01	6,00	1,95		0,350	4,10		
	SOMMANO mq					8,06	51,74	417,02
	Parti comuni (SbCat 12)							
509 / 509 CAM25_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici							
	SC/01							
	Corrimano e montanti scala *(lung.=,75+3,45+2,45+3,45+,2)	18,00	10,30		8,000	1´483,20		
	SOMMANO kg					1´483,20	10,29	15´262,13
510 / 510 CAM25_E19 .010.090.A (CAM)	Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.							
	SC/01							
	Ringhiera scala - Per telaio e lamiera *(lung.=0,75+3,45+2,45+3,45+ 3,45+,2+,2)	9,00	13,95	1,000	14,000	1´757,70		
	SOMMANO kg					1´757,70	9,68	17´014,54
511 / 511 CAM25_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	SC/01							
	Ringhiera scala *(par.ug.=2*9)*(lung.=0,75+3,45+2,45+3,45+3,45+ ,2+,2)	18,00	13,95	1,000		251,10		
	SOMMANO mq					251,10	12,36	3´103,60
512 / 512 CAM25_E11 .040.020.B	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm							
	I02	8,00	35,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	23,95	6´706,00
513 / 513 CAM25_E11 .040.030.B	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10							
	C01							
	Canali di gronda *(lung.=26+22+25+22)		95,00		0,550	52,25		
	SOMMANO mq					52,25	44,97	2´349,68
	A R I P O R T A R E							2´662´899,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´662´899,08
514 / 514 NP.ED.06	Linea vita su tetto di copertura che comprende l'istallazione di un sistema di ancoraggio composta da ganci di deviazione, ganci di trattenuta e di percorso in acciaio Inox a basso impatto visivo certificati UNI EN 795 - INI11578, in presenza di ponteggio o di altri dispositivi di protezione collettiva, completo di fascicolo di progetto a firma di un tecnico abilitato e rilascio di dichiarazione di conformità di installazione.							
	Su tettoia di copertura - nr 2 linee					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´144,59	2´289,18
	OG1 - DEMOLIZIONI - [E.20] (Cat 1)							
515 / 515 CAM25_R02 .090.060.A (CAM)	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.							
	Canali di gronda *(lung.=26+22+25+22)		95,00		0,650	61,75		
	SOMMANO ml					61,75	5,82	359,39
516 / 516 CAM25_R02 .090.060.A (CAM)	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.							
	Discendenti pluviali	8,00	35,00			280,00		
	SOMMANO ml					280,00	5,82	1´629,60
517 / 517 NP.IMP.001	Smantellamento completo impianto ascensore esistente, la lavorazione comprende lo smontaggio, l'accantonamento dei materiali di risulta, nonché il calo in basso di tutti i materiali smontati, nulla escluso, per dare il vano libero da ogni elemento dell'intero impianto ascensore, è inoltre compeso e compensato nel prezzo il trasporto a rifiuto in discarica ed oneri di discarica di tutto il materiale di risulta.							
	Per ascensori presenti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5´000,00	15´000,00
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9) Piano primo (SbCat 3)							
518 / 518 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali"							
	Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto ovest	6,00	2,80		2,750	46,20		
	Prospetto ovest	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto ovest	5,00	1,75		2,750	24,06		
	Prospetto ovest		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto sud		7,30		2,750	20,08		
	Prospetto sud		4,20		2,750	11,55		
	Prospetto sud		6,15		2,750	16,91		
	Prospetto sud		0,60		2,750	1,65		
	Prospetto sud		4,75		2,750	13,06		
	Prospetto sud		7,35		2,750	20,21		
	Prospetto est		2,80		2,750	7,70		
	Prospetto est	6,00	2,00		2,750	33,00		
	Prospetto est	6,00	2,75		2,750	45,38		
	Prospetto est	4,00	1,70		2,750	18,70		
	Prospetto est		2,90		2,750	7,98		
	Prospetto nord		20,75		2,750	57,06		
	A R I P O R T A R E					371,94		2´682´177,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					371,94		2´682´177,25
	a detrarre infissi							
	Vedi voce n° 317 [mq 60.17]	-1,00				-60,17		
	Vedi voce n° 318 [mq 25.27]	-1,00				-25,27		
	Vedi voce n° 319 [mq 3.12]	-1,00				-3,12		
	Vedi voce n° 293 [mq 84.66]	-1,00				-84,66		
	RIVESTIMENTO H01							
	TR/01		1,86			1,86		
	TR/02		1,86			1,86		
	TR/03		1,86			1,86		
	TR/04		1,86			1,86		
	TR/05		1,86			1,86		
	TR/06		1,86			1,86		
	TR/07		1,86			1,86		
	TR/08		1,86			1,86		
	TR/09		1,86			1,86		
	TR/10		1,86			1,86		
	TR/11		1,86			1,86		
	TR/12		1,86			1,86		
	Sommano positivi mq					394,26		
	Sommano negativi mq					-173,22		
	SOMMANO mq					221,04	10,94	2´418,18
	OG1 - ISOLAMENTO - [E.20] (Cat 11) **Piano -1 (SbCat 1)**							
519 / 519 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		1,55		3,100	4,81		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,100	1,64		
	PARETE IN C.A.		2,56		3,100	7,94		
	PILASTRI	5,00	0,70		3,100	10,85		
	PARETE IN C.A.		1,51		3,100	4,68		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,100	1,64		
	PARETE IN C.A.		2,07		3,100	6,42		
	MARCAPIANO *(lung.=21,07-(5*,7))		17,57		0,250	4,39		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PILASTRI		0,24		3,100	0,74		
	PILASTRI		0,53		3,100	1,64		
	PILASTRI		2,76		3,100	8,56		
	PARETE IN C.A.		3,19		3,100	9,89		
	PARETE IN C.A.		0,47		3,100	1,46		
	PARETE IN C.A.		0,24		3,100	0,74		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,100	1,64		
	PARETE IN C.A.		3,23		3,100	10,01		
	PARETE IN C.A.		1,50		3,100	4,65		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,100	1,64		
	PARETE IN C.A.		2,56		3,100	7,94		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=7,33-(,53+,53))		6,27		0,250	1,57		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,70		3,100	10,85		
	PARETE IN C.A.		2,56		3,100	7,94		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,100	1,64		
	PARETE IN C.A.		1,55		3,100	4,81		
	PARETE LATERALE							
	MARCAPIANO		19,67		0,250	4,92		
	A R I P O R T A R E					125,40		2´684´595,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					125,40		2´684´595,43
	SOMMANO mq					125,40	25,52	3´200,21
	Piano 0 (SbCat 2)							
520 / 520 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		1,55		3,450	5,35		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,450	1,83		
	PARETE IN C.A.		2,56		3,450	8,83		
	PILASTRI	5,00	0,60		3,450	10,35		
	PARETE IN C.A.		1,51		3,450	5,21		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,450	1,83		
	PARETE IN C.A.		2,07		3,450	7,14		
	MARCAPIANO *(lung.=21,07-(5*,7))		17,57		0,250	4,39		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PILASTRI		0,24		3,450	0,83		
	PILASTRI		0,53		3,450	1,83		
	PILASTRI		2,76		3,450	9,52		
	PARETE IN C.A.		3,19		3,450	11,01		
	PARETE IN C.A.		0,47		3,450	1,62		
	PARETE IN C.A.		0,24		3,450	0,83		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,450	1,83		
	PARETE IN C.A.		3,23		3,450	11,14		
	PARETE IN C.A.		1,50		3,450	5,18		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,450	1,83		
	PARETE IN C.A.		2,56		3,450	8,83		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=7,33-(,53+,53))		6,27		0,250	1,57		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,60		3,450	10,35		
	PARETE IN C.A.		2,56		3,450	8,83		
	PARETE IN C.A.		0,53		3,450	1,83		
	PARETE IN C.A.		1,55		3,450	5,35		
	PARETE LATERALE							
	MARCAPIANO		19,67		0,250	4,92		
	SOMMANO mq					134,62	25,52	3´435,50
	Piano primo (SbCat 3)							
521 / 521 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	A RIPORTARE					96,67		2´691´231,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,67		2´691´231,14
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano secondo (SbCat 4)							
522 / 522 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano terzo (SbCat 5)							
523 / 523 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	A R I P O R T A R E					7,98		2´698´933,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,98		2´698´933,58
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano quarto (SbCat 6)							
524 / 524 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano quinto (SbCat 7)							
525 / 525 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a							
	A R I P O R T A R E							2´706´636,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´706´636,02
	0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano sesto (SbCat 8)							
526 / 526 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano settimo (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							2´714´338,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´714´338,46
527 / 527 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	RIVESTIMENTO C02							
	PARETE LATO INGRESSO PRINCIPALE							
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	PILASTRI	5,00	5,00		2,750	68,75		
	PARETE IN C.A.		0,40		2,750	1,10		
	PARETE IN C.A.		2,50		2,750	6,88		
	MARCAPIANO *(lung.=20,61-(5*,5))		18,11		0,250	4,53		
	PARETE LATO SCALA ESTERNA							
	PARETE IN C.A.		2,70		2,750	7,43		
	PARETE IN C.A.		3,12		2,750	8,58		
	PARETE IN C.A.		3,17		2,750	8,72		
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=7,25-,53)		6,72		0,250	1,68		
	MARCAPIANO		1,36		0,250	0,34		
	MARCAPIANO		1,49		0,250	0,37		
	MARCAPIANO *(lung.=(7,38+6,04+7,31+4,04+4,72)-(,4+2,7+ 3,12+4,72+,4))		18,15		0,250	4,54		
	PARETE POSTERIORE							
	PILATRI	5,00	0,50		2,750	6,88		
	PARETE IN C.A.	2,00	2,50		2,750	13,75		
	PARETE LATERALE							
	PARETE IN C.A.	2,00	0,40		2,750	2,20		
	MARCAPIANO *(lung.=20,73-,8)		19,93		0,250	4,98		
	SOMMANO mq					150,91	25,52	3´851,22
	Piano ottavo (SbCat 10)							
528 / 528 CAM25_E07 .005.010.B (CAM)	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
	Isolamento solaio		25,45	7,050		179,42		
	Isolamento solaio		24,00	6,300		151,20		
	Isolamento solaio		25,45	7,000		178,15		
	a detrarre ingombri	-1,00	9,70	2,850		-27,65		
	a detrarre ingombri	-1,00	0,70	7,900		-5,53		
	Sommano positivi mq					508,77		
	Sommano negativi mq					-33,18		
	SOMMANO mq					475,59	15,29	7´271,77
529 / 529 CAM25_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm							
	C02		25,45	7,050		179,42		
	C02		24,00	6,300		151,20		
	C02		25,45	7,000		178,15		
	a detrarre ingombri	-1,00	9,70	2,850		-27,65		
	a detrarre ingombri	-1,00	0,70	7,900		-5,53		
	Sommano positivi mq					508,77		
	Sommano negativi mq					-33,18		
	A R I P O R T A R E					475,59		2´725´461,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					475,59		2´725´461,45
	SOMMANO mq					475,59	25,52	12´137,06
530 / 530 CAM25_E07 .005.040.A (CAM)	Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm							
	I03		25,45	7,050	0,050	8,97		
	I03		24,00	6,300	0,050	7,56		
	I03		25,45	7,000	0,050	8,91		
	SOMMANO mc					25,44	546,67	13´907,28
531 / 531 CAM25_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m							
	Isolamento solaio		25,45	7,050		179,42		
	Isolamento solaio		24,00	6,300		151,20		
	Isolamento solaio		25,45	7,000		178,15		
	SOMMANO mq					508,77	2,02	1´027,72
532 / 532 CAM25_E12 .015.010.D	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm							
	Isolamento solaio		25,45	7,050		179,42		
	Isolamento solaio		24,00	6,300		151,20		
	Isolamento solaio		25,45	7,000		178,15		
	SOMMANO mq					508,77	20,72	10´541,71
533 / 533 CAM25_E12 .010.010.F	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale							
	Isolamento solaio		25,45	7,050		179,42		
	Isolamento solaio		24,00	6,300		151,20		
	Isolamento solaio		25,45	7,000		178,15		
	SOMMANO mq					508,77	24,37	12´398,72
	OG1 - OPERE ESTERNE - [E.20] (Cat 14) **Sistemazione esterna (SbCat 13)**							
534 / 534 CAM25_V01 .020.060.A	Isola multirifiuto in alluminio verniciato Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci							
						4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		2´775´473,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		2´775´473,94
	SOMMANO cad					4,00	723,28	2´893,12
	OG1 - OPERE IN FERRO - [E.20] (Cat 13) **Piano ottavo (SbCat 10)**							
535 / 535 NP.FV.01	Fornitura e posa in opera di pensilina per ospitare pannelli fotovoltaici							
	Pensilina per fotovoltaico		23,60	5,600		132,16		
	Pensilina per fotovoltaico		8,55	2,600		22,23		
	Pensilina per fotovoltaico		23,60	5,600		132,16		
	SOMMANO mq					286,55	216,89	62´149,83
	OG1 - OPERE ESTERNE - [E.20] (Cat 14) **Sistemazione esterna (SbCat 13)**							
536 / 536 CAM25_E19 .010.050.E (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.							
	Travi, pilastrini e collegamentiper rampa su scala esterna *(lung.=4+ 4+1,6+5+5+2,85+6,45+6,45+1,5+2+(10*1))		48,85		6,000	293,10		
	Per tubolari corrimano ed elementi verticali parapetto *(lung.=3+5+ 2,85+6,45+6,45+5+1,6+3+(25*1,2))		63,35		3,000	190,05		
	Lamiera per parapetto *(lung.=3+5+2,85+6,45+6,45+5+1,6+3)		33,35	1,200	15,000	600,30		
	Lamiera di base mandorlata *(lung.=3+5+2,85+6,45+6,45+5+1,6+3)		33,35	1,000	13,000	433,55		
	SOMMANO kg					1´517,00	5,47	8´297,99
537 / 537 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 536 [kg 1 517.00]					1´517,00		
	SOMMANO kg					1´517,00	1,91	2´897,47
538 / 538 CAM25_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco							
	Rampa	4,00	3,00		1,200	14,40		
	Rampa	2,00	1,60		1,200	3,84		
	Rampa	4,00	5,00		1,200	24,00		
	Rampa	2,00	2,85		1,200	6,84		
	Rampa	4,00	6,40		1,200	30,72		
	Rampa *(larg.=(,2*3,14*,15))		1,00	0,094		0,09		
	Rampa *(larg.=(,2*3,14*,15))		2,00	0,094		0,19		
	SOMMANO mq					80,08	12,36	989,79
539 / 539 CAM25_E19 .010.050.E (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.							
	M04 - Pensilina di ingresso				300,000	300,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		2´852´702,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		2´852´702,14
	SOMMANO kg					300,00	5,47	1´641,00
540 / 540 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri Vedi voce n° 539 [kg 300.00]					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,91	573,00
541 / 541 CAM25_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Pensilina ingresso	4,00	3,50	7,000		98,00		
	SOMMANO mq					98,00	12,36	1´211,28
542 / 542 CAM25_R02 .060.020.A (CAM)	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle lastre e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in lastroni in pietra Si assimila alla demolizione di pavimenti in massello di calcestruzzo si stimano				250,000	250,00		
	SOMMANO mq					250,00	18,90	4´725,00
543 / 543 CAM25_U05 .070.010.C	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori vari, spessore 6 cm Vedi voce n° 542 [mq 250.00]					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	44,88	11´220,00
544 / 544 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 542 [mq 250.00]				0,080	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	44,40	888,00
545 / 545 CAM25_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 544 [mc 20.00]					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	46,27	925,40
	OG1 - OPERE IN FERRO - [E.20] (Cat 13) **Piano primo (SbCat 3)**							
546 / 546 CAM25_E19 .010.050.A (	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco,							
	A R I P O R T A R E							2´873´885,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´873´885,82
CAM)	compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
547 / 547 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 546 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano secondo (SbCat 4)							
548 / 548 CAM25_E19 .010.050.A (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
549 / 549 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 548 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano terzo (SbCat 5)							
550 / 550 CAM25_E19 .010.050.A (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	A R I P O R T A R E					1´235,67		2´892´832,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´235,67		2´892´832,12
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
551 / 551 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 550 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano quarto (SbCat 6)							
552 / 552 CAM25_E19 .010.050.A (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
553 / 553 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 552 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano quinto (SbCat 7)							
554 / 554 CAM25_E19 .010.050.A (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
555 / 555 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 554 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	A R I P O R T A R E					1´321,22		2´918´728,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´321,22		2´918´728,04
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano sesto (SbCat 8)							
556 / 556 CAM25_E19 .010.050.A (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
557 / 557 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 556 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano settimo (SbCat 9)							
558 / 558 CAM25_E19 .010.050.A (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
559 / 559 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 558 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	Piano ottavo (SbCat 10)							
560 / 560 CAM25_E19 .010.050.A (	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco,							
	A R I P O R T A R E							2´940´197,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´940´197,87
CAM)	compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.							
	SC/01							
	UPN200	4,00	6,25		25,300	632,50		
	UPN200	2,00	2,95		26,200	154,58		
	Lamiera mandorlata		6,25	2,950	14,500	267,34		
	Lamiera mandorlata	2,00	6,25	1,000	14,500	181,25		
	Lamiera mandorlata	2,00	2,95	1,000	14,500	85,55		
	SOMMANO kg					1´321,22	5,26	6´949,62
561 / 561 CAM25_E19 .040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri							
	Vedi voce n° 560 [kg 1 321.22]					1´321,22		
	SOMMANO kg					1´321,22	1,91	2´523,53
	OG1 - INFISSI - [E.20] (Cat 5)							
	Piano -1 (SbCat 1)							
562 / 562 NP.INF:003	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Serramenti esterni in alluminio e triplo vetro con due ante a battente e maniglione antipanico							
	F04.a	1,00	1,30		2,400	3,12		
	SOMMANO mq					3,12	598,85	1´868,41
	OG1 - PORTE INTERNE - [E.20] (Cat 6)							
563 / 563 CAM25_E18 .020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca							
	G04		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO cad					1,89	636,26	1´202,53
564 / 564 CAM25_E18 .076.010.A	Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con							
	A R I P O R T A R E							2´952´741,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´952´741,96
	interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm							
	G05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´838,98	11´516,94
	OG1 - PARTIZIONI INTERNE - [E.20] (Cat 4)							
	Piano 0 (SbCat 2)							
565 / 565 CAM25_E08 .040.020.A (CAM)	Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm							
	SI ASSIMILA ALLE PARETI DIVISORIE BAGNI - E06							
	WC/01		1,45		3,450	5,00		
	WC/01		1,39		3,450	4,80		
	WC/01		3,02		3,450	10,42		
	WC/02	2,00	1,45		3,450	10,01		
	WC/02		3,02		3,450	10,42		
	SOMMANO mq					40,65	34,21	1´390,64
	Piano ottavo (SbCat 10)							
566 / 566 NP.ED.03	Fornitura e posa in opera di tramezzatura interna di spessore 125 mm composta da n. 2 lastre di cartongesso sulle due facce con interposto pannello di lana di roccia di 60 mm di spessore, compreso guide metalliche ad U 40-150-40 mm spessore 6/10, montanti metallici a C 47-149-50 spessore 6/10, compreso e compensato nel prezzo viti, nastro e quant'altro occore per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte							
	PARETI E01							
	PERIMETRO SCALA	2,00	3,26		2,830	18,45		
	PERIMETRO SCALA	2,00	7,52		2,830	42,56		
	SOMMANO mq					61,01	52,55	3´206,08
	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20] (Cat 9)							
	Piano primo (SbCat 3)							
567 / 567 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche							
	RIVESTIMENTO H02							
	Vedi voce n° 518 [mq 221.04]					221,04		
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	Piano secondo (SbCat 4)							
568 / 568	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili							
	A R I P O R T A R E							2´970´480,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´970´480,26
CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche Vedi voce n° 391 [mq 221.04]					221,04		
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	Piano terzo (SbCat 5)							
569 / 569 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO H02 Vedi voce n° 397 [mq 221.04]					221,04		
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	Piano quarto (SbCat 6)							
570 / 570 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO H02 Vedi voce n° 403 [mq 221.04]					221,04		
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	Piano quinto (SbCat 7)							
571 / 571 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO H02 Vedi voce n° 409 [mq 221.04]					221,04		
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	Piano sesto (SbCat 8)							
572 / 572 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO H02 Vedi voce n° 415 [mq 221.04]					221,04		
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	Piano settimo (SbCat 9)							
573 / 573 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche RIVESTIMENTO H02 Vedi voce n° 421 [mq 221.04]					221,04		
	A R I P O R T A R E					221,04		2´978´603,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					221,04		2´978´603,46
	SOMMANO mq					221,04	7,35	1´624,64
	OG1 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. - [S.03] **(Cat 2)** **Fondazioni (SbCat 14)**							
574 / 574 CAM25_R02 .000.030.C	Scavi di sottofondazione Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.							
	Scavo per raggiungere la quota pali / soletta s = 70 cm	4,00	3,55	2,100	0,900	26,84		
	A detrare pilastri esistenti [P1-P7-P24-P30]	4,00	0,70	0,300	0,900	-0,76		
	Scavo per raggiungere la quota pali / soletta s = 70 cm		8,65	2,500	0,900	19,46		
	A detrare pilastri esistenti [P10-P18]	2,00	0,80	0,300	0,900	-0,43		
	Scavo per raggiungere la quota pali / soletta s = 70 cm		8,65	4,600	0,900	35,81		
	A detrare volume non interessati allo scavo		4,45	2,100	0,900	-8,41		
	A detrare pilastri esistenti [P14-P15-P22-P23]	4,00	0,75	0,300	0,900	-0,81		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm	2,00	4,50	1,300	0,900	10,53		
	A detrare pilastri esistenti [P2-P3-P25-P26]	4,00	0,70	0,300	0,900	-0,76		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		4,70	1,300	0,900	5,50		
	A detrare pilastri esistenti [P27-P28]	2,00	0,70	0,300	0,900	-0,38		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm	2,00	4,90	1,300	0,900	11,47		
	A detrare pilastri esistenti [P8-P9-P16-P17]	4,00	0,90	0,300	0,900	-0,97		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm	6,00	1,80	1,300	0,900	12,64		
	A detrare pilastri esistenti [P6-P29]	2,00	0,70	0,300	0,900	-0,38		
	A detrare pilastri esistenti [P11-P13-P19-P21]	4,00	0,80	0,300	0,900	-0,86		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		4,65	1,300	0,900	5,44		
	A detrare pilastri esistenti [P4-P5]	2,00	0,70	0,300	0,900	-0,38		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		7,85	1,900	0,900	13,42		
	A detrare pilastri esistenti [P12-P20]	2,00	0,80	0,300	0,900	-0,43		
	A detrare setto esistente		3,30	0,300	0,900	-0,89		
	Scavi per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		3,80	1,300	0,900	4,45		
	A detrare setto esistente		2,75	0,300	0,900	-0,74		
	Scavi per travi di collegamento solette s = 70 cm	3,00	1,95	0,350	0,900	1,84		
		2,00	2,60	0,350	0,900	1,64		
		2,00	2,40	0,350	0,900	1,51		
		2,00	1,70	0,350	0,900	1,07		
		2,00	0,85	0,350	0,900	0,54		
		2,00	2,30	0,350	0,900	1,45		
		2,00	1,10	0,350	0,900	0,69		
			2,00	0,350	0,900	0,63		
		2,00	5,20	0,350	0,900	3,28		
			5,60	0,350	0,900	1,76		
			4,80	0,350	0,900	1,51		
			5,25	0,350	0,900	1,65		
		2,00	5,10	0,350	0,900	3,21		
			5,50	0,350	0,900	1,73		
			4,70	0,350	0,900	1,48		
	Sommano positivi mc					169,55		
	Sommano negativi mc					-16,20		
	SOMMANO mc					153,35	157,24	24´112,75
575 / 575 CAM25_E01 .040.020.A	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Scavo per raggiungere la quota pali / soletta s = 70 cm	4,00	3,55	2,100	0,200	5,96		
	A detrare pilastri esistenti [P1-P7-P24-P30]	4,00	0,70	0,300	0,200	-0,17		
	A detrarre nuovi setti [S1-S2-S7-S8]	4,00	2,50	0,400	0,200	-0,80		
	Scavo per raggiungere la quota pali / soletta s = 70 cm		8,65	2,500	0,200	4,33		
	A R I P O R T A R E					9,32		3´004´340,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,32		3´004´340,85
	A detrare pilastri esistenti [P10-P18]	2,00	0,92	0,420	0,200	-0,15		
	A detrarre nuovo setto [S4]		3,30	0,400	0,200	-0,26		
	Scavo per raggiungere la quota pali / soletta s = 70 cm		8,65	4,600	0,200	7,96		
	A detrare volume non interessati allo scavo		4,45	2,100	0,200	-1,87		
	A detrare pilastri esistenti [P14-P15-P22-P23]	4,00	0,75	0,300	0,200	-0,18		
	A detrarre nuovi setti [S5]		3,35	0,400	0,200	-0,27		
	A detrarre nuovi setti [S3-S6]	2,00	3,15	0,400	0,200	-0,50		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm	2,00	4,50	1,300	0,200	2,34		
	A detrare pilastri esistenti [P2-P3-P25-P26]	4,00	0,70	0,300	0,200	-0,17		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		4,70	1,300	0,200	1,22		
	A detrare pilastri esistenti [P27-P28]	2,00	0,70	0,300	0,200	-0,08		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm	2,00	4,90	1,300	0,200	2,55		
	A detrare pilastri esistenti [P8-P9-P16-P17]	4,00	0,92	0,420	0,200	-0,31		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm	6,00	1,80	1,300	0,200	2,81		
	A detrare pilastri esistenti [P6-P29]	2,00	0,70	0,300	0,200	-0,08		
	A detrare pilastri esistenti [P11-P13-P19-P21]	4,00	0,92	0,420	0,200	-0,31		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		4,65	1,300	0,200	1,21		
	A detrare pilastri esistenti [P4-P5]	2,00	0,70	0,300	0,200	-0,08		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		7,85	1,900	0,200	2,98		
	A detrare pilastri esistenti [P12-P20]	2,00	0,92	0,420	0,200	-0,15		
	A detrare setto esistente		3,30	0,300	0,200	-0,20		
	Scavo per raggiungere la quota soletta s = 70 cm		3,80	1,300	0,200	0,99		
	A detrare setto esistente		2,75	0,300	0,200	-0,17		
	Scavi per travi di collegamento solette s = 70 cm	3,00	1,95	0,350	0,200	0,41		
		2,00	2,60	0,350	0,200	0,36		
		2,00	2,40	0,350	0,200	0,34		
		2,00	1,70	0,350	0,200	0,24		
		2,00	0,85	0,350	0,200	0,12		
		2,00	2,30	0,350	0,200	0,32		
		2,00	1,10	0,350	0,200	0,15		
			2,00	0,350	0,200	0,14		
		2,00	5,20	0,350	0,200	0,73		
			5,60	0,350	0,200	0,39		
			4,80	0,350	0,200	0,34		
			5,25	0,350	0,200	0,37		
		2,00	5,10	0,350	0,200	0,71		
			5,50	0,350	0,200	0,39		
			4,70	0,350	0,200	0,33		
	Sommano positivi mc					37,69		
	Sommano negativi mc					-5,75		
	SOMMANO mc					31,94	13,22	422,25
576 / 576 CAM25_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.							
	Quantità scavo							
	Vedi voce n° 574 [mc 153.35]					153,35		
	A detrarre quantità rinterro							
	Vedi voce n° 575 [mc 31.94]					-31,94		
	Sommano positivi mc					153,35		
	Sommano negativi mc					-31,94		
	SOMMANO mc					121,41	46,27	5´617,64
577 / 577 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 576 [mc 121.41]					121,41		
	Quantità perforazione micropali *(par.ug.=40*3,14)	125,60	0,15	0,150	16,000	45,22		
	SOMMANO mc					166,63	44,40	7´398,37
	A R I P O R T A R E							3´017´779,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´017´779,11
578 / 578 CAM25_E02 .050.010.G	Micropalo verticale o inclinato entro i 20° Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm							
	Sottofondazioni soletta s = 70 cm - DN 300 mm.	40,00	16,00			640,00		
	SOMMANO m					640,00	182,47	116´780,80
579 / 579 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Armatura Micropali							
	Ø16 *(par.ug.=40*8)	320,00	4,00		1,578	2´019,84		
	Ø16 *(par.ug.=40*8)	320,00	4,00		1,578	2´019,84		
	Ø16 *(par.ug.=40*8)	320,00	4,00		1,578	2´019,84		
	Ø16 *(par.ug.=40*8)	320,00	4,00		1,578	2´019,84		
	Ø16 *(par.ug.=40*8)	320,00	4,00		1,578	2´019,84		
	Ø8/15 staffe *(par.ug.=40*107)	4280,00	0,69		0,395	1´166,51		
	SOMMANO kg					11´265,71	2,53	28´502,25
580 / 580 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Inghisaggio armatura incamiciatura pilastri [P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*16)	192,00			25,000	4´800,00		
	Inghisaggio armatura setti S1-S7 *(par.ug.=2*32)	64,00			25,000	1´600,00		
	Inghisaggio armatura setti S2-S8 *(par.ug.=2*36)	72,00			25,000	1´800,00		
	Inghisaggio armatura setto S3 *(par.ug.=1*46)	46,00			25,000	1´150,00		
	Inghisaggio armatura setto S6 *(par.ug.=1*56)	56,00			25,000	1´400,00		
	Inghisaggio armatura soletta s = 70 cm *(par.ug.=30*22)	660,00			20,000	13´200,00		
	SOMMANO cm					23´950,00	0,64	15´328,00
581 / 581 CAM25_R03 .020.060.A	Acciaio in barre per interventi di ristrutturazione Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato a misura, sagomato, per interventi di ristrutturazione, compresi sfridi, legature, eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.							
	Inghisaggio armatura incamiciatura pilastri [P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 *(par.ug.=12*16)	192,00	2,00		2,466	946,94		
	Inghisaggio armatura setti S1-S7							
	Ø20 *(par.ug.=2*32)	64,00	2,00		2,466	315,65		
	Inghisaggio armatura setti S2-S8							
	Ø20 *(par.ug.=2*36)	72,00	2,00		2,466	355,10		
	Inghisaggio armatura setto S3							
	Ø20 *(par.ug.=1*46)	46,00	2,00		2,466	226,87		
	Inghisaggio armatura setto S6							
	Ø20 *(par.ug.=1*56)	56,00	2,00		2,466	276,19		
	Inghisaggio armatura soletta s = 70 cm							
	Ø20 *(par.ug.=30*22)	660,00	0,90		2,466	1´464,80		
	SOMMANO kg					3´585,55	3,32	11´904,03
582 / 582 CAM25_MT. R.04.052	Materiali per ripristini e consolidamenti statici Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml Inghisaggio armatura incamiciatura pilastri - nella misura di 8000 cartucce a mc							
	Inghisaggio armatura incamiciatura pilastri [P8-P9-P10-P11-P12-							
	A R I P O R T A R E							3´190´294,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´190´294,19
	P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] - (mc 0,015)	8000,00		0,015		120,00		
	Inghisaggio armatura setti S1-S7 - (mc 0,005)	8000,00		0,005		40,00		
	Inghisaggio armatura setti S2-S8 - (mc 0,006)	8000,00		0,006		48,00		
	Inghisaggio armatura setto S3 - (mc 0,004)	8000,00		0,004		32,00		
	Inghisaggio armatura setto S6 - (mc 0,004)	8000,00		0,004		32,00		
	Inghisaggio armatura soletta s = 70 cm - (mc 0,04)	8000,00		0,040		320,00		
	SOMMANO cad					592,00	17,71	10´484,32
583 / 583 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Soletta s = 70 cm							
	Maglia Ø20/20 longitudinali e trasversali							
	Incidenza Kg/mc 135,00							
	(H/peso=0,70*135,000)	4,00	3,55	2,100	94,500	2´817,99		
	A detrare pilastri esistenti [P1-P7-P24-P30] *(H/peso=0,70*135)	4,00	0,70	0,300	94,500	-79,38		
	(H/peso=0,7*135)		8,65	2,500	94,500	2´043,56		
	A detrare pilastri esistenti [P10-P18] *(H/peso=0,70*135)	2,00	0,80	0,300	94,500	-45,36		
	(H/peso=0,70*135)		8,65	4,600	94,500	3´760,16		
	A detrare volume non interessato alla realizzazione della soletta s = 70 cm *(H/peso=0,7*135)		4,45	2,100	94,500	-883,10		
	A detrare pilastri esistenti [P14-P15-P22-P23] *(H/peso=0,70*135)	4,00	0,75	0,300	94,500	-85,05		
	(H/peso=0,70*135)	2,00	4,50	1,300	94,500	1´105,65		
	A detrare pilastri esistenti [P2-P3-P25-P26] *(H/peso=0,70*135)	4,00	0,70	0,300	94,500	-79,38		
	(H/peso=0,70*135)		4,70	1,300	94,500	577,40		
	A detrare pilastri esistenti [P27-P28] *(H/peso=0,7*135)	2,00	0,70	0,300	94,500	-39,69		
	(H/peso=0,7*135)	2,00	4,90	1,300	94,500	1´203,93		
	A detrare pilastri esistenti [P8-P9-P16-P17] *(H/peso=0,7*135)	4,00	0,90	0,300	94,500	-102,06		
	(H/peso=0,70*135)	6,00	1,80	1,300	94,500	1´326,78		
	A detrare pilastri esistenti [P6-P29] *(H/peso=0,7*135)	2,00	0,70	0,300	94,500	-39,69		
	A detrare pilastri esistenti [P11-P13-P19-P21] *(H/peso=0,7*135)	4,00	0,80	0,300	94,500	-90,72		
	(H/peso=0,7*135)		4,65	1,300	94,500	571,25		
	A detrare pilastri esistenti [P4-P5] *(H/peso=0,7*135)	2,00	0,70	0,300	94,500	-39,69		
	(H/peso=0,7*135)		7,85	1,900	94,500	1´409,47		
	A detrare pilastri esistenti [P12-P20] *(H/peso=0,7*135)	2,00	0,80	0,300	94,500	-45,36		
	A detrare setto esistente *(H/peso=0,7*135)		3,30	0,300	94,500	-93,56		
	(H/peso=0,7*135)		3,80	1,300	94,500	466,83		
	A detrare setto esistente *(H/peso=0,7*135)		2,75	0,300	94,500	-77,96		
	Travi di collegamento solette s = 70 cm							
	Armatura longitudinale 8/Ø20 staffe Ø8/20							
	Incidenza Kg/ml 23,50							
		3,00	1,95		23,500	137,48		
		2,00	2,60		23,500	122,20		
		2,00	2,40		23,500	112,80		
		2,00	1,70		23,500	79,90		
		2,00	0,85		23,500	39,95		
		2,00	2,30		23,500	108,10		
		2,00	1,10		23,500	51,70		
			2,00		23,500	47,00		
		2,00	5,20		23,500	244,40		
			5,60		23,500	131,60		
			4,80		23,500	112,80		
			5,25		23,500	123,38		
		2,00	5,10		23,500	239,70		
			5,50		23,500	129,25		
			4,70		23,500	110,45		
	Sommano positivi kg					17´073,73		
	Sommano negativi kg					-1´701,00		
	SOMMANO kg					15´372,73	2,53	38´893,01
584 / 584 CAM25_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso							
	A R I P O R T A R E							3´239´671,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´239´671,52
	della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	Soletta s = 70 cm	4,00	3,55	2,100	0,700	20,87		
	A detrare pilastri esistenti [P1-P7-P24-P30]	4,00	0,70	0,300	0,700	-0,59		
	Soletta s = 70 cm		8,65	2,500	0,700	15,14		
	A detrare pilastri esistenti [P10-P18]	2,00	0,80	0,300	0,700	-0,34		
	Soletta s = 70 cm		8,65	4,600	0,700	27,85		
	A detrare volume non interessati alla realizzazione della soletta s = 70 cm		4,45	2,100	0,700	-6,54		
	A detrare pilastri esistenti [P14-P15-P22-P23]	4,00	0,75	0,300	0,700	-0,63		
	Soletta s = 70 cm	2,00	4,50	1,300	0,700	8,19		
	A detrare pilastri esistenti [P2-P3-P25-P26]	4,00	0,70	0,300	0,700	-0,59		
	Soletta s = 70 cm		4,70	1,300	0,700	4,28		
	A detrare pilastri esistenti [P27-P28]	2,00	0,70	0,300	0,700	-0,29		
	Soletta s = 70 cm	2,00	4,90	1,300	0,700	8,92		
	A detrare pilastri esistenti [P8-P9-P16-P17]	4,00	0,90	0,300	0,700	-0,76		
	Soletta s = 70 cm	6,00	1,80	1,300	0,700	9,83		
	A detrare pilastri esistenti [P6-P29]	2,00	0,70	0,300	0,700	-0,29		
	A detrare pilastri esistenti [P11-P13-P19-P21]	4,00	0,80	0,300	0,700	-0,67		
	Soletta s = 70 cm		4,65	1,300	0,700	4,23		
	A detrare pilastri esistenti [P4-P5]	2,00	0,70	0,300	0,700	-0,29		
	Soletta s = 70 cm		7,85	1,900	0,700	10,44		
	A detrare pilastri esistenti [P12-P20]	2,00	0,80	0,300	0,700	-0,34		
	A detrare setto esistente		3,30	0,300	0,700	-0,69		
	Soletta s = 70 cm		3,80	1,300	0,700	3,46		
	A detrare setto esistente		2,75	0,300	0,700	-0,58		
	Travi di collegamento solette s = 70 cm	3,00	1,95	0,350	0,700	1,43		
		2,00	2,60	0,350	0,700	1,27		
		2,00	2,40	0,350	0,700	1,18		
		2,00	1,70	0,350	0,700	0,83		
		2,00	0,85	0,350	0,700	0,42		
		2,00	2,30	0,350	0,700	1,13		
		2,00	1,10	0,350	0,700	0,54		
			2,00	0,350	0,700	0,49		
		2,00	5,20	0,350	0,700	2,55		
			5,60	0,350	0,700	1,37		
			4,80	0,350	0,700	1,18		
			5,25	0,350	0,700	1,29		
		2,00	5,10	0,350	0,700	2,50		
			5,50	0,350	0,700	1,35		
			4,70	0,350	0,700	1,15		
	Sommano positivi mc					131,89		
	Sommano negativi mc					-12,60		
	SOMMANO mc					119,29	169,56	20´226,81
	Primo impalcato (SbCat 15)							
585 / 585 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P9-P16-P17] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	3,000	7,20		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		3,000	21,60		
	[P10-P11-P12-P13-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=8*2)	16,00		0,300	3,000	14,40		
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,80		3,000	38,40		
	SOMMANO mq					81,60	32,76	2´673,22
586 / 586 CAM25_R03	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante							
	A R I P O R T A R E							3´262´571,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´262´571,55
.040.040.A	sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 585 [mq 81.60]					81,60		
	SOMMANO mq					81,60	9,84	802,94
587 / 587 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 586 [mq 81.60]	0,15				12,24		
	SOMMANO mq					12,24	28,07	343,58
588 / 588 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 585 [mq 81.60]					81,60		
	SOMMANO mq					81,60	109,48	8´933,57
589 / 589 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
	A R I P O R T A R E							3´288´193,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´288´193,99
590 / 590 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
591 / 591 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
592 / 592 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	A R I P O R T A R E					2,64		3´299´691,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,64		3´299´691,12
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
593 / 593 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S7] *(par.ug.=2*2*9)	36,00			40,000	1´440,00		
	Setti [S2-S8] *(par.ug.=2*2*10)	40,00			40,000	1´600,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*32)	128,00			45,000	5´760,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					14´836,00	0,64	9´495,04
594 / 594 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,45		2,466	1´633,48		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(3/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	360,00	2,48		0,617	550,86		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,1))	200,00	3,45		2,466	1´701,54		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(3,05/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+,30+,2)	162,67	5,60		0,617	562,06		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*3,05))	457,50	0,40		0,888	162,50		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,1))	126,00	3,45		2,466	1´071,97		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(3,00/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+,30+,2)	80,00	6,90		0,617	340,58		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*3,00))	283,50	0,40		0,888	100,70		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,1))	132,00	3,45		2,466	1´123,02		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(3,23/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+,30+,2)	129,20	7,20		0,617	573,96		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*3,23))	319,77	0,40		0,888	113,58		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					8´644,95	2,53	21´871,72
595 / 595 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,420	3,230	32,56		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		3,230	71,32		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		3,050	61,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		3,050	9,76		
	A R I P O R T A R E					203,24		3´331´128,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					203,24		3´331´128,26
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		3,000	37,80		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		3,000	4,80		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		3,230	42,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		3,230	5,17		
	SOMMANO mq					293,65	35,61	10´456,88
596 / 596 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P16-P17] *(par.ug.=4*2)	8,00	0,01	0,300	3,230	0,08		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,92	0,060	3,230	1,43		
	[P10-P11-P12-P13-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=8*2)	16,00	0,06	0,300	3,230	0,93		
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,92	0,060	3,230	2,85		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	3,050	12,20		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	3,000	7,56		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	3,450	9,11		
	SOMMANO mc					38,73	194,99	7´551,96
	Secondo impalcato (SbCat 16)							
597 / 597 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P16] *(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	3,350	4,02		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,80		3,350	10,72		
	[P9-P10-P11-P12-P13-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=10*2)	20,00		0,300	3,350	20,10		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,75		3,350	50,25		
	SOMMANO mq					85,09	32,76	2´787,55
598 / 598 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 597 [mq 85.09]					85,09		
	SOMMANO mq					85,09	9,84	837,29
599 / 599 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 598 [mq 85.09]	0,15				12,76		
	SOMMANO mq					12,76	28,07	358,17
	A R I P O R T A R E							3´353´120,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´353´120,11
600 / 600 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 597 [mq 85.09]					85,09		
	SOMMANO mq					85,09	109,48	9´315,65
601 / 601 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
602 / 602 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	A R I P O R T A R E					21,80		3´377´978,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,80		3´377´978,11
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
603 / 603 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
604 / 604 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
605 / 605 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					10´996,00	0,64	7´037,44
	A R I P O R T A R E							3´396´583,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´396´583,06
606 / 606 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,80		2,466	1´799,19		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(3,58/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+							
	0,2)	429,60	2,48		0,617	657,36		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,1))	200,00	3,80		2,466	1´874,16		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(3,40/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+							
	,30+,2)	181,33	5,60		0,617	626,53		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*3,40))	510,00	0,40		0,888	181,15		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,1))	126,00	3,80		2,466	1´180,72		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(3,35/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+							
	,30+,2)	89,33	6,90		0,617	380,30		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*3,35))	316,58	0,40		0,888	112,45		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,1))	132,00	3,80		2,466	1´236,95		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(3,58/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+							
	,30+,2)	143,20	7,20		0,617	636,15		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*3,58))	354,42	0,40		0,888	125,89		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					9´521,55	2,53	24´089,52
607 / 607 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*							
	2)	24,00		0,420	3,580	36,09		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		3,580	79,05		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		3,400	68,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		3,400	10,88		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		3,350	42,21		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		3,350	5,36		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		3,580	47,26		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		3,580	5,73		
	SOMMANO mq					323,18	35,61	11´508,44
608 / 608 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P16]							
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,06	0,300	3,580	0,26		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,92	0,060	3,580	0,79		
	[P9-P10-P11-P12-P13-P17-P18-P19-P20-P21]							
	A R I P O R T A R E					1,05		3´432´181,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,05		3´432´181,02
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,09	0,300	3,580	1,93		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,92	0,060	3,580	3,95		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	3,400	13,60		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	3,350	8,44		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	3,800	10,03		
	SOMMANO mc					43,57	194,99	8´495,71
	Terzo impalcato (SbCat 17)							
609 / 609 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,300	2,600	18,72		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,70		2,600	43,68		
	SOMMANO mq					62,40	32,76	2´044,22
610 / 610 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 609 [mq 62.40]					62,40		
	SOMMANO mq					62,40	9,84	614,02
611 / 611 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 610 [mq 62.40]	0,15				9,36		
	SOMMANO mq					9,36	28,07	262,74
612 / 612 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 609 [mq 62.40]					62,40		
	SOMMANO mq					62,40	109,48	6´831,55
613 / 613 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con							
	A R I P O R T A R E							3´450´429,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´450´429,26
	primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
614 / 614 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
615 / 615 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	A R I P O R T A R E					0,96		3´469´979,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,96		3´469´979,32
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
616 / 616 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
617 / 617 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					10´996,00	0,64	7´037,44
618 / 618 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,05		2,466	1´444,09		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,6/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	312,00	2,48		0,617	477,41		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,1))	200,00	3,05		2,466	1´504,26		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,65/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+,30+,2)	141,33	5,60		0,617	488,32		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,65))	397,50	0,40		0,888	141,19		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,1))	126,00	3,05		2,466	947,68		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,6/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+,30+,2)	69,33	6,90		0,617	295,16		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,6))	245,70	0,40		0,888	87,27		
	A R I P O R T A R E					5´385,38		3´484´576,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´385,38		3´484´576,56
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,1))	132,00	3,05		2,466	992,81		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,83/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+ ,30+,2)	113,20	7,20		0,617	502,88		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,83))	280,17	0,40		0,888	99,52		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					7´691,29	2,53	19´458,96
619 / 619 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,420	2,830	28,53		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,830	62,49		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,650	53,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,650	8,48		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,600	32,76		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,600	4,16		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,830	37,36		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,830	4,53		
	SOMMANO mq					259,91	35,61	9´255,40
620 / 620 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,11	0,300	2,600	2,06		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92	0,060	2,600	3,44		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,600	10,40		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,600	6,55		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	2,600	6,86		
	SOMMANO mc					33,88	194,99	6´606,26
	Quarto impalcato (SbCat 18)							
621 / 621 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P9-P10-P11-P12-P13-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=10*2)	20,00		0,300	2,600	15,60		
	A R I P O R T A R E					15,60		3´519´897,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,60		3´519´897,18
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,60		2,600	31,20		
	[P8-P16] *(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	2,600	3,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,70		2,600	7,28		
	SOMMANO mq					57,20	32,76	1´873,87
622 / 622 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 621 [mq 57.20]					57,20		
	SOMMANO mq					57,20	9,84	562,85
623 / 623 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 622 [mq 57.20]	0,15				8,58		
	SOMMANO mq					8,58	28,07	240,84
624 / 624 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 621 [mq 57.20]					57,20		
	SOMMANO mq					57,20	109,48	6´262,26
625 / 625 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	A R I P O R T A R E					93,92		3´528´837,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,92		3´528´837,00
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
626 / 626 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
627 / 627 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	A R I P O R T A R E					18,10		3´548´387,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,10		3´548´387,06
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
628 / 628 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
629 / 629 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					10´996,00	0,64	7´037,44
630 / 630 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,05		2,466	1´444,09		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,6/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	312,00	2,48		0,617	477,41		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,2))	100,00	3,05		2,466	752,13		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,65/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+,30+,2)	141,33	5,60		0,617	488,32		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,65))	397,50	0,40		0,888	141,19		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,2))	63,00	3,05		2,466	473,84		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,60/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+,30+,2)	69,33	6,90		0,617	295,16		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,60))	245,70	0,40		0,888	87,27		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,1))	132,00	3,05		2,466	992,81		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,83/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+,30+,2)	113,20	7,20		0,617	502,88		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,83))	280,17	0,40		0,888	99,52		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					6´465,32	2,53	16´357,26
631 / 631 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*							
	A R I P O R T A R E							3´579´341,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´579´341,56
	2)	24,00		0,420	2,830	28,53		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,830	62,49		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,650	53,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,650	8,48		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,600	32,76		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,600	4,16		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,830	37,36		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,830	4,53		
	SOMMANO mq					259,91	35,61	9´255,40
632 / 632 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P16]							
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,11	0,300	2,830	0,37		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,92	0,060	2,830	0,62		
	[P9-P10-P11-P12-P13-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,16	0,300	2,830	2,72		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,92	0,060	2,830	3,12		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,650	10,60		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,600	6,55		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	3,050	8,05		
	SOMMANO mc					36,60	194,99	7´136,63
	Quinto impalcato (SbCat 19)							
633 / 633 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P9-P10-P11-P12-P13-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=10*2)	20,00		0,300	2,650	15,90		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,60		2,650	31,80		
	[P8-P16] *(par.ug.=2*2)	4,00		0,300	2,650	3,18		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,70		2,650	7,42		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,650	6,36		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,650	8,48		
	SOMMANO mq					73,14	32,76	2´396,07
634 / 634 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 633 [mq 73.14]					73,14		
	SOMMANO mq					73,14	9,84	719,70
	A R I P O R T A R E							3´598´849,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´598´849,36
635 / 635 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Si considera il 15% della quantità Vedi voce n° 634 [mq 73.14]	0,15				10,97		
	SOMMANO mq					10,97	28,07	307,93
636 / 636 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 633 [mq 73.14]					73,14		
	SOMMANO mq					73,14	109,48	8´007,37
637 / 637 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
638 / 638 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con							
	A R I P O R T A R E							3´622´707,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´622´707,01
	adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
639 / 639 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
640 / 640 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
641 / 641 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	A R I P O R T A R E							3´634´274,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´634´274,52
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*4)	16,00			40,000	640,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					11´636,00	0,64	7´447,04
642 / 642 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,10		2,466	1´467,76		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,65/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	318,00	2,48		0,617	486,59		
	[P2-P6-P25-P29]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=4*(2+2))	16,00	3,10		1,208	59,92		
	Ø10 staffe *(par.ug.=4*(2,65/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+0,20)	106,00	1,50		0,617	98,10		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,2))	100,00	3,10		2,466	764,46		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,70/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+,30+,2)	144,00	5,60		0,617	497,55		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,70))	405,00	0,40		0,888	143,86		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,2))	63,00	3,10		2,466	481,61		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,65/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+,30+,2)	70,67	6,90		0,617	300,86		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,65))	250,43	0,40		0,888	88,95		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,2))	66,00	3,10		2,466	504,54		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,88/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+,30+,2)	115,20	7,20		0,617	511,76		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,88))	285,12	0,40		0,888	101,27		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					6´217,93	2,53	15´731,36
643 / 643 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,420	2,880	29,03		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,880	63,59		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,700	6,48		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,700	54,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,700	8,64		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,650	33,39		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,650	4,24		
	A R I P O R T A R E					227,97		3´657´452,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					227,97		3´657´452,92
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,880	38,02		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,880	4,61		
	SOMMANO mq					270,60	35,61	9´636,07
644 / 644 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P16]							
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,11	0,300	2,880	0,38		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,92	0,060	2,880	0,64		
	[P9-P10-P11-P12-P13-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,16	0,300	2,880	2,76		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,92	0,060	2,880	3,18		
	[P2-P6-P25-P29]							
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,08	0,300	2,700	0,52		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,700	10,80		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,650	6,68		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	2,880	7,60		
	SOMMANO mc					37,13	194,99	7´239,98
	Sesto impalcato (SbCat 20)							
645 / 645 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,300	2,650	19,08		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,60		2,650	38,16		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,650	6,36		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,650	8,48		
	SOMMANO mq					72,08	32,76	2´361,34
646 / 646 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 645 [mq 72.08]					72,08		
	SOMMANO mq					72,08	9,84	709,27
647 / 647 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 646 [mq 72.08]	0,15				10,81		
	A R I P O R T A R E					10,81		3´677´399,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,81		3´677´399,58
	SOMMANO mq					10,81	28,07	303,44
648 / 648 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 645 [mq 72.08]					72,08		
	SOMMANO mq					72,08	109,48	7´891,32
649 / 649 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
650 / 650 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	A R I P O R T A R E					10,90		3´701´136,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,90		3´701´136,69
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
651 / 651 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
652 / 652 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
653 / 653 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*4)	16,00			40,000	640,00		
	Travi centrali 45x55							
	A R I P O R T A R E					10´376,00		3´712´704,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10´376,00		3´712´704,20
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					11´636,00	0,64	7´447,04
654 / 654 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,10		2,466	1´467,76		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,65/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	318,00	2,48		0,617	486,59		
	[P2-P6-P25-P29]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=4*(2+2))	16,00	3,10		1,208	59,92		
	Ø10 staffe *(par.ug.=4*(2,65/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+0,20)	106,00	1,50		0,617	98,10		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,2))	100,00	3,10		2,466	764,46		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,70/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+,30+,2)	144,00	5,60		0,617	497,55		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,70))	405,00	0,40		0,888	143,86		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,2))	63,00	3,10		2,466	481,61		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,65/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+,30+,2)	70,67	6,90		0,617	300,86		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,65))	250,43	0,40		0,888	88,95		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,2))	66,00	3,10		2,466	504,54		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,88/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+,30+,2)	115,20	7,20		0,617	511,76		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,88))	285,12	0,40		0,888	101,27		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					6´217,93	2,53	15´731,36
655 / 655 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,420	2,880	29,03		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,880	63,59		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,700	6,48		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,700	54,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,700	8,64		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,650	33,39		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,650	4,24		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,880	38,02		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,880	4,61		
	SOMMANO mq					270,60	35,61	9´636,07
656 / 656 CAM25_E03 .010.030.G (	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche							
	A R I P O R T A R E							3´745´518,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´745´518,67
CAM)	vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,16	0,300	2,880	3,32		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92	0,060	2,880	3,82		
	[P2-P6-P25-P29]							
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,08	0,300	2,700	0,52		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,700	10,80		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,650	6,68		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	2,880	7,60		
	SOMMANO mc					37,31	194,99	7´275,08
	Settimo impalcato (SbCat 21)							
657 / 657 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,300	2,650	19,08		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,50		2,650	31,80		
	[P2-P3-P4-P5-P6-P25-P26-P27-P28-P29] *(par.ug.=10*2)	20,00		0,300	2,650	15,90		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,35		2,650	18,55		
	SOMMANO mq					85,33	32,76	2´795,41
658 / 658 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 657 [mq 85.33]					85,33		
	SOMMANO mq					85,33	9,84	839,65
659 / 659 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 658 [mq 85.33]	0,15				12,80		
	SOMMANO mq					12,80	28,07	359,30
660 / 660 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 657 [mq 85.33]					85,33		
	SOMMANO mq					85,33	109,48	9´341,93
	A R I P O R T A R E							3´766´130,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´766´130,04
661 / 661 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
662 / 662 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
663 / 663 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico,							
	A RIPORTARE							3´785´680,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´785´680,10
	rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
664 / 664 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
665 / 665 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	[P2-P3-P4-P5-P6-P25-P26-P27-P28-P29] *(par.ug.=10*4)	40,00			40,000	1´600,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					12´596,00	0,64	8´061,44
666 / 666 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,10		2,466	1´467,76		
	A R I P O R T A R E					1´467,76		3´801´301,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´467,76		3´801´301,34
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,65/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+ 0,2)	318,00	2,48		0,617	486,59		
	[P2-P6-P25-P29]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=4*(2+2))	16,00	3,10		1,208	59,92		
	Ø10 staffe *(par.ug.=4*(2,65/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+ 0,20)	106,00	1,50		0,617	98,10		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=6*(2+2))	24,00	3,10		1,208	89,88		
	Ø10 staffe *(par.ug.=6*(2,65/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+ 0,20)	159,00	1,50		0,617	147,15		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,2))	100,00	3,10		2,466	764,46		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,70/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+ ,30+,2)	144,00	5,60		0,617	497,55		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,70))	405,00	0,40		0,888	143,86		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,2))	63,00	3,10		2,466	481,61		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,65/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+ ,30+,2)	70,67	6,90		0,617	300,86		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,65))	250,43	0,40		0,888	88,95		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,2))	66,00	3,10		2,466	504,54		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,88/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+ ,30+,2)	115,20	7,20		0,617	511,76		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,88))	285,12	0,40		0,888	101,27		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					6´454,96	2,53	16´331,05
667 / 667 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12* 2)	24,00		0,420	2,880	29,03		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,880	63,59		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,700	6,48		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28] *(par.ug.=6*2)	12,00		0,300	2,700	9,72		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,700	54,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,700	8,64		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,650	33,39		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,650	4,24		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,880	38,02		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,880	4,61		
	SOMMANO mq					280,32	35,61	9´982,20
668 / 668 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,21	0,300	2,880	4,35		
	A RIPORTARE					4,35		3´827´614,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,35		3´827´614,59
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92	0,060	2,880	3,82		
	[P2-P6-P25-P29]							
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,10	0,300	2,700	0,65		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28]							
	(par.ug.=6*2)	12,00	0,05	0,300	2,700	0,49		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,700	10,80		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,650	6,68		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	2,880	7,60		
	SOMMANO mc					38,96	194,99	7´596,81
	Ottavo impalcato (SbCat 22)							
669 / 669 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,300	2,600	18,72		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,40		2,600	24,96		
	[P2-P3-P4-P5-P6-P25-P26-P27-P28-P29] *(par.ug.=10*2)	20,00		0,300	2,600	15,60		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,35		2,600	18,20		
	SOMMANO mq					77,48	32,76	2´538,24
670 / 670 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 669 [mq 77.48]					77,48		
	SOMMANO mq					77,48	9,84	762,40
671 / 671 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 670 [mq 77.48]	0,15				11,62		
	SOMMANO mq					11,62	28,07	326,17
672 / 672 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 669 [mq 77.48]					77,48		
	SOMMANO mq					77,48	109,48	8´482,51
673 / 673 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema							
	A R I P O R T A R E							3´847´320,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´847´320,72
	deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
674 / 674 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
675 / 675 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere							
	A R I P O R T A R E							3´866´870,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´866´870,78
	provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
676 / 676 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
677 / 677 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	[P2-P3-P4-P5-P6-P25-P26-P27-P28-P29] *(par.ug.=10*4)	40,00			40,000	1´600,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					12´596,00	0,64	8´061,44
678 / 678 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,05		2,466	1´444,09		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,60/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	312,00	2,48		0,617	477,41		
	[P2-P6-P25-P29]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=4*(2+2))	16,00	3,05		1,208	58,95		
	Ø10 staffe *(par.ug.=4*(2,65/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+							
	A R I P O R T A R E					1´980,45		3´882´492,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´980,45		3´882´492,02
	0,20)	106,00	1,50		0,617	98,10		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=6*(2+2))	24,00	3,05		1,208	88,43		
	Ø10 staffe *(par.ug.=6*(2,65/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+							
	0,20)	159,00	1,50		0,617	147,15		
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,2))	100,00	3,05		2,466	752,13		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,650/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+							
	,30+,2)	141,33	5,60		0,617	488,32		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,65))	397,50	0,40		0,888	141,19		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,2))	63,00	3,05		2,466	473,84		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,60/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+							
	,30+,2)	69,33	6,90		0,617	295,16		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,60))	245,70	0,40		0,888	87,27		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,2))	66,00	3,05		2,466	496,41		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,83/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+							
	,30+,2)	113,20	7,20		0,617	502,88		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,83))	280,17	0,40		0,888	99,52		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					6´361,55	2,53	16´094,72
679 / 679 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*							
	2)	24,00		0,420	2,830	28,53		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,830	62,49		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,650	6,36		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28] *(par.ug.=6*2)	12,00		0,300	2,650	9,54		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,650	53,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,650	8,48		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,600	32,76		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,600	4,16		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,830	37,36		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,830	4,53		
	SOMMANO mq					275,81	35,61	9´821,59
680 / 680 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,26	0,300	2,830	5,30		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92	0,060	2,830	3,75		
	[P2-P6-P25-P29]							
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,10	0,300	2,650	0,64		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28]							
	(par.ug.=6*2)	12,00	0,05	0,300	2,650	0,48		
	A R I P O R T A R E					10,17		3´908´408,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,17		3´908´408,33
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,650	10,60		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,600	6,55		
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	2,830	7,47		
	SOMMANO mc					39,36	194,99	7´674,81
	Nono impalcato (SbCat 23)							
681 / 681 CAM25_R03 .040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti							
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00		0,300	2,700	19,44		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,30		2,700	19,44		
	[P2-P3-P4-P5-P6-P25-P26-P27-P28-P29] *(par.ug.=10*2)	20,00		0,300	2,700	16,20		
	(par.ug.=10*2)	20,00	0,30		2,700	16,20		
	SOMMANO mq					71,28	32,76	2´335,13
682 / 682 CAM25_R03 .040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Vedi voce n° 681 [mq 71.28]					71,28		
	SOMMANO mq					71,28	9,84	701,40
683 / 683 CAM25_R03 .040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano							
	Si considera il 15% della quantità							
	Vedi voce n° 682 [mq 71.28]	0,15				10,69		
	SOMMANO mq					10,69	28,07	300,07
684 / 684 CAM25_R03 .040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 681 [mq 71.28]					71,28		
	SOMMANO mq					71,28	109,48	7´803,73
685 / 685 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con							
	A R I P O R T A R E							3´927´223,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´927´223,47
	primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,44			2,88		
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,36			2,72		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,09			8,36		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,14			8,56		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,91			7,64		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,06			8,24		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,21			8,84		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,11			8,44		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,96			7,84		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					115,72	134,31	15´542,35
686 / 686 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
687 / 687 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P2-P3] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P4-P5] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	A R I P O R T A R E					0,96		3´946´773,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,96		3´946´773,53
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P25 - P26] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P27-P28] - Tipo1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[ex P1 - P2] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P3-P4] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P5-P6] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P6- ex P7] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[ex P24 - P25] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P26-P27] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P28-P29] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P29-ex P30] - Tipo 2 *(par.ug.=1,00*6)	6,00	0,66	0,180		0,71		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					18,10	413,78	7´489,42
688 / 688 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4-S5]	2,00	3,30	0,400		2,64		
	SOMMANO mq					2,64	26,66	70,38
689 / 689 CAM25_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato							
	Setti [S1-S2-S7-S8] *(par.ug.=2*2*13)	52,00			40,000	2´080,00		
	Setti [S3-S6] *(par.ug.=2*2*16)	64,00			45,000	2´880,00		
	Pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*14)	168,00			22,000	3´696,00		
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12*2)	24,00			45,000	1´080,00		
	[P2-P3-P4-P5-P6-P25-P26-P27-P28-P29] *(par.ug.=10*4)	40,00			40,000	1´600,00		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21 *(par.ug.=3*14)	42,00			30,000	1´260,00		
	SOMMANO cm					12´596,00	0,64	8´061,44
690 / 690 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	Ø20 verticali *(par.ug.=12*(7+7+1+1))	192,00	3,15		2,466	1´491,44		
	Ø10 staffe *(par.ug.=12*(2,70/,1))*(lung.=0,82+0,82+0,32+0,32+0,2)	324,00	2,48		0,617	495,77		
	[P2-P6-P25-P29]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=4*(2+2))	16,00	3,15		1,208	60,88		
	Ø10 staffe *(par.ug.=4*(2,70/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+0,20)	108,00	1,50		0,617	99,95		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28]							
	Ø14 verticali *(par.ug.=6*(2+2))	24,00	3,15		1,208	91,32		
	Ø10 staffe *(par.ug.=6*(2,70/,1))*(lung.=0,45+0,45+0,20+0,20+0,20)	162,00	1,50		0,617	149,93		
	A R I P O R T A R E					2´389,29		3´962´394,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2′389,29		3′962′394,77
	Setti S1-S2-S7-S8							
	Ø20 verticali *(par.ug.=4*2*(2,5/,2))	100,00	3,15		2,466	776,79		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=4*2*(2,750/,15))*(lung.=2,40+2,40+,30+ ,30+,2)	146,67	5,60		0,617	506,77		
	Ø12 molle *(par.ug.=4*15*(2,50*2,75))	412,50	0,40		0,888	146,52		
	Setti S3-S6							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,15/,2))	63,00	3,15		2,466	489,38		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,70/,15))*(lung.=3,05+3,05+,30+ ,30+,2)	72,00	6,90		0,617	306,53		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,15*2,70))	255,15	0,40		0,888	90,63		
	Setti S4-S5							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*2*(3,3/,2))	66,00	3,15		2,466	512,68		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*2*(2,93/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+ ,30+,2)	117,20	7,20		0,617	520,65		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*2,93))	290,07	0,40		0,888	103,03		
	Travi centrali 45x55							
	P9-P17 ; P11-P19 ; P13-P21							
	Ø20 longitudinali *(par.ug.=3*(5+5))	30,00	6,55		2,466	484,57		
	Ø14 longitudinali *(par.ug.=3*(2+2))	12,00	6,55		1,208	94,95		
	Ø8 staffe *(par.ug.=3*(6,15/0,1))*(lung.=,45+,45+,35+,35+,2)	184,50	1,80		0,395	131,18		
	SOMMANO kg					6′552,97	2,53	16′579,01
691 / 691 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21] *(par.ug.=12* 2)	24,00		0,420	2,930	29,53		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92		2,930	64,69		
	[P2-P6-P25-P29] *(par.ug.=4*2)	8,00		0,300	2,750	6,60		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28] *(par.ug.=6*2)	12,00		0,300	2,750	9,90		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450		8,30		
	(par.ug.=3*2)	6,00	6,15		0,550	20,30		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40) *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		2,750	55,00		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,40		2,750	8,80		
	S3-S6 (3,15x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,15		2,700	34,02		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,700	4,32		
	S4-S5 (3,30x0,40) *(par.ug.=2*2)	4,00	3,30		2,930	38,68		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,40		2,930	4,69		
	SOMMANO mq					284,83	35,61	10′142,80
692 / 692 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Incamiciatura pilastri							
	[P8-P9-P10-P11-P12-P13-P16-P17-P18-P19-P20-P21]							
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,31	0,300	2,930	6,54		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,92	0,060	2,930	3,88		
	[P2-P6-P25-P29]							
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,13	0,300	2,750	0,86		
	[P3-P4-P5-P26-P27-P28]							
	(par.ug.=6*2)	12,00	0,08	0,300	2,750	0,79		
	Travi							
	P9-P17; P11-P19; P13-P21	3,00	6,15	0,450	0,550	4,57		
	Setti							
	S1-S2-S7-S8 (2,50x0,40)	4,00	2,50	0,400	2,750	11,00		
	S3-S6 (3,15x0,40)	2,00	3,15	0,400	2,700	6,80		
	A R I P O R T A R E					34,44		3′989′116,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,44		3´989´116,58
	S4-S5 (3,30x0,40)	2,00	3,30	0,400	2,930	7,74		
	SOMMANO mc					42,18	194,99	8´224,68
	Carpenteria copertura (SbCat 24)							
693 / 693 A95082c	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 100 mm							
	Travi							
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,46			2,92		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,06			2,12		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					37,72	134,31	5´066,17
694 / 694 A95082e	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibra di carbonio, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRP; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 45 °C, preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale: lamine qualificate in classe C 150/2300: larghezza 150 mm							
	Travi							
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,46			2,92		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	1,98			3,96		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2*1)	2,00	2,01			4,02		
	SOMMANO m					21,80	183,84	4´007,71
695 / 695 NP.S-01	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi su strutture in calcestruzzo, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere							
	A R I P O R T A R E							4´006´415,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´006´415,14
	provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.							
	Travi							
	[P10-P11] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P12-P13] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P13-ex P14] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P18-P19] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P20-P21] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P21- ex P22] - Tipo 1 *(par.ug.=1,00*4)	4,00	0,66	0,180		0,48		
	[P8-P9] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P9-P10] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P11-P12] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P16-P17] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,66	0,180		0,95		
	[P17-P18] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	[P19-P20] - Tipo 3 *(par.ug.=2,00*6)	12,00	0,66	0,180		1,43		
	SOMMANO mq					10,50	413,78	4´344,69
696 / 696 CAM25_R02 .010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm							
	Setti [S4]	1,00	3,30	0,400		1,32		
	SOMMANO mq					1,32	26,66	35,19
697 / 697 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Setto S4							
	Ø20 verticali *(par.ug.=2*(3,3/,2))	33,00	5,60		2,466	455,72		
	Ø10 orizzontali *(par.ug.=2*(5,6/,10))*(lung.=3,20+3,20+,30+,30+ ,2)	112,00	7,20		0,617	497,55		
	Ø12 molle *(par.ug.=2*15*(3,30*5,60))	554,40	0,40		0,888	196,92		
	SOMMANO kg					1´150,19	2,53	2´909,98
698 / 698 CAM25_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Setto S4 (3,30x0,40)	2,00	3,30		5,600	36,96		
		2,00	0,40		5,600	4,48		
	SOMMANO mq					41,44	35,61	1´475,68
699 / 699 CAM25_E03 .010.030.G (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45							
	Setto S4 (3,30x0,40)	1,00	3,30	0,400	5,600	7,39		
	SOMMANO mc					7,39	194,99	1´440,98
	OPERE IMPIANTISTICHE (SpCat 2) **OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02] (Cat 15)** **Piano copertura (SbCat 11)**							
	A R I P O R T A R E							4´016´621,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´016´621,66
700 / 700 NP.M-02	Pompa di calore multifunzione aria-acqua, in funzionamento a 2 tubi, Climaveneta mod. NX-N-G06 /SL-K /0604T o similare approvato. Batterie esterne in rame con alette in alluminio. Macchina per impianti idronici a 2 tubi, equipaggiate con 2 pompe a bordo macchina a bassa prevalenza, una di riserva all'altra. Potenza frigorifera nominale 142 kW. Potenza termica nominale 150 kW. Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz. Sono inclusi accessori tubazioni quali valvole di intercettazione, separatore d'aria, giunti antivibranti in gomma, filtro a Y sull'ingresso, termometri e manometri e quant'altro per dare la macchina in campo perfettamente funzionante. Inclusa la struttura in acciaio di ripartizione dei carichi statici.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	78´534,64	157´069,28
	Piano -1 (SbCat 1)							
701 / 701 NP.M-01	Demolizione apparecciature centrale termica, compresa le demolizione di tutte le tubazioni e gli impianti presenti, il trasporto all'interno del cantiere, il trasporto a discarica ed oneri di discarica.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20´994,83	20´994,83
702 / 702 NP.M-03	Pompa di calore acqua-acqua modello Climaveneta EW-HT /0412 o similare non reversibile per la produzione di acqua ad alta temperatura con una sorgente a bassa o media temperatura. Doppio circuito frigorifero, compressori scroll (uno per circuito) per le alte temperature di condensazione, valvola di espansione elettronica di serie, scambiatori a piastre ottimizzati a basse perdite di carico. Fluido refrigerante R134a. Abbinabile a qualsiasi pompa di calore condensata ad aria o ad acqua. Limiti operativi estesi: massima temperatura acqua prodotta 78°C, massima temperatura ingresso lato sorgente 45°C. Alimentazione 400V/3/50 Hz e quadro elettrico estraibile con apertura a sinistra. Idonea per installazione all'esterno. Potenza termica 181 kW (con acqua sorgente 45°C/40°C e acqua prodotta 70°C/78°C); Sono inclusi accessori tubazioni quali valvole di intercettazione, giunti antivibranti in gomma, filtro a Y sull'ingresso, termometri e manometri e quant'altro per dare la macchina in campo perfettamente funzionante.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	35´179,37	70´358,74
	Piano primo (SbCat 3)							
703 / 703 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano 0 (SbCat 2)							
704 / 704 CAM25_M1 3.010.020.G	Recuperatore di calore a flussi paralleli Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con							
	A R I P O R T A R E							4´269´543,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´269´543,55
	fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.000 mc/h REC-2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3´488,04	6´976,08
	Piano -1 (SbCat 1)							
705 / 705 CAM25_M1 3.010.020.G	Recuperatore di calore a flussi paralleli Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.000 mc/h REC-2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´488,04	3´488,04
706 / 706 CAM25_M1 3.010.020.H	Recuperatore di calore a flussi paralleli Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.500 mc/h REC-1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´794,62	5´794,62
	Piano secondo (SbCat 4)							
707 / 707 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano terzo (SbCat 5)							
708 / 708 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano quarto (SbCat 6)							
709 / 709 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con							
	A R I P O R T A R E							4´294´800,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´294´800,37
	alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano quinto (SbCat 7)							
710 / 710 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano sesto (SbCat 8)							
711 / 711 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano settimo (SbCat 9)							
712 / 712 CAM25_M1 3.010.010.C	Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h REC-1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´249,52	4´499,04
	Piano primo (SbCat 3)							
713 / 713 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 FC-1P Area comune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,97	2´237,91
	A R I P O R T A R E							4´315´034,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´315´034,44
	Piano secondo (SbCat 4)							
714 / 714 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	FC-1P Area Comune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,97	2´237,91
	Piano terzo (SbCat 5)							
715 / 715 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	FC-1P Area comune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,97	2´237,91
	Piano quarto (SbCat 6)							
716 / 716 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	FC-1P Area comune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,97	2´237,91
	Piano quinto (SbCat 7)							
717 / 717 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua							
	A R I P O R T A R E							4´321´748,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´321´748,17
	entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 FC-1P Area comune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,97	2´237,91
	Piano sesto (SbCat 8)							
718 / 718 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 FC-1P Areacomune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	745,97	2´237,91
	Piano settimo (SbCat 9)							
719 / 719 CAM25_M0 8.010.015.C	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 PC-2P Area comune					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	880,84	2´642,52
	Piano primo (SbCat 3)							
720 / 720 CAM25_M0 8.010.020.A	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 FC-1C Camera Singola FC-1C Camera Amica/Disabile FC-1C Camera doppia					8,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	563,24	6´758,88
	A R I P O R T A R E							4´335´625,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´335´625,39
	Piano secondo (SbCat 4)							
721 / 721 CAM25_M0 8.010.020.A	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
	FC-1C Camera Singola					8,00		
	FC-1C Camera Amica/Disabile					2,00		
	FC-1C Camera Doppia					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	563,24	6´758,88
	Piano terzo (SbCat 5)							
722 / 722 CAM25_M0 8.010.020.A	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
	FC-1C Camera Singola					8,00		
	FC-1C Camera Amica/Disabile					2,00		
	FC-1C Camera Doppia					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	563,24	6´758,88
	Piano quarto (SbCat 6)							
723 / 723 CAM25_M0 8.010.020.A	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
	FC-1C Camera Singola					8,00		
	FC-1C Camera Amica/Disabile					2,00		
	FC-1C Camera Doppia					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	563,24	6´758,88
	Piano quinto (SbCat 7)							
724 / 724	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da							
	A R I P O R T A R E							4´355´902,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´355´902,03
CAM25_M0 8.010.020.A	incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
	FC-1C Camera Singola					8,00		
	FC-1C Camera Amica/Disabile					2,00		
	FC-1C Camera Doppia					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	563,24	6´758,88
	Piano sesto (SbCat 8)							
725 / 725 CAM25_M0 8.010.020.A	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
	FC-1C Camera Singola					8,00		
	FC-1C Camera Amica/Disabile					2,00		
	FC-1C Camera Doppia					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	563,24	6´758,88
	Piano settimo (SbCat 9)							
726 / 726 CAM25_M0 8.010.020.B	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	FC-2C Camera Singola					8,00		
	FC-2C Camera Amica/Disabile					2,00		
	FC-2C Camera Doppia					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	625,10	7´501,20
	Piano primo (SbCat 3)							
727 / 727 CAM25_C06 .020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	A RIPORTARE					10,00		4´376´920,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		4´376´920,99
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
728 / 728 CAM25_C06 .020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
729 / 729 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
730 / 730 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
731 / 731 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm							
	Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
732 / 732 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4".							
	Vedi voce n° 703 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 713 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 720 [cad 12.00]					12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
733 / 733 CAM25_M0 7.010.050.D	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm							
						12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		4´395´219,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		4´395´219,60
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano secondo (SbCat 4)							
734 / 734 CAM25_C06 .020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
735 / 735 CAM25_C06 .020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
736 / 736 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
737 / 737 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
738 / 738 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4".							
	Vedi voce n° 707 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 714 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 721 [cad 12.00]					12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
739 / 739 CAM25_M0	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri							
	A R I P O R T A R E							4´415´187,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´415´187,88
7.010.050.D	epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano terzo (SbCat 5)							
740 / 740 CAM25_C06 .020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
741 / 741 CAM25_C06 .020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
742 / 742 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
743 / 743 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
744 / 744 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4".							
	Vedi voce n° 708 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 715 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 722 [cad 12.00]					12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
	A R I P O R T A R E							4´435´156,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´435´156,16
745 / 745 CAM25_M07.010.050.D	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano quarto (SbCat 6)							
746 / 746 CAM25_C06.020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
747 / 747 CAM25_C06.020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
748 / 748 CAM25_C06.020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
749 / 749 CAM25_C06.020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
750 / 750 CAM25_M07.010.050.D	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano quinto (SbCat 7)							
	A RIPORTARE							4´442´801,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´442´801,93
751 / 751 CAM25_C06 .020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
752 / 752 CAM25_C06 .020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
753 / 753 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
754 / 754 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
755 / 755 CAM25_M0 7.010.050.D	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano sesto (SbCat 8)							
756 / 756 CAM25_C06 .020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
757 / 757 CAM25_C06 .020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	A R I P O R T A R E							4´449´371,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´449´371,30
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
758 / 758 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
759 / 759 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
760 / 760 CAM25_M0 7.010.050.D	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano settimo (SbCat 9)							
761 / 761 CAM25_C06 .020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,45	905,40
762 / 762 CAM25_C06 .020.040.AN	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm							
	Camera Singola					8,00		
	Camera Doppia					2,00		
	Camera Amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					12,00	152,36	1´828,32
763 / 763 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					9,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	48,51	533,61
	A R I P O R T A R E							4´457´397,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´457´397,20
764 / 764 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Area Comune					2,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,71	414,84
765 / 765 CAM25_M0 7.010.050.D	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza = 120 x 45 cm							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	165,15	1´981,80
	Piano -1 (SbCat 1)							
766 / 766 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	FC-1P - Palestra					3,00		
	FC-1P Area Comune					1,00		
	FC-1P Sala Giochi					2,00		
	FC-1P-Sala video					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	745,97	5´221,79
767 / 767 CAM25_M0 8.010.010.A	Ventilconvettore in posizione verticale Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
	FC-1PP - Servizi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	777,81	1´555,62
768 / 768 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale							
	A R I P O R T A R E							4´466´571,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´466´571,25
	λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,35+,3)*2)	2,00	28,00		1,300	72,80		
	Parziale mq					72,80		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			72,800	10,92		
	Parziale mq					10,92		
	SOMMANO mq					83,72	59,42	4´974,64
769 / 769 CAM25_C06 .020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm							
	Area comune					3,00		
	Palestra					6,00		
	Sala giochi					3,00		
	Sala video					2,00		
	SOMMANO cad					14,00	48,51	679,14
770 / 770 CAM25_C06 .020.010.O	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm							
	Disimpegno					1,00		
	Bocchetta aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	62,70	188,10
771 / 771 CAM25_C06 .020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm							
	Sala giochi					2,00		
	Sala video					1,00		
	Griglia di ripresa aria esterna					2,00		
	SOMMANO cad					5,00	103,71	518,55
772 / 772 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,35+,3)*2)	2,00	28,00	8,500	1,300	618,80		
	Parziale kg					618,80		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			618,800	123,76		
	Parziale kg					123,76		
	SOMMANO kg					742,56	7,82	5´806,82
773 / 773 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm							
	Valvole di aspirazione bagni VE-1					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	24,01	216,09
774 / 774 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di							
	A R I P O R T A R E							4´478´954,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´478´954,59
	ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali.							
	Dorsali principali M/R PDC-1 / Centrale					1´200,00		
	Dorsali principali M/R PDC-2 / Centrale					1´200,00		
	Centrale Termofrigorifera					1´000,00		
	Dorsale verticale FC - Centrale/Edificio					750,00		
	Distribuzione di piano					650,00		
	SOMMANO kg					4´800,00	18,66	89´568,00
	Piano 0 (SbCat 2)							
775 / 775 CAM25_M1 3.010.020.H	Recuperatore di calore a flussi paralleli Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.500 mc/h							
	REC-1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´794,62	5´794,62
776 / 776 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali.							
	Distribuzione di piano					700,00		
	SOMMANO kg					700,00	18,66	13´062,00
	Piano primo (SbCat 3)							
777 / 777 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali.							
	Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano secondo (SbCat 4)							
778 / 778 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di							
	A R I P O R T A R E							4´598´575,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´598´575,21
	ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano terzo (SbCat 5)							
779 / 779 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano quarto (SbCat 6)							
780 / 780 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano quinto (SbCat 7)							
781 / 781 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano sesto (SbCat 8)							
782 / 782	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il							
	A R I P O R T A R E							4´643´359,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´643´359,21
NP.M-04	prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano settimo (SbCat 9)							
783 / 783 NP.M-04	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi senza saldatura. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste incluse), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche, incluso la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Sono altresì inclusi l'isolamento termico realizzato con guaina elastomerica di spessore adeguato ai requisiti di legge. Inclusa finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Distribuzione di piano					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	18,66	11´196,00
	Piano -1 (SbCat 1)							
784 / 784 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Centrale Termofrigo Cavedi Tecnici					7,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	110,33	1´434,29
785 / 785 NP.M-08	Pompa di circolazione Smart Premium singola a rotore bagnato, adatta per l'impiego con acqua di riscaldamento, acqua fredda e miscele acqua glicole, con motore EC e regolazione automatica delle prestazioni. Attacchi flangiati. Indice di efficienza energetica IEE: = 0.17 DN65. Tipo Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 o equivalente. Portata (mc/h): 24,22 ; Prevalenza (kPa) : 70 P3; P4 P3; P4					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´532,11	7´064,22
786 / 786 NP.M-09	Pompa inline singola con motore ventilato 3~400 V in classe di efficienza IE5, per il convogliamento di acqua fredda e calda (temperatura liquido -20 °C ÷ +140 °C),tecnologia con motore a magneti permanenti EC per la regolazione automatica delle prestazioni. Completa di traduttore di pressione. PN16. Bocche flangiate DN65, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F, alimentazione elettrica 400 V, velocità max 3750 g/min Tipo Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2 o equivalente.							
	A R I P O R T A R E							4´674´249,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´674´249,72
	Portata : 35 (mc/h) ; Prevalenza (kPa) : 160 P5.1; P5.2 P5.1; P5.2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6´441,85	12´883,70
787 / 787 NP.M-10	Pompa inline singola con motore ventilato 3~400 V in classe di efficienza IE5, tecnologia con motore a magneti permanenti EC per laregolazione automatica delle prestazioni. Completa di traduttore di pressione. PN16. Bocche flangiate DN65. Tipo Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5 o equivalente. Portata max (mc/h): 40 ; Prevalenza max (kPa) : 80 P6 P6					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5´476,22	5´476,22
788 / 788 NP.M-11	Pompa di circolazione Smart Premium singola per ricircolo sanitario a rotore bagnato, adatta per l'impiego con acqua potabile, acqua di riscaldamento, acqua fredda e miscele acqua glicole, con motore EC e regolazione automatica delle prestazioni. Attacchi filettati G 1½ Tipo Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN10 o equivalente. Portata (mc/h): 6,36 ; Prevalenza (kPa) : 60 P8.1; P8,2 P8.1; P8,2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´767,15	5´534,30
789 / 789 NP.M-12	Circolatore singolo PREMIUM a rotore bagnato ad alta efficienza per circuiti di ricircolo di acqua calda sanitaria. Alim. monofase. Bocche filettate Rp 1". Temp. +2°C a +95°C. Grado protezione IP X4D. Pressione nom. PN 10. Interasse 180 mm Tipo Stratos PICO-Z 25/0,5-8 o equivalente. Portata (mc/h): 2,5 ; Prevalenza (kPa) : 30 P7 P7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´163,64	1´163,64
790 / 790 CAM25_C04 .010.020.B	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN25 Vedi voce n° 788 [cadauno 2.00] Vedi voce n° 789 [cadauno 1.00]					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	134,91	404,73
791 / 791 CAM25_C04 .010.020.F	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65 Vedi voce n° 785 [cadauno 2.00] Vedi voce n° 786 [cadauno 2.00] Vedi voce n° 787 [cadauno 1.00]					2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	229,99	1´149,95
792 / 792 CAM25_C04 .010.022.A	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo							
	A R I P O R T A R E							4´700´862,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´700´862,26
	restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32 Vedi voce n° 790 [cad 3.00]	2,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	116,49	698,94
793 / 793 CAM25_C04 .010.022.D	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65 Vedi voce n° 791 [cad 5.00]	2,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	223,12	2´231,20
794 / 794 CAM25_C04 .010.040.A	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40 Vedi voce n° 790 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	169,32	507,96
795 / 795 CAM25_C04 .010.040.C	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65 Vedi voce n° 791 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	259,32	1´296,60
796 / 796 CAM25_C04 .010.050.A	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN32 Vedi voce n° 794 [cad 3.00]	2,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	67,68	406,08
797 / 797 CAM25_C04 .010.050.D	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN65 Vedi voce n° 795 [cad 5.00]	2,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	106,03	1´060,30
798 / 798 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4".							
	A R I P O R T A R E							4´707´063,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´707´063,34
	Vedi voce n° 705 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 706 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 766 [cad 7.00]					7,00		
	Vedi voce n° 767 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	841,43	9´255,73
	Piano 0 (SbCat 2)							
799 / 799 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
800 / 800 CAM25_M0 8.010.015.C	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650							
	FC - 2P Area comune					2,00		
	FC - 2P Ufficio					1,00		
	FC - 2P Sala Video					2,00		
	SOMMANO cad					5,00	880,84	4´404,20
801 / 801 CAM25_M0 8.010.015.B	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
	FC- 1P Biblioteca					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	745,97	1´491,94
802 / 802 CAM25_M0 8.010.020.B	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera							
	A R I P O R T A R E							4´722´435,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´722´435,87
	totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 FC- 2C Area comune					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	625,10	625,10
803 / 803 CAM25_M08.010.010.A	Ventilconvettore in posizione verticale Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 FC - 1PP- Servizi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	777,81	1´555,62
804 / 804 CAM25_C06.020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm Area comune Sala riunioni Biblioteca Ufficio					10,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					16,00	48,51	776,16
805 / 805 CAM25_C06.020.010.O	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm Disimpegno Bocchetta aria esterna					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	62,70	250,80
806 / 806 CAM25_C06.020.040.AD	Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm Area Comune Sala riunione Biblioteca Griglia ripresa aria esterna					2,00 2,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					8,00	103,71	829,68
807 / 807 CAM25_C06.020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,01	240,10
808 / 808 CAM25_C06.010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di							
	A R I P O R T A R E							4´726´713,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´726´713,33
	alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron. Distribuzione al piano					120,00		
	SOMMANO mq					120,00	59,42	7´130,40
809 / 809 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4". Vedi voce n° 704 [cad 2.00] Vedi voce n° 775 [cad 1.00] Vedi voce n° 800 [cad 5.00] Vedi voce n° 801 [cad 2.00] Vedi voce n° 802 [cad 1.00] Vedi voce n° 803 [cad 2.00]					2,00 1,00 5,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	841,43	10´938,59
	Piano -1 (SbCat 1)							
810 / 810 NP.M-06	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione automatica di tipo elettronico per centrale di pompaggio, come da grafici di progetto, comprensivo di : - Servocomandi, Valvolame, motorizzato e manuale, sonde di temperatura ad immersione Ni1000, e termostati di controllo con setpoint interno; pressostati differenziali , completo di accessori cablaggi, quadri elettrici di contenimento, programmazione e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera in campo perfettamente funzionante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	26´760,59	26´760,59
811 / 811 NP.M-07	Fornitura e posa in opera dei seguenti controllori per il sistema di regolazione e gestione dell'impianto HVAC : - Touch Panel di alta qualità per operatività e gestione in campo degli impianti primari e controllo dell'automazione ambiente. Display da 15 pollici, alta risoluzione, con web server integrato. LED dedicato per segnalazione allarmi. Gestione allarmi, orologi, viste trend ; - Kit per montaggio incasso a muro / quadro elettrico pannelli: Controllori BACnet compatto per 36 punti fisici, collegamento su rete IP, con possibilità di espansione con moduli di I/O TXM; - Controllore BACnet con struttura modulare per l'interconnessione via bus dei moduli di input/ output remoti, gestione di 200 punti massimo attraverso moduli di I/O TXM.., collegamento su rete IP; Moduli per sei uscite digitali ON/ OFF, con relè incorporati e contatti puliti in scambio, sei led di segnalazione di stato, per collegamento via bus al controllore; - Moduli per sedici ingressi digitali ON/OFF, per collegamento via bus al controllore; - Moduli per otto ingressi o uscite universali, settabili singolarmente, con otto led di segnalazione di stato, per collegamento via bus al controllore; - Moduli per integrazioni seriali RS232-							
	A R I P O R T A R E							4´771´542,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´771´542,91
	RS485-IP per massimo 160 punti; - Modulo di alimentazione 24 Vcc - 1,2A ; - Moduli di connessione bus; - Set indirizzi da 1 a 24; Alimentatori. Sono incluse : Realizzazione dell'ingegneria elettrica del sistema , Programmazione dei controllori DDC, Messa in funzione del sistema in tutte le sue componenti, Realizzazione delle pagine grafiche del sistema, Corso di addestramento all'uso del sistema di supervisione, da svolgersi sull'impianto, per una durata di un giorno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	62´606,44	62´606,44
	Piano 0 (SbCat 2)							
812 / 812 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatore REC-1 - sez media *(H/peso=(,4+,25)*2)		30,00		1,300	39,00		
	Mandata Recuperatori REC-2 - sez media *(H/peso=(,3+,2)*2)	2,00	22,00		1,000	44,00		
	FC Canalizato BAR *(H/peso=(0,4+0,25)*2)	1,00	14,00		1,300	18,20		
	Parziale mq					101,20		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			101,200	15,18		
	Parziale mq					15,18		
	SOMMANO mq					116,38	59,42	6´915,30
813 / 813 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatore REC-1 - sez media *(H/peso=(,4+,25)*2)		35,00	8,500	1,300	386,75		
	Mandata Recuperatori REC-2 - sez media *(H/peso=(,3+,2)*2)	2,00	22,00	8,500	1,000	374,00		
	FC Canalizato BAR *(H/peso=(0,4+0,25)*2)	1,00	3,00	8,500	1,300	33,15		
	Parziale kg					793,90		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			793,900	158,78		
	Parziale kg					158,78		
	SOMMANO kg					952,68	7,82	7´449,96
	Piano primo (SbCat 3)							
814 / 814 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
	A R I P O R T A R E							4´848´735,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´848´735,27
815 / 815 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
816 / 816 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			467,500	93,50		
	Parziale kg					93,50		
	SOMMANO kg					561,00	7,82	4´387,02
	Piano secondo (SbCat 4)							
817 / 817 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
818 / 818 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	A R I P O R T A R E					55,00		4´858´085,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		4´858´085,26
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
819 / 819 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria. Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	SOMMANO kg					467,50	7,82	3´655,85
	Piano terzo (SbCat 5)							
820 / 820 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
821 / 821 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron. Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
822 / 822 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria. Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			467,500	93,50		
	Parziale kg					93,50		
	SOMMANO kg					561,00	7,82	4´387,02
	A R I P O R T A R E							4´875´833,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´875´833,41
	Piano quarto (SbCat 6)							
823 / 823 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
824 / 824 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
825 / 825 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			467,500	93,50		
	Parziale kg					93,50		
	SOMMANO kg					561,00	7,82	4´387,02
	Piano quinto (SbCat 7)							
826 / 826 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
	A R I P O R T A R E							4´885´404,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´885´404,06
827 / 827 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
828 / 828 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			467,500	93,50		
	Parziale kg					93,50		
	SOMMANO kg					561,00	7,82	4´387,02
	Piano sesto (SbCat 8)							
829 / 829 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
830 / 830 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	A R I P O R T A R E					69,40		4´894´754,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,40		4´894´754,05
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
831 / 831 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			467,500	93,50		
	Parziale kg					93,50		
	SOMMANO kg					561,00	7,82	4´387,02
	Piano settimo (SbCat 9)							
832 / 832 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,33	220,66
833 / 833 CAM25_C06 .010.060.A (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.							
	Mandata Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00		1,100	55,00		
	Plenum FC	12,00			1,200	14,40		
	Parziale mq					69,40		
	Pezzi speciali (15%)	0,15			69,400	10,41		
	Parziale mq					10,41		
	SOMMANO mq					79,81	59,42	4´742,31
834 / 834 CAM25_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.							
	Ripresa Recuperatori - sez media *(H/peso=(,3+,25)*2)	2,00	25,00	8,500	1,100	467,50		
	Parziale kg					467,50		
	Pezzi speciali e staffaggi (20%)	0,20			467,500	93,50		
	Parziale kg					93,50		
	A R I P O R T A R E					561,00		4´908´846,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					561,00		4´908´846,35
	SOMMANO kg					561,00	7,82	4´387,02
	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - [IA.01] (Cat 16) **Piano primo (SbCat 3)**							
835 / 835 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
836 / 836 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
837 / 837 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	Piano secondo (SbCat 4)							
838 / 838 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
839 / 839 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato							
	A R I P O R T A R E							4´960´365,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´960´365,32
	ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
840 / 840 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	Piano terzo (SbCat 5)							
841 / 841 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
842 / 842 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
843 / 843 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	Piano quarto (SbCat 6)							
844 / 844 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il							
	A R I P O R T A R E							4´989´993,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´989´993,32
	collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
845 / 845 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
846 / 846 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	Piano quinto (SbCat 7)							
847 / 847 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
	Piano sesto (SbCat 8)							
848 / 848 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
	A R I P O R T A R E							5´058´670,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´058´670,57
	Piano quinto (SbCat 7)							
849 / 849 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
850 / 850 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	Piano sesto (SbCat 8)							
851 / 851 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
852 / 852 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico. WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	Piano settimo (SbCat 9)							
853 / 853 NP.ID-01	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto per un bagno completo composto da i seguenti corpi igienici, questi esclusi: vaso, lavabo, bidet, doccia; compresi gli accessori per la posa e il collegamento dela rete idrica e della rete di scarico con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico.							
	A R I P O R T A R E							5´066´753,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´066´753,27
	WC Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2´154,53	21´545,30
854 / 854 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m).							
	Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
855 / 855 NP.ID-02	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico.							
	WC Camera amica/Disabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´855,18	3´710,36
	OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02] (Cat 15) **Piano -1 (SbCat 1)**							
856 / 856 CAM25_M0 4.010.020.F	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 460000 Kcal/h							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´234,14	5´234,14
	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - [IA.01] (Cat 16)							
857 / 857 NP.ID-03	Realizzazione delle schemature di adduzione, acqua fredda, acqua calda e ricircolo, , con tubazioni in acciaio zincato, per le dorsali principali all'interno dell'edificio, dalla centrale termofrigorifera al singolo piano, valutato per metro lineare del diametro medio per le tre linee, con esclusione delle opere murarie.							
	Centrale Termofrigo					30,00		
	Distribuzione al piano					20,00		
	Montanti verticali					28,00		
	SOMMANO m					78,00	375,18	29´264,04
	OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02] (Cat 15)							
858 / 858 NP.ID-05	F.p.o. di Serbatoio di accumulo ACS in lamiera di acciaio zincata trattata per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico, con strato coibente min 8cm, rivestimento plastico. Sono inclusi accessori, termometri manometri,							
	A R I P O R T A R E							5´126´838,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´126´838,10
	valvola di sicurezza, valvolame in genere come da grafici di progetto, vaso di espansione e e quant'altro per dare l'impianto in opera perfettamente funzionanteCapacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5´191,85	10´383,70
	Piano quarto (SbCat 6)							
859 / 859 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4". Vedi voce n° 709 [cad 2.00] Vedi voce n° 716 [cad 3.00] Vedi voce n° 723 [cad 12.00]					2,00 3,00 12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
	Piano quinto (SbCat 7)							
860 / 860 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4". Vedi voce n° 710 [cad 2.00] Vedi voce n° 717 [cad 3.00] Vedi voce n° 724 [cad 12.00]					2,00 3,00 12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
	Piano sesto (SbCat 8)							
861 / 861 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4". Vedi voce n° 711 [cad 2.00] Vedi voce n° 718 [cad 3.00]					2,00 3,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		5´165´830,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		5´165´830,42
	Vedi voce n° 725 [cad 12.00]					12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
	Piano settimo (SbCat 9)							
862 / 862 NP.M-05	Sistema di regolazione DDC per fancoil a due tubi, comprensivo di Regolatore ambiente, display LCD, comandi touch, uscite di regolazione On/Off, 3-punti, PWM, controllo manuale e/o automatico delle velocità del ventilatore a 3 velocità o 0-10VDC, 3 ingressi multifunzione (es. contatto presenza, commutazione stagionale, allarme, ecc.), commutazione stagionale manuale o automatica, limiti minimo/massimo del set-point, display retroilluminato. Misura di temperatura e umidità ambiente. Alimentazione 230Vac. inclusa quotaparte di collegamenti elettrici e programmazione, per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Comprensivo di allaccio idraulico tubazioni isolate e scarico condensa, valvola motorizzata fino al 3/4". Vedi voce n° 712 [cad 2.00] Vedi voce n° 719 [cad 3.00] Vedi voce n° 726 [cad 12.00]					2,00 3,00 12,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	841,43	14´304,31
	Piano secondo (SbCat 4)							
863 / 863 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
	Piano terzo (SbCat 5)							
864 / 864 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
	Piano quarto (SbCat 6)							
865 / 865 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
	Piano quinto (SbCat 7)							
866 / 866 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
	Piano sesto (SbCat 8)							
	A R I P O R T A R E							5´195´687,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´195´687,56
867 / 867 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
	Piano settimo (SbCat 9)							
868 / 868 CAM25_C06 .020.045.B	Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm Valvole di aspirazione bagni VE-1					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	24,01	312,13
	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - [IA.03] (Cat 17) **Piano ottavo (SbCat 10)**							
869 / 869 CAM25_L20 .030.030.E	Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43´371,43	43´371,43
870 / 870 NP.E-03	Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 30 anni: potenza di picco 450 W, dimensioni 210 x 105 x 3,5 cm					88,00		
	SOMMANO cad					88,00	321,12	28´258,56
871 / 871 CAM25_L20 .020.010.C	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/ 4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	21,82	13´092,00
872 / 872 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata							
	A R I P O R T A R E							5´281´033,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´281´033,81
	con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	fotovoltaico		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	22,74	3´411,00
873 / 873 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm							
	Vedi voce n° 872 [m 150.00]					150,00		
	SOMMANO m					150,00	12,01	1´801,50
	Piano -1 (SbCat 1)							
874 / 874 NP.E-02	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase in M.T., protezione di massima/minima tensione e frequenza a doppia soglia regolabile, misure tramite trasformatore volmetrico in MT, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´382,72	3´382,72
	Piano ottavo (SbCat 10)							
875 / 875 CAM25_L20 .040.020.B	interruttore di manovra sezionatore Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	164,36	1´314,88
876 / 876 NP.E-08	Centralina di telecontrollo produzione energia in impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore di irraggiamento e contatore di energia, segnalazione di allarme per produzione di energia non conforme alle condizioni ambientali due uscite relè e un ingresso digitale configurabili, alimentazione 15 ÷ 40 V c.a / 11 ÷ 28 V c.c., 10 utenze memorizzabili per invio allarmi via rete GSM, compatibile con sim card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna GSM con 3 m di cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´201,07	1´201,07
877 / 877 NP.E-09	Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	364,52	364,52
	Piano 0 (SbCat 2)							
878 / 878	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad							
	A R I P O R T A R E							5´292´509,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´292´509,50
CAM25_L16 .020.020.B	indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4´882,63	4´882,63
879 / 879 NP.E-10	Fornitura in opera di unità centrale per diffusione sonrora EVAC, composta da: - Armadio rack 22 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, porta posteriore con chiusura a chiave. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 48 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm, quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 1200, peso 44 Kg. Protezione IP30. - Matrice digitale master a norme EN54-16, predisposta per l'inserimento di 6 controller di linea per il controllo dell'amplificatore e della linea. Display frontale LCD, tasti funzione, led POWER, FAULT WARNING e VOICE ALARM. Presa USB per il collegamento al PC. Ingresso alimentazione 24 Vdc, connettore per ingresso amplificatore di riserva, due connettori RJ45 per il ollegamento alla matrice slave, un connettori RJ45 per il collegamento delle consolle microfoniche. Predisposta prer l'innesto di una scheda di rete SLT-AN. Connettore ingresso per due contatti attivazione messaggi e connettore in/out programmabile. Altezza 2 unità modulari; - Modulo di zona A + B da inserire nella matrice master . Dispone di connettore per il collegamento dell'ingresso e dell'uscita all'amplificatore di zona, connettore uscita audio a 100V per la linea A, connettore uscita audio a 100V per la linea B e connettore per attivazione di due messaggi interni al modulo tramite ingressi digitali liberamente configurabili; - Amplificatore classe D a 4 canali da 250W indipendenti con caricabatterie integrato. Certificato EN54-16, EN54-4. e alimentazioni separate permettono l'utilizzo di uno dei canali amplificati come backup. Altezza 2U rack 19". Peso: 12 Kg.; - Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Sette tasti "1-2-3-4-5-6-7", tasto "talk", Led "busy" e "system". Tutte le funzioni dei tasti sono completamente programmabili da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 (3 metri incluso) proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale ALCM24V.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20´325,98	20´325,98
880 / 880 CAM25_L14 .020.010.A	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4							
	A R I P O R T A R E							5´317´718,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´317´718,11
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9´175,34	9´175,34
881 / 881 CAM25_L14 .040.010.H	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	429,12	1´716,48
882 / 882 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	153,92	1´539,20
883 / 883 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,34	320,04
884 / 884 CAM25_L16 .040.020.A	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,10	140,40
885 / 885 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	253,13	506,26
886 / 886 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	247,06	988,24
887 / 887 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,77	207,54
888 / 888 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
	A R I P O R T A R E							5´332´783,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´332´783,99
889 / 889 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	243,72	4´143,24
	Piano primo (SbCat 3)							
890 / 890 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
891 / 891 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
892 / 892 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
893 / 893 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
894 / 894 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
895 / 895 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
896 / 896 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di							
	A R I P O R T A R E							5´342´161,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´342´161,54
	collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano 0 (SbCat 2)							
897 / 897 CAM25_L10 .010.070.D	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da 21,5"LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA, 1 (HDMI)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	765,33	765,33
	Piano primo (SbCat 3)							
898 / 898 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano 0 (SbCat 2)							
899 / 899 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	39,91	399,10
900 / 900 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline. Zone Comuni					63,00		
	A R I P O R T A R E					63,00		5´348´666,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					63,00		5´348´666,81
	SOMMANO cad					63,00	106,72	6´723,36
901 / 901 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline. Zone Comuni					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	85,42	683,36
902 / 902 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	11,88	1´188,00
903 / 903 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
904 / 904 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm Vedi voce n° 903 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
905 / 905 CAM25_L10 .010.100.A	Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	477,39	477,39
906 / 906 CAM25_L10 .010.080.B	Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		5´362´603,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5´362´603,92
	SOMMANO cad					1,00	601,73	601,73
907 / 907 CAM25_L10 .010.110.D	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,93	230,93
908 / 908 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano -1 (SbCat 1)							
909 / 909 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
910 / 910 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	153,92	1´385,28
911 / 911 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
912 / 912 CAM25_L16 .040.020.A	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,10	70,20
913 / 913 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
914 / 914 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		5´370´699,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		5´370´699,39
	SOMMANO cad					4,00	247,06	988,24
915 / 915 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di contropiacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,77	207,54
916 / 916 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
917 / 917 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano secondo (SbCat 4)							
918 / 918 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
919 / 919 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano terzo (SbCat 5)							
920 / 920 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
921 / 921 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera							
	A R I P O R T A R E							5´378´696,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´378´696,63
	ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano sesto (SbCat 8)							
922 / 922 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
923 / 923 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano quarto (SbCat 6)							
924 / 924 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
925 / 925 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano quinto (SbCat 7)							
926 / 926 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
927 / 927	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori							
	A R I P O R T A R E							5´389´684,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´389´684,07
CAM25_L14 .030.010.B	quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano settimo (SbCat 9)							
928 / 928 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,06	494,12
929 / 929 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	243,72	3´168,36
	Piano secondo (SbCat 4)							
930 / 930 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
931 / 931 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
932 / 932 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
933 / 933 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
	A R I P O R T A R E							5´400´782,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´400´782,72
934 / 934 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
935 / 935 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano terzo (SbCat 5)							
936 / 936 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
937 / 937 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
938 / 938 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
939 / 939 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
940 / 940 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
941 / 941 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		5´408´167,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		5´408´167,77
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano quarto (SbCat 6)							
942 / 942 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
943 / 943 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
944 / 944 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
945 / 945 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
946 / 946 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
947 / 947 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano quinto (SbCat 7)							
948 / 948 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
949 / 949	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di							
	A R I P O R T A R E							5´420´639,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´420´639,16
CAM25_L16 .040.010.A	telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
950 / 950 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
951 / 951 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
952 / 952 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
953 / 953 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano sesto (SbCat 8)							
954 / 954 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
955 / 955 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
956 / 956 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
957 / 957 CAM25_L16	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa							
	A R I P O R T A R E							5´428´018,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´428´018,32
.040.040.B	l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
958 / 958 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
959 / 959 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	Piano settimo (SbCat 9)							
960 / 960 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	153,92	3´386,24
961 / 961 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,34	213,36
962 / 962 CAM25_L16 .040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,13	253,13
963 / 963 CAM25_L16 .040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,77	415,08
964 / 964 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,38	472,38
	A R I P O R T A R E							5´435´818,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´435´818,45
965 / 965 CAM25_L10 .010.020.C	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	724,16	2´172,48
	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - [IA.01] (Cat 16)							
	Piano -1 (SbCat 1)							
966 / 966 NP.ID-04	Realizzazione delle linee di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un singolo apparecchio igienico, con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi quotaparte dei tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico.					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	560,72	14´018,00
	Piano 0 (SbCat 2)							
967 / 967 NP.ID-04	Realizzazione delle linee di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un singolo apparecchio igienico, con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname; inclusi quotaparte dei tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico.					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	560,72	11´775,12
	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - [IA.03] (Cat 17)							
	Piano ottavo (SbCat 10)							
968 / 968 CAM25_L14 .030.060.B	Diffusori a tromba diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,82	831,28
	OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02] (Cat 15)							
	Piano -1 (SbCat 1)							
969 / 969 NP.ID-06	F.p.o. di Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità,completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, incluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, i collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, diametro attacchi 2", portata 15000 l/h, comprensivo di filtri, vavlolame e quant'altro per dare l'impianto perfettamente funzionante					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5´464´615,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5´464´615,33
	SOMMANO cad					1,00	7´079,36	7´079,36
	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - [IA.03] (Cat 17)							
970 / 970 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	Piano primo (SbCat 3)							
971 / 971 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	Piano secondo (SbCat 4)							
972 / 972 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	Piano terzo (SbCat 5)							
973 / 973 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	A R I P O R T A R E							5´478´501,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´478´501,05
	Piano quarto (SbCat 6)							
974 / 974 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	Piano quinto (SbCat 7)							
975 / 975 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	Piano sesto (SbCat 8)							
976 / 976 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	Piano settimo (SbCat 9)							
977 / 977 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´701,59	1´701,59
	A R I P O R T A R E							5´485´307,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´485´307,41
	Piano 0 (SbCat 2)							
978 / 978 CAM25_L16 .080.010.B	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,75 mmq							
	Rivelazione fumi							
	Distribuzione di piano	9,00	200,00			1´800,00		
	montanti verticali	4,00	30,00			120,00		
	SOMMANO m					1´920,00	3,84	7´372,80
979 / 979 CAM25_L16 .090.010.AA	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 10 mmq							
	Distribuzione di piano	9,00	80,00			720,00		
	montanti verticali	8,00	30,00			240,00		
	SOMMANO m					960,00	15,27	14´659,20
980 / 980 NP.E-04	Quadro RACK da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità, completo di pannello di permutazione, con porte per cavi di fibra ottica,connettori interni, da 19", con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare, mensole di supporto, patch cord e quant'altro per dare completo servizio di un piano (40 punti lan), esclusi i soli apparati attivi.							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´701,59	3´403,18
	Piano -1 (SbCat 1)							
981 / 981 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
						22,00		
	SOMMANO cad					22,00	26,87	591,14
982 / 982 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E							
	Vedi voce n° 981 [cad 22.00]		45,00			990,00		
	Dorsali principali		600,00			600,00		
	SOMMANO m					1´590,00	2,92	4´642,80
	A R I P O R T A R E							5´515´976,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´515´976,53
983 / 983 NP.E-06	Quadro Generale di BT di edificio composto da Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/ barre interni e pannelli frontali, comprensivo di interruttori automatici in scatola isolante ad alto potere di interruzione, on sganciatori elettronici di protezione da sovraccarico e corto circuito, con tempo di intervento regolabile per selettività, tensione di isolamento nominale 690 V c.a., (CEI EN 60947-2), cablaggi ed accessori per dare l'impianto in opera, certificato perfettamente funzionante.							
	Q0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25´528,84	25´528,84
984 / 984 NP.E-07	Quadro Generale Centrale Termica (QCT) di edificio composto da Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali, comprensivo di interruttori automatici in scatola isolante ad alto potere di interruzione, on sganciatori elettronici di protezione da sovraccarico e corto circuito, con tempo di intervento regolabile per selettività, tensione di isolamento nominale 690 V c.a., (CEI EN 60947-2), cablaggi ed accessori per dare l'impianto in opera, certificato perfettamente funzionante.							
	QCT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15´454,81	15´454,81
	Piano 0 (SbCat 2)							
985 / 985 CAM25_L02 .010.240.C	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq							
	QR1.N-QR1.1N		40,00			40,00		
	QR1.N-QR1.2N		25,00			25,00		
	QR1.N-QR1.3N		30,00			30,00		
	SOMMANO m					95,00	8,45	802,75
986 / 986 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	QR1.GE-QR1.1GE		40,00			40,00		
	QR1.GE-QR1.2GE		25,00			25,00		
	QR1.GE-QR1.3GE		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					95,00		5´557´762,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					95,00		5´557´762,93
	Linee FM		300,00			300,00		
	SOMMANO m					395,00	5,80	2´291,00
987 / 987 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee Luci		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	4,49	1´122,50
988 / 988 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	QR.1 Quadro di Piano Rialzato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
989 / 989 CAM25_L01 .060.020.C	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm							
	QR1.1 Sala					1,00		
	QR1.2 Biblioteca					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	361,68	723,36
990 / 990 CAM25_L01 .060.080.E	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm							
	QR1.3 Bar					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	482,92	482,92
991 / 991 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	QR.1 Quadro di Piano Rialzato					16,00		
	QR1.1 Sala					8,00		
	QR1.2 Biblioteca					5,00		
	QR1.3 Bar					14,00		
	A RIPORTARE					43,00		5´562´948,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,00		5´562´948,05
	SOMMANO cad					43,00	218,38	9´390,34
992 / 992 CAM25_L01 .030.070.I	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC							
	QR1.3 Bar					3,00		
	QR.1 Quadro di Piano Rialzato					4,00		
	SOMMANO cad					7,00	361,77	2´532,39
993 / 993 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	QR.1 Quadro di Piano Rialzato					4,00		
	QR1.1 Sala					2,00		
	QR1.2 Biblioteca					2,00		
	QR1.3 Bar					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	58,52	585,20
994 / 994 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	QR.1 Quadro di Piano Rialzato					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,23	99,69
995 / 995 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	26,87	322,44
996 / 996 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 995 [cad 12.00]		45,00			540,00		
	SOMMANO m					540,00	2,92	1´576,80
	A R I P O R T A R E							5´577´454,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´577´454,91
	Piano primo (SbCat 3)							
997 / 997 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
998 / 998 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 997 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
999 / 999 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1000 / 1000 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1001 / 1001 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	Centralini di camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1002 / 1002 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante							
	A R I P O R T A R E							5´588´389,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´588´389,41
	serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1003 / 1003 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	Centralini di camera					12,00		
	Quadro di piano Q1					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
1004 / 1004 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q1					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
	Piano secondo (SbCat 4)							
1005 / 1005 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
						36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
1006 / 1006 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 1005 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
1007 / 1007 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento							
	A R I P O R T A R E							5´601´887,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´601´887,55
	Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1008 / 1008 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1009 / 1009 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	Centralini di camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1010 / 1010 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1011 / 1011 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	Centralini di camera					12,00		
	Quadro di piano Q2					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
1012 / 1012 CAM25_L01	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle							
	A R I P O R T A R E							5´612´057,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´612´057,27
.030.020.E	norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q2					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
1013 / 1013 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	Quadro di piano Q2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1014 / 1014 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m							
	Quadro di piano Q2 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
1015 / 1015 CAM25_L01 .030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q2 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
	Piano terzo (SbCat 5)							
1016 / 1016 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.							
						36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
1017 / 1017 CAM25_L09	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E							
	Vedi voce n° 1016 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	A R I P O R T A R E					1´620,00		5´616´330,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´620,00		5´616´330,58
.030.110.D	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
1018 / 1018 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1019 / 1019 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1020 / 1020 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	Centralini di camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1021 / 1021 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1022 / 1022 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	A R I P O R T A R E							5´626´863,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´626´863,10
	Centralini di camera					12,00		
	Quadro di piano Q3					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
1023 / 1023 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q3					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
1024 / 1024 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	Quadro di piano Q3					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1025 / 1025 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m							
	Quadro di piano Q3 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
1026 / 1026 CAM25_L01 .030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q3 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
	Piano quarto (SbCat 6)							
1027 / 1027 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45							
	A R I P O R T A R E							5´634´536,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´634´536,69
	sotto traccia.					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
1028 / 1028 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 1027 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
1029 / 1029 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1030 / 1030 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1031 / 1031 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	Centralini di camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1032 / 1032 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1033 / 1033 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di							
	A R I P O R T A R E							5´646´036,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´646´036,53
	interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	Centralini di camera					12,00		
	Quadro di piano Q4					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
1034 / 1034 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q4					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
1035 / 1035 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	Quadro di piano Q4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1036 / 1036 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m							
	Quadro di piano Q4 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
1037 / 1037 CAM25_L01 .030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q4 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
	Piano quinto (SbCat 7)							
1038 / 1038	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio							
	A R I P O R T A R E							5´653´710,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´653´710,12
CAM25_L01 .010.310.C	civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
1039 / 1039 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 1038 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
	Piano sesto (SbCat 8)							
1040 / 1040 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
1041 / 1041 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 1040 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
	Piano settimo (SbCat 9)							
1042 / 1042 CAM25_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	26,87	967,32
1043 / 1043 CAM25_L09 .030.110.D	Cavi rame cat. 5e Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E Vedi voce n° 1042 [cad 36.00]		45,00			1´620,00		
	SOMMANO m					1´620,00	2,92	4´730,40
1044 / 1044 CAM25_L02	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità							
	A R I P O R T A R E							5´670´803,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´670´803,28
.010.220.B	G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1045 / 1045 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1046 / 1046 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	Centralini di camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1047 / 1047 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q7					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1048 / 1048 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	Centralini di camera					12,00		
	Quadro di piano Q7					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
	A R I P O R T A R E							5´680´973,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´680´973,00
1049 / 1049 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q7					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
1050 / 1050 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	Quadro di piano Q7					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1051 / 1051 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m							
	Quadro di piano Q7 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
1052 / 1052 CAM25_L01 .030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q7 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
1053 / 1053 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante							
						30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	A R I P O R T A R E							5´685´521,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´685´521,89
	Piano quinto (SbCat 7)							
1054 / 1054 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1055 / 1055 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1056 / 1056 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	Centralini di camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1057 / 1057 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1058 / 1058 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	Centralini di camera					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		5´691´324,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		5´691´324,01
	Quadro di piano Q5					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
1059 / 1059 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q5					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
1060 / 1060 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	Quadro di piano Q5					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1061 / 1061 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m							
	Quadro di piano Q5 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
1062 / 1062 CAM25_L01 .030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q5 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
1063 / 1063 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero							
	A R I P O R T A R E							5´698´997,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´698´997,60
						18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1064 / 1064 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1063 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
1065 / 1065 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	Piano terzo (SbCat 5)							
1066 / 1066 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1067 / 1067 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,							
	A R I P O R T A R E							5´704´186,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´704´186,10
	incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1066 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
1068 / 1068 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	Piano sesto (SbCat 8)							
1069 / 1069 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq Linee luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1070 / 1070 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq Linee FM		250,00			250,00		
	Alim. Centralini di camera Lato Ingresso edificio (EST) *(lung.=10+12+18+20+26+34)		120,00			120,00		
	Alim. Centralini di camera Lato OVEST *(lung.=18+20+26+28+34+36)		162,00			162,00		
	SOMMANO m					532,00	5,80	3´085,60
1071 / 1071 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm Centralini di camera					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		5´711´623,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		5´711´623,14
	SOMMANO cad					12,00	123,14	1´477,68
1072 / 1072 CAM25_L01 .060.090.F	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm							
	Quadro di piano Q6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,34	565,34
1073 / 1073 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	Centralini di camera					12,00		
	Quadro di piano Q6					8,00		
	SOMMANO cad					20,00	218,38	4´367,60
1074 / 1074 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m							
	Centralino di camera	12,00	3,00			36,00		
	Quadro di piano Q6					13,00		
	SOMMANO cad					49,00	58,52	2´867,48
1075 / 1075 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare							
	Quadro di piano Q6					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1076 / 1076 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m							
	Quadro di piano Q6 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
	A R I P O R T A R E							5´721´134,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´721´134,02
1077 / 1077 CAM25_L01 .030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q6 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
1078 / 1078 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero							
						18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1079 / 1079 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero							
	Vedi voce n° 1078 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
1080 / 1080 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante							
						30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	A R I P O R T A R E							5´725´772,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´725´772,97
	Piano quarto (SbCat 6)							
1081 / 1081 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1082 / 1082 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1081 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
1083 / 1083 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	Piano secondo (SbCat 4)							
1084 / 1084 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da							
	A R I P O R T A R E							5´730´206,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´730´206,19
	derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1085 / 1085 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1084 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
1086 / 1086 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	Piano primo (SbCat 3)							
1087 / 1087 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare Quadro di piano Q1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
1088 / 1088 CAM25_L01 .030.030.F	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m Quadro di piano Q1 Sezionatore GE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,86	99,86
1089 / 1089 CAM25_L01	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle							
	A R I P O R T A R E							5´734´872,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´734´872,19
.030.030.J	norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
	Quadro di piano Q1 Sezionatore N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	205,73	205,73
1090 / 1090 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero							
						18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1091 / 1091 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero							
	Vedi voce n° 1090 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
1092 / 1092 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante							
						30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,43	1´242,90
	Piano 0 (SbCat 2)							
1093 / 1093	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto							
	A R I P O R T A R E							5´739´511,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´739´511,14
CAM25_L01 .010.180.A	elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,96	419,60
1094 / 1094 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1093 [cad 10.00]	4,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	33,82	1´352,80
1095 / 1095 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,43	414,30
	Piano -1 (SbCat 1)							
1096 / 1096 CAM25_L01 .060.020.A	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm QE-SALA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,14	123,14
1097 / 1097 CAM25_L01 .060.020.C	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36							
	A R I P O R T A R E							5´741´820,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´741´820,98
	moduli 340x590x90 mm QE-PAL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	361,68	361,68
1098 / 1098 CAM25_L01 .030.030.I	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m QE-SALA Sezionatore QE-PAL Sezionatore					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,30	302,60
1099 / 1099 CAM25_L01 .030.030.E	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m QE-SALA QE-PAL					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	76,04	304,16
1100 / 1100 CAM25_L01 .030.080.A	Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC QE-SALA QE-PAL					2,00 7,00		
	SOMMANO cad					9,00	181,61	1´634,49
1101 / 1101 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare Quadro Sala Quadro Palestra					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	33,23	199,38
1102 / 1102 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1							
	A R I P O R T A R E							5´744´623,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´744´623,29
	posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero					45,00 10,00		
	SOMMANO cad					55,00	39,91	2´195,05
1103 / 1103 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline. Zone Comuni					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	106,72	1´600,80
1104 / 1104 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline. Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1105 / 1105 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1106 / 1106 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;							
	A R I P O R T A R E							5´749´269,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´749´269,40
	supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	41,96	461,56
1107 / 1107 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1106 [cad 11.00]	4,00				44,00		
	SOMMANO cad					44,00	33,82	1´488,08
1108 / 1108 CAM25_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	41,43	621,45
	OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02] (Cat 15) **Piano settimo (SbCat 9)**							
1109 / 1109 NP.AI-04	Sistema di pressurizzazione scale, così composto: - Condotte in lamiera di acciao zincato 12/10 - Quadro elettrico di regolazione fumi -Griglia a maglia quadrata per il controllo dei fumi costituita da struttura composta da cornice su cui è fissata una reta a maglia quadra in acciaio zincato Dimensione [mm]: 500 x 400 - Torrino d'estrazione, centrifughi a pale rovesce in acciaio zincato, temperatura massima dell'aria 80 °C, grado di protezione IP 55, motore a singola velocità separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche: Tipo: Centrifugo Portata: 15000 mc/h Prevalenza: 600 Pa Alimentazione 400/3/50 Potenza motore: 2,2 kW Pressurizzazione Scala centrale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5´751´840,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5´751´840,49
	SOMMANO a corpo					1,00	40´042,13	40´042,13
	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - [IA.03] (Cat 17)							
1110 / 1110 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	41,96	755,28
1111 / 1111 CAM25_L01 .010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/ 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero Vedi voce n° 1110 [cad 18.00]	4,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	33,82	2´435,04
	Piano primo (SbCat 3)							
1112 / 1112 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero Camere Camere	 3,00	 12,00			 65,00 36,00		
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1113 / 1113 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di							
	A R I P O R T A R E							5´799´103,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´799´103,85
	terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
1114 / 1114 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.							
	Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1115 / 1115 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1116 / 1116 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	FM		70,00			70,00		
	Speciali		70,00			70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1117 / 1117 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm							
	Vedi voce n° 1116 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
	A R I P O R T A R E							5´807´060,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´807´060,23
1118 / 1118 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
1119 / 1119 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1120 / 1120 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano 0 (SbCat 2)							
1121 / 1121 CAM25_L03 .100.030.A (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	216,66	4´983,18
	Piano secondo (SbCat 4)							
1122 / 1122 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	Camere					65,00		
	Camere	3,00	12,00			36,00		
	A R I P O R T A R E					101,00		5´823´417,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,00		5´823´417,03
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1123 / 1123 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
1124 / 1124 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.							
	Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1125 / 1125 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1126 / 1126 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	FM		70,00			70,00		
	Speciali		70,00			70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
	A R I P O R T A R E							5´833´722,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´833´722,92
1127 / 1127 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm Vedi voce n° 1126 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
1128 / 1128 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
1129 / 1129 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1130 / 1130 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano terzo (SbCat 5)							
1131 / 1131 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero Camere Camere					65,00 36,00		
		3,00	12,00					
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1132 / 1132 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su							
	A R I P O R T A R E							5´850´808,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´850´808,85
	muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
1133 / 1133 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.							
	Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1134 / 1134 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1135 / 1135 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	FM		70,00			70,00		
	Speciali		70,00			70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1136 / 1136 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm							
	Vedi voce n° 1135 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
	A R I P O R T A R E							5´858´765,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´858´765,23
1137 / 1137 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
1138 / 1138 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1139 / 1139 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano quarto (SbCat 6)							
1140 / 1140 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	Camere					65,00		
	Camere	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1141 / 1141 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;							
	A R I P O R T A R E							5´874´169,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´874´169,76
	conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
1142 / 1142 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.							
	Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1143 / 1143 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1144 / 1144 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	FM		70,00			70,00		
	Speciali		70,00			70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1145 / 1145 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm							
	Vedi voce n° 1144 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
1146 / 1146 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina							
	A R I P O R T A R E							5´882´126,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´882´126,14
	esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
1147 / 1147 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1148 / 1148 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano quinto (SbCat 7)							
1149 / 1149 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	Camere					65,00		
	Camere	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1150 / 1150 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
	A R I P O R T A R E							5´899´771,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´899´771,79
1151 / 1151 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline. Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1152 / 1152 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1153 / 1153 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm FM Speciali		70,00 70,00			70,00 70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1154 / 1154 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm Vedi voce n° 1153 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
1155 / 1155 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
	A R I P O R T A R E							5´906´372,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5´906´372,43
1156 / 1156 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1157 / 1157 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano sesto (SbCat 8)							
1158 / 1158 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	Camere					65,00		
	Camere	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1159 / 1159 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
1160 / 1160 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;							
	A RIPORTARE							5´923´132,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´923´132,70
	scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.							
	Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1161 / 1161 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1162 / 1162 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	FM		70,00			70,00		
	Speciali		70,00			70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1163 / 1163 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm							
	Vedi voce n° 1162 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
1164 / 1164 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
1165 / 1165 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico,							
	A R I P O R T A R E							5´929´733,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´929´733,34
	dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1166 / 1166 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano settimo (SbCat 9)							
1167 / 1167 CAM25_L01 .010.010.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	Camere					65,00		
	Camere	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO cad					101,00	39,91	4´030,91
1168 / 1168 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.							
	Zone Comuni					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	106,72	2´241,12
1169 / 1169 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	A R I P O R T A R E							5´946´493,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´946´493,61
	fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline. Zone Comuni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,42	256,26
1170 / 1170 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,88	594,00
1171 / 1171 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm							
	FM		70,00			70,00		
	Speciali		70,00			70,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1172 / 1172 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm Vedi voce n° 1171 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
1173 / 1173 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	442,69	885,38
1174 / 1174 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	190,76	8´584,20
1175 / 1175	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per							
	A R I P O R T A R E							5´961´678,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´961´678,45
CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	46,44	1´904,04
	Piano ottavo (SbCat 10)							
1176 / 1176 CAM25_L01 .010.290.E	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline. Zone Comuni					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,72	1´280,64
1177 / 1177 CAM25_L01 .010.260.D	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline. Zone Comuni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,42	85,42
1178 / 1178 CAM25_L03 .100.040.A (CAM)	Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	99,45	1´591,20
	A R I P O R T A R E							5´966´539,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´966´539,75
	Piano 0 (SbCat 2)							
1179 / 1179 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	46,44	1´857,60
1180 / 1180 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	190,76	1´907,60
	Piano -1 (SbCat 1)							
1181 / 1181 CAM25_L02 .030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	22,74	3´183,60
1182 / 1182 CAM25_L02 .030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm Vedi voce n° 1181 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	12,01	1´681,40
1183 / 1183 CAM25_L03 .100.030.C (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	190,76	2´861,40
1184 / 1184 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	46,44	1´857,60
1185 / 1185 CAM25_L03	Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in							
	A R I P O R T A R E							5´979´888,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´979´888,95
.100.040.A (CAM)	policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	99,45	397,80
	Piano ottavo (SbCat 10)							
1186 / 1186 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	77,57	310,28
	Piano settimo (SbCat 9)							
1187 / 1187 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano sesto (SbCat 8)							
1188 / 1188 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano quinto (SbCat 7)							
1189 / 1189 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano quarto (SbCat 6)							
1190 / 1190 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90							
	A R I P O R T A R E							5´982´458,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´982´458,71
	minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano terzo (SbCat 5)							
1191 / 1191 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano secondo (SbCat 4)							
1192 / 1192 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano primo (SbCat 3)							
1193 / 1193 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,57	620,56
	Piano 0 (SbCat 2)							
1194 / 1194 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	77,57	1´396,26
	Piano -1 (SbCat 1)							
1195 / 1195 NP.E-11	Gruppo di emergenza per lampade a LED, con circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente per lampada a led fino a 25W.					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	77,57	1´085,98
	Piano primo (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							5´987´423,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´987´423,19
1196 / 1196 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano secondo (SbCat 4)							
1197 / 1197 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano terzo (SbCat 5)							
1198 / 1198 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano quarto (SbCat 6)							
1199 / 1199 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano quinto (SbCat 7)							
1200 / 1200 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano sesto (SbCat 8)							
	A R I P O R T A R E							5´988´419,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´988´419,89
1201 / 1201 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano settimo (SbCat 9)							
1202 / 1202 NP.E-01	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, da incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
	Piano -1 (SbCat 1)							
1203 / 1203 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano 0 (SbCat 2)							
1204 / 1204 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	377,06	1´885,30
	Piano primo (SbCat 3)							
1205 / 1205 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano secondo (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							5´992´966,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´992´966,23
1206 / 1206 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano terzo (SbCat 5)							
1207 / 1207 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano quarto (SbCat 6)							
1208 / 1208 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano quinto (SbCat 7)							
1209 / 1209 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano sesto (SbCat 8)							
1210 / 1210 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano settimo (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							5´998´622,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´998´622,13
1211 / 1211 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano ottavo (SbCat 10)							
1212 / 1212 CAM25_L15 .020.030.B	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/ asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	377,06	1´131,18
	Piano -1 (SbCat 1)							
1213 / 1213 CAM25_L02 .015.010.B	Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	26,75	1´203,75
1214 / 1214 NP.E-12	Scomparto modulare MT per protezione con interruttore per arrivo linea, unità funzionale di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura							
	A R I P O R T A R E							6´002´088,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´002´088,24
	delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 microns 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 - 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.300 mm: unità interruttore arrivo linea 630 A - 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N-67N)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51´073,20	51´073,20
1215 / 1215 CAM25_L17 .040.030.I	Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20´552,11	20´552,11
1216 / 1216 CAM25_L17 .050.020.C	Box per trasformatori fino a 2.500 kVA Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2000-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 500/630 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´142,17	3´142,17
1217 / 1217 CAM25_L18 .010.040.D	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	608,79	608,79
1218 / 1218 CAM25_L17 .050.010.D	Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6´077´464,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6´077´464,51
	SOMMANO cad					1,00	1´038,20	1´038,20
1219 / 1219 NP.E-05	Quadro Generale di BT di cabina composto da Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/ barre interni e pannelli frontali, comprensivo di interruttori automatici in scatola isolante ad alto potere di interruzione, on sganciatori elettronici di protezione da sovraccarico e corto circuito, con tempo di intervento regolabile per selettività, tensione di isolamento nominale 690 V c.a., (CEI EN 60947-2), cablaggi ed accessori per dare l'impianto in opera, certificato perfettamente funzionante. QGBT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34´867,00	34´867,00
1220 / 1220 CAM25_L18 .020.010.N	Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´260,14	6´260,14
1221 / 1221 CAM25_L19 .010.040.C	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/ 231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/ 230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21´562,53	21´562,53
1222 / 1222 CAM25_L19 .020.030.A	Cofanature insonorizzanti Cofanatura insonorizzante 20÷60 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´330,96	3´330,96
1223 / 1223 CAM25_L19 .020.010.A	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	796,74	796,74
1224 / 1224 CAM25_L19 .040.010.H	Ups monofase UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 3000 Va -							
	A R I P O R T A R E							6´145´320,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´145´320,08
	2400 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 336x190x425 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´053,21	2´053,21
1225 / 1225 CAM25_L02 .010.200.J	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq							
	TR1-QGBT *(par.ug.=2*3+1+1)	8,00	10,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	45,82	3´665,60
1226 / 1226 CAM25_L02 .030.020.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm							
	Cabina TR - Q0		60,00			60,00		
	Pezzi speciali		10,00			10,00		
	SOMMANO m					70,00	59,60	4´172,00
1227 / 1227 CAM25_L02 .030.040.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm							
	Vedi voce n° 1226 [m 70.00]					70,00		
	SOMMANO m					70,00	30,29	2´120,30
1228 / 1228 CAM25_L02 .030.020.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm							
	Distribuzione primaria							
	Collegamenti al piano e montanti verticali FM		45,00			45,00		
	Pezzi speciali		5,00			5,00		
	SOMMANO m					50,00	45,17	2´258,50
1229 / 1229 CAM25_L02 .030.040.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm							
	Vedi voce n° 1228 [m 50.00]					50,00		
	SOMMANO m					50,00	24,55	1´227,50
1230 / 1230 CAM25_L02 .030.020.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa;							
	A R I P O R T A R E							6´160´817,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´160´817,19
	installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm							
	Distribuzione primaria							
	Collegamenti al piano e montanti verticali Speciali		45,00			45,00		
	Pezzi speciali		5,00			5,00		
	SOMMANO m					50,00	34,70	1´735,00
1231 / 1231 CAM25_L02 .030.040.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm							
	Vedi voce n° 1230 [m 50.00]					50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,21	960,50
1232 / 1232 NP.AI-02	**Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche** su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete con lastre tipo PROMATECT-100X, Sigillatura dell'attraversamento di canaline elettriche su controparete di progetto EI60. Realizzazione di scatolatura lungo i bordi di taglio della parete, riempimento intorno alla canalina esistente con mattoni termoespandenti tipo PROMASTOP-B con opportuna sagomatura degli stessi; sigillatura della scatolatura e delle fessure tra cavi e mattoni e tra cavi stessi mediante sigillante antincendio a base acrilica tipo PROMASEAL-A.							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	442,69	1´770,76
1233 / 1233 CAM25_L02 .010.200.I	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq							
	QGBT-Q0 *(par.ug.=2*3+1+1)	8,00	70,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	38,45	21´532,00
1234 / 1234 CAM25_L02 .010.260.I	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq							
	QGBT-PDC1 *(par.ug.=3+1)	4,00	80,00			320,00		
	QGBT-PDC2 *(par.ug.=3+1)	4,00	80,00			320,00		
	SOMMANO m					640,00	13,98	8´947,20
1235 / 1235 CAM25_L02 .010.190.G	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17							
	A R I P O R T A R E							6´195´762,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´195´762,65
	- 1 x 25 mmq							
	QGBT-PDC1	1,00	80,00			80,00		
	QGBT-PDC2	1,00	80,00			80,00		
	SOMMANO m					160,00	7,96	1´273,60
1236 / 1236 CAM25_L02 .010.300.C	Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq							
	QGBT-QANT		45,00			45,00		
	Q0-QEPAL		35,00			35,00		
	Q0-QESALA		45,00			45,00		
	Q0-QEASC		25,00			25,00		
	SOMMANO m					150,00	7,67	1´150,50
1237 / 1237 CAM25_L02 .010.300.F	Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq							
	Q0-GE		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	21,72	760,20
1238 / 1238 CAM25_L02 .010.240.F	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq							
	Q0-QR1N		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	28,10	421,50
1239 / 1239 CAM25_L02 .010.300.G	Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq							
	Q0-QFV		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	32,98	1´813,90
1240 / 1240 CAM25_L02 .010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari							
	A R I P O R T A R E							6´201´182,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´201´182,35
	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq							
	Q0-QR1GE		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	7,67	115,05
1241 / 1241 CAM25_L02 .010.240.E	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq							
	Q0-Q1N		15,00			15,00		
	Q0-Q2N		19,00			19,00		
	Q0-Q3N		23,00			23,00		
	Q0-Q4N		27,00			27,00		
	Q0-Q5N		31,00			31,00		
	Q0-Q6N		35,00			35,00		
	Q0-Q7N		39,00			39,00		
	SOMMANO m					189,00	17,42	3´292,38
1242 / 1242 CAM25_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq							
	Q0-Q1GE		15,00			15,00		
	Q0-Q2GE		19,00			19,00		
	Q0-Q3GE		23,00			23,00		
	Q0-Q4GE		27,00			27,00		
	Q0-Q5GE		31,00			31,00		
	Q0-Q6GE		35,00			35,00		
	Q0-Q7GE		39,00			39,00		
	Linee FM		200,00			200,00		
	SOMMANO m					389,00	5,80	2´256,20
1243 / 1243 CAM25_L02 .010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq							
	Linee Luci		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,49	673,50
1244 / 1244 CAM25_L02 .010.200.D	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento							
	A R I P O R T A R E							6´207´519,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´207´519,48
	Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq							
	Q0-QCT	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	11,29	508,05
1245 / 1245 CAM25_L02 .010.200.B	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq							
	Q0-QCT	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,56	98,40
1246 / 1246 CAM25_L02 .010.190.F	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq							
	Q0-QCT	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,82	87,30
	OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02] (Cat 15)							
1247 / 1247 CAM25_M0 5.010.080.G	Vaso di espansione chiuso Da 35 l VE-3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	647,12	647,12
1248 / 1248 CAM25_M0 5.010.095.J	Vaso di espansione a membrana Da 150 l VE-1; VE-2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	707,21	1´414,42
1249 / 1249 CAM25_M0 5.010.080.J	Vaso di espansione chiuso Da 105 l Vaso di espansione ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	911,43	911,43
1250 / 1250 NP.AI-03	Centrale di Pressurizzazione per impianto idrico antincendio, tipo WILO SiFire FIRST 32/250-246-12,9/1,1DJ o similare approvato, costituito da un gruppo di pressurizzazione in vano dedicato costituito da motopompa antincendio e pompa pilota, certificato UNI EN 12845, inclusi accessori di montaggio e quant'altro si rendesse necessario per dare l'impianto a norma, perfettamente funzionante.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	24´009,71	24´009,71
1251 / 1251	Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per							
	A R I P O R T A R E							6´235´195,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´235´195,91
CAM25_C09 .010.010.B	motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	328,79	328,79
1252 / 1252 CAM25_C09 .010.040.A	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	171,23	3´253,37
1253 / 1253 CAM25_C01 .090.010.I	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3"		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	62,07	4´344,90
1254 / 1254 CAM25_C01 .090.010.J	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 4"		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	91,61	916,10
1255 / 1255 CAM25_C01 .090.010.F	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2 Vedi voce n° 1252 [cad 19.00]		3,00			57,00		
	SOMMANO m					57,00	25,57	1´457,49
1256 / 1256 CAM25_C07 .020.030.J	Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5´841,76	17´525,28
	Piano copertura (SbCat 11)							
1257 / 1257 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.							
	A R I P O R T A R E							6´263´021,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´263´021,84
			2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	343,74	687,48
1258 / 1258 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1259 / 1259 CAM25_E09 .020.010.C	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	193,59	387,18
	Piano settimo (SbCat 9)							
1260 / 1260 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1261 / 1261 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1262 / 1262 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1263 / 1263 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano sesto (SbCat 8)							
1264 / 1264 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
	A R I P O R T A R E							6´267´121,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´267´121,63
1265 / 1265 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1266 / 1266 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1267 / 1267 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano quinto (SbCat 7)							
1268 / 1268 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1269 / 1269 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1270 / 1270 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1271 / 1271 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano quarto (SbCat 6)							
1272 / 1272 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	A R I P O R T A R E					2,50		6´270´074,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,50		6´270´074,30
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1273 / 1273 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1274 / 1274 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1275 / 1275 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano terzo (SbCat 5)							
1276 / 1276 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1277 / 1277 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1278 / 1278 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1279 / 1279 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano secondo (SbCat 4)							
1280 / 1280 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.							
	A R I P O R T A R E							6´273´886,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´273´886,32
						2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1281 / 1281 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1282 / 1282 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1283 / 1283 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano primo (SbCat 3)							
1284 / 1284 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1285 / 1285 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1286 / 1286 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1287 / 1287 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano 0 (SbCat 2)							
1288 / 1288 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli							
	A R I P O R T A R E							6´277´698,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´277´698,34
	elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1289 / 1289 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1290 / 1290 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1291 / 1291 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	Piano -1 (SbCat 1)							
1292 / 1292 CAM25_C09 .010.080.K	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC							
	Piani Camere	2,00			7,000	14,00		
	Piano 0					2,00		
	Piano -1					2,00		
	SOMMANO cad					18,00	66,98	1´205,64
1293 / 1293 CAM25_C09 .010.080.Q	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC							
	Estintore a CO2							
	Piani Camere	1,00			7,000	7,00		
	Piano 0					1,00		
	Piano -1					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	96,07	864,63
1294 / 1294 CAM25_C09 .010.097.A	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C							
	Cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	898,53	898,53
1295 / 1295 CAM25_C09 .010.098.A	Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg							
	Vedi voce n° 1292 [cad 18.00]					18,00		
	Vedi voce n° 1293 [cad 9.00]					9,00		
	A R I P O R T A R E					27,00		6´282´573,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,00		6´282´573,15
	SOMMANO cad					27,00	64,12	1´731,24
1296 / 1296 CAM25_E09 .010.070.C	Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.					2,50		
	SOMMANO m					2,50	343,74	859,35
1297 / 1297 CAM25_E09 .010.070.F	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,10	365,10
1298 / 1298 CAM25_E09 .010.070.I	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	259,77	259,77
1299 / 1299 CAM25_E09 .010.070.L	Canne shunt Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	421,79	421,79
	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - [IA.03] (Cat 17)							
1300 / 1300 CAM25_L05 .030.010.C	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm	5,00 4,00	25,00 30,00			125,00 120,00		
	SOMMANO m					245,00	28,88	7´075,60
1301 / 1301 CAM25_L05 .030.030.C	Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm	8,00	30,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	35,70	8´568,00
1302 / 1302 CAM25_L05 .030.050.C	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	130,12	390,36
	A R I P O R T A R E							6´302´244,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´302´244,36
1303 / 1303 CAM25_L05 .010.010.G	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq					130,00		
	SOMMANO m					130,00	14,66	1´905,80
1304 / 1304 CAM25_L05 .020.010.B	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,99	487,96
1305 / 1305 CAM25_U04 .020.026.C	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	280,57	1´122,28
1306 / 1306 CAM25_U04 .020.052.B	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 110x110 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,31	601,24
1307 / 1307 CAM25_U04 .020.077.A	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	4,00			70,000	280,00		
	SOMMANO kg					280,00	5,23	1´464,40
1308 / 1308 CAM25_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.		130,00	0,900	0,100	11,70		
	SOMMANO mc					11,70	18,00	210,60
1309 / 1309 CAM25_E01 .015.010.C	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica							
	Vedi voce n° 4 [m 130.00]	130,00		0,400	0,600	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	34,18	1´066,42
	A R I P O R T A R E							6´309´103,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´309´103,06
1310 / 1310 CAM25_E01 .020.020.A	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)							
	Vedi voce n° 10 [mc 31.20]	31,20			0,400	12,48		
	SOMMANO mc					12,48	128,19	1´599,81
1311 / 1311 CAM25_E01 .040.010.B	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave							
	Vedi voce n° 10 [mc 31.20]					31,20		
	Vedi voce n° 11 [mc 12.48]					12,48		
	SOMMANO mc					43,68	30,69	1´340,54
1312 / 1312 CAM25_U05 .020.010.C	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
			130,00	0,400	0,300	15,60		
			130,00	0,900	0,300	35,10		
	SOMMANO mc					50,70	23,79	1´206,15
1313 / 1313 CAM25_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari							
		130,00		0,900		117,00		
	SOMMANO mq					117,00	2,06	241,02
1314 / 1314 CAM25_U05 .020.022.A	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm							
			130,00	1,000		130,00		
	SOMMANO mq					130,00	24,05	3´126,50
	Piano ottavo (SbCat 10)							
1315 / 1315 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq							
	SOMMANO m					0,00	1,80	0,00
1316 / 1316 CAM25_L08 .020.010.F	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,18	171,18
	A R I P O R T A R E							6´316´788,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´316´788,26
1317 / 1317 CAM25_L08 .020.020.B	Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,15	89,15
1318 / 1318 CAM25_L08 .020.040.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,05	112,05
1319 / 1319 CAM25_L08 .030.020.A	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,29	220,58
1320 / 1320 CAM25_L08 .040.010.A	Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,35	60,70
1321 / 1321 CAM25_L08 .040.020.B	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,37	114,74
1322 / 1322 CAM25_L08 .040.030.A	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,29	38,29
1323 / 1323 CAM25_L08 .040.030.B	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,63	32,63
1324 / 1324 CAM25_L08 .040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,56	55,56
1325 / 1325 CAM25_L08 .040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,29	70,29
1326 / 1326	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60							
	A R I P O R T A R E							6´317´582,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´317´582,25
CAM25_L08 .040.070.D	Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,74	35,74
1327 / 1327 CAM25_L08 .050.010.D	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´239,10	1´239,10
	Piano settimo (SbCat 9)							
1328 / 1328 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1329 / 1329 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1330 / 1330 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	Piano sesto (SbCat 8)							
1331 / 1331 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1332 / 1332 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1333 / 1333 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	Piano quinto (SbCat 7)							
	A R I P O R T A R E							6´320´361,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´320´361,51
1334 / 1334 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1335 / 1335 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1336 / 1336 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	Piano quarto (SbCat 6)							
1337 / 1337 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1338 / 1338 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1339 / 1339 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	Piano terzo (SbCat 5)							
1340 / 1340 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1341 / 1341 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1342 / 1342 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	A R I P O R T A R E							6´322´618,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´322´618,14
	Piano secondo (SbCat 4)							
1343 / 1343 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1344 / 1344 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1345 / 1345 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	Piano primo (SbCat 3)							
1346 / 1346 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,80	90,00
1347 / 1347 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1348 / 1348 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,36	88,72
	Piano 0 (SbCat 2)							
1349 / 1349 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,80	180,00
1350 / 1350 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1351 / 1351 CAM25_L08	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e							
	A R I P O R T A R E							6´324´876,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´324´876,05
.050.030.A	scatole per montaggio da esterno Terminale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,36	266,16
	Piano -1 (SbCat 1)							
1352 / 1352 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,80	180,00
1353 / 1353 CAM25_L08 .050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	573,49	573,49
1354 / 1354 CAM25_L08 .050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,36	177,44
	Piano terzo (SbCat 5)							
1355 / 1355 CAM25_L08 .040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,56	55,56
1356 / 1356 CAM25_L08 .040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,29	70,29
1357 / 1357 CAM25_L08 .040.070.D	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,74	35,74
	Piano ottavo (SbCat 10)							
1358 / 1358 CAM25_L08 .010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq							
	Piani -1,T, 1,2	4,00	50,00			200,00		
	Piani 3,4,5,6,7,	4,00	40,00			160,00		
	SOMMANO m					360,00	1,80	648,00
	A R I P O R T A R E							6´326´882,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´326´882,73
	Piano terzo (SbCat 5)							
1359 / 1359 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	Piano -1 (SbCat 1)							
1360 / 1360 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,83	93,66
	Piano 0 (SbCat 2)							
1361 / 1361 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,83	93,66
	Piano primo (SbCat 3)							
1362 / 1362 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	Piano secondo (SbCat 4)							
1363 / 1363 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	Piano quarto (SbCat 6)							
1364 / 1364 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	A R I P O R T A R E							6´329´317,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´329´317,89
	Piano quinto (SbCat 7)							
1365 / 1365 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	Piano sesto (SbCat 8)							
1366 / 1366 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	Piano settimo (SbCat 9)							
1367 / 1367 CAM25_L11 .110.080.F	Lettori di badge Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,83	561,96
	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - [IA.01] (Cat 16) **Piano -1 (SbCat 1)**							
1368 / 1368 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Centrale Termofrigo Cavedi Tecnici					4,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	110,33	772,31
1369 / 1369 NP.ID-07	Realizzazione di collegamento di scarico fognario alla rete esistente, presente perimetralmente all'edificio, realizzato con tubazioni in pvc, comprensivi di pezzi speciali; incluse le demolizioni, il pozzetto di piede fecale sifonato, lo scavo, il collegamento alla rete esistente per dare l'impianto in opera perfettamente funzionante. Collegamenti piede fecali - rete fognaria esistente					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	1´100,00	16´500,00
	Piano 0 (SbCat 2)							
1370 / 1370 NP.AI-01	**Sigillatura dell'attraversamento di tubazioni** con diametro fino a 160mm su controparete di progetto EI60. Applicazione di nastro termoespandente intumescente continuo tipo PROMASTOP-W, e							
	A R I P O R T A R E							6´348´276,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´348´276,08
	sigillante antincendio acrilico monocomponente tipo PROMASEAL-A, speciale per sigillatura attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP..) tubazioni multistrato ed in acciaio. Numero avvolgimenti secondo diametro tubazione. (es. N. 4 avvolgimenti per dia.160mm, sviluppo nastro 2.20m). Cavedi Tecnici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,33	330,99
	OS 4 - IMPIANTO ASCENSORE - [IA.03] (Cat 18) Parti comuni (SbCat 12)							
1371 / 1371 CAM25_L21 .010.080.A	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le seguenti caratteristiche: Portata 630 kg, Persone n. 8, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg Q01 - Nuovo impianto ascensore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43´094,65	43´094,65
1372 / 1372 CAM25_L21 .010.095.B	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg Vedi voce n° 1371 [cad 1.00]	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3´084,99	15´424,95
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6´407´126,67
	T O T A L E euro							6´407´126,67
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERE CIVILI	4´016´621,66
002	OPERE IMPIANTISTICHE	2´390´505,01
	Totale SUPER CATEGORIE euro	6´407´126,67
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	OG1 - DEMOLIZIONI - [E.20]	338´727,16
002	OG1 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. - [S.03]	1´036´393,56
003	OG1 - TOMPAGNATURE - [E.20]	269´104,14
004	OG1 - PARTIZIONI INTERNE - [E.20]	213´624,44
005	OG1 - INFISSI - [E.20]	548´576,04
006	OG1 - PORTE INTERNE - [E.20]	228´224,23
007	OG1 - PAVIMENTI E MASSETTI - [E.20]	296´361,24
008	OG1 - RIVESTIMENTI - [E.20]	216´387,37
009	OG1 - RASATURA E TINTEGGIATURA PARETI - [E.20]	152´495,07
010	OG1 - SOFFITTI - [E.20]	204´781,98
011	OG1 - ISOLAMENTO - [E.20]	90´878,51
012	OG1 - PEZZI IGIENICI - [E.20]	181´035,19
013	OG1 - OPERE IN FERRO - [E.20]	203´770,68
014	OG1 - OPERE ESTERNE - [E.20]	36´262,05
015	OS 28 - IMPIANTI MECCANICI - [IA.02]	1´096´438,23
016	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - [IA.01]	251´767,01
017	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - [IA.03]	983´780,17
018	OS 4 - IMPIANTO ASCENSORE - [IA.03]	58´519,60
	Totale CATEGORIE euro	6´407´126,67
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Piano -1	1´104´632,10
002	Piano 0	588´778,58
003	Piano primo	430´944,32
004	Piano secondo	431´039,77
005	Piano terzo	436´178,48
006	Piano quarto	436´245,96
007	Piano quinto	436´270,20
008	Piano sesto	431´646,04
009	Piano settimo	477´353,11
010	Piano ottavo	262´437,27
011	Piano copertura	176´711,51
012	Parti comuni	122´233,72
013	Sistemazione esterna	36´262,05
014	Fondazioni	279´670,23
015	Primo impalcato	89´238,77
016	Secondo impalcato	91´539,63
017	Terzo impalcato	79´220,45
018	Quarto impalcato	75´836,41
019	Quinto impalcato	78´595,38
020	Sesto impalcato	78´464,78
021	Settimo impalcato	82´417,65
022	Ottavo impalcato	80´871,74
023	Nono impalcato	81´258,12
024	Carpenteria copertura	19´280,40
	Totale SUB CATEGORIE euro	6´407´126,67

Napoli, 12/12/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	