

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la ristrutturazione delle facciate esterne del fabbricato n°3 del complesso Ex Enaoli di proprietà della Regione Campania in via Don Bosco 9/E Napoli.

COMMITTENTE: Direzione Generale per le Risorse Strumentali-UOD 02-

Data, 19/04/2019

IL TECNICO
arch. Francesco D'Agostino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.01.010.010 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno lato lungo sud *(par.ug.=50,00*2) lato lungo sud *(par.ug.=4*2) lato dx *(par.ug.=10,00*2) lato corto nord *(par.ug.=12,60*2) lato corto nord *(par.ug.=22,00*2) lato corto ovest *(par.ug.=10,00*2)	100,00 8,00 20,00 25,20 44,00 20,00				100,00 8,00 20,00 25,20 44,00 20,00		
	SOMMANO mq					217,20	21,66	4'704,55
2 S.02.010.010 .d	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in legno e lamiera grecata per protezione passaggio personale principale		25,00	2,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	143,28	7'164,00
3 S.02.010.020 .a	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata per i successivi 8 mesi *(par.ug.=50*8)	400,00				400,00		
	SOMMANO mq					400,00	14,15	5'660,00
4 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione lato sud lato sx lato sud lato dx lato est lato nord lato nord lato nord lato nord lato nord lato ovest		22,50 27,00 10,50 13,60 12,00 23,60 12,00 13,60 10,50	21,750 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200		489,38 545,40 212,10 274,72 242,40 476,72 242,40 274,72 212,10		
	SOMMANO mq					2'969,94	17,62	52'330,34
5 P.03.010.065 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese per i successivi 8 mesi *(par.ug.=8*2969,94)	23759,52				23'759,52		
	SOMMANO mq/30gg					23'759,52	1,58	37'540,04
6 R.02.050.030 .a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) facciata lato sud facciata lato sud facciata lato sud balcone primo piano *(par.ug.=2*2) balcone primo piano	20,00 20,00 15,00 4,00		1,600 2,660 2,660 5,400	2,050 0,900 0,650 3,000 3,000	65,60 47,88 25,94 12,00 16,20		
	A R I P O R T A R E					167,62		107'398,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,62		107'398,93
	balcone primo piano soffitto		2,00	5,400		10,80		
	balcone secondo piano *(par.ug.=2*2)	4,00			3,000	12,00		
	balcone secondo piano			5,400	3,000	16,20		
	balcone secondo piano soffitto		2,00	5,400		10,80		
	balcone terzo piano *(par.ug.=2*2)	4,00			3,000	12,00		
	balcone terzo piano		2,00	5,400		10,80		
	balcone terzo piano soffitto			5,400	3,000	16,20		
	ingresso piano terra *(par.ug.=2*2)	4,00			4,750	19,00		
	ingresso piano terra soffitto		2,00		4,750	9,50		
	SOMMANO mq					284,92	1,58	450,17
7 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	frontalino lato sud		46,80		0,250	11,70		
	succiolo lato sud		46,80	1,000		46,80		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,000		44,40		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,400		17,76		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,350		59,94		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,340		15,10		
	frontalino lato est		9,00		0,250	2,25		
	succiolo lato est		9,00	1,000		9,00		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,340	3,88		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10		0,250	3,03		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10	1,000		12,10		
	facciata secondo tratto lato sud		11,00		20,750	228,25		
	a detrarre vuoti	11,00		1,050	2,200	-25,41		
	a detrarre vuoti			0,900	1,570	-1,41		
	a detrarre vuoti			3,000	2,200	-6,60		
	facciata lato nord lato Sx		12,60		20,750	261,45		
	facciata lato nord lato centrale		21,60		20,750	448,20		
	facciata lato nord lato Dx		12,60		20,750	261,45		
	a detrarre vuoti	23,00		2,200	1,600	-80,96		
	a detrarre vuoti	6,00		2,200	2,800	-36,96		
	a detrarre vuoti	55,00		0,600	2,200	-72,60		
	facciata lato ovest frontalino		9,00		0,250	2,25		
	facciata lato ovest succiolo		9,00	1,000		9,00		
	facciata lato ovest		12,10		20,750	251,08		
	facciata lato ovest		7,00		20,750	145,25		
	torrino *(par.ug.=2*4,5)	9,00			2,150	19,35		
	torrino *(par.ug.=2*7,95)	15,90			2,150	34,19		
	frontalino torrione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			0,250	2,25		
	frontalino torrione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			0,250	3,98		
	Sommano positivi mq					1'939,46		
	Sommano negativi mq					-223,94		
	SOMMANO mq					1'715,52	5,07	8'697,69
8 R.02.060.038 .b	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	per demolizione rivestimento ammalorato lato sx			7,000	12,450	87,15		
	SOMMANO mq					87,15	17,40	1'516,41
9 R.02.060.058 .b	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposi ... porto allo scarico							
	A R I P O R T A R E							118'063,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'063,20
	Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	correnti copertura	46,80		0,300		14,04		
	correnti copertura	8,50		0,300		2,55		
	correnti copertura	12,60		0,300		3,78		
	correnti copertura	11,00		0,300		3,30		
	correnti copertura	9,10		0,300		2,73		
	correnti copertura *(par.ug.=2*2)	4,00		0,300		1,20		
	correnti copertura	5,40		0,300		1,62		
	correnti copertura	9,10		0,300		2,73		
	correnti copertura	11,00		0,300		3,30		
	correnti copertura	12,60		0,300		3,78		
	correnti copertura	8,50		0,300		2,55		
	balcone lato nord	11,60		0,300		3,48		
	balcone lato nord	3,54		0,300		1,06		
	balcone lato nord	11,60		0,300		3,48		
	balcone lato nord	3,54		0,300		1,06		
	torrione *(par.ug.=2*4,5)	9,00		0,300		2,70		
	torrione *(par.ug.=2*7,95)	15,90		0,300		4,77		
	SOMMANO m					58,13	6,95	404,00
10 R.02.025.050 .c	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²							
	Infisso ingresso principale		3,80		4,800	18,24		
	infissi piano rialzato	2,00	3,80		4,800	36,48		
	SOMMANO mq					54,72	5,68	310,81
11 E.18.080.020 .c	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... esi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq							
	infissi piano rialzato	2,00	3,80		4,800	36,48		
	SOMMANO mq					36,48	308,09	11'239,12
12 E.18.080.040 .c	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... era, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq							
	infisso ingresso principale		3,80		4,800	18,24		
	SOMMANO mq					18,24	255,82	4'666,16
13 E.20.010.095 .a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... vizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm							
	per infissi piano rialzato	2,00	3,80		4,800	36,48		
	SOMMANO mq					36,48	56,66	2'066,96
14 E.20.020.040 .b	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo ... liconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 15 mm (5+15+5)							
	per infisso ingresso principale		3,80		4,800	18,24		
	A R I P O R T A R E					18,24		136'750,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,24		136'750,25
	SOMMANO mq					18,24	63,79	1'163,53
15 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc lato sud lato nord lato est lato ovest	4,00 4,00 4,00 4,00			20,750 20,750 20,750 20,750	83,00 83,00 83,00 83,00		
	SOMMANO m					332,00	5,58	1'852,56
16 E.14.010.020 .a	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara quantità voce n. 7					58,13		
	SOMMANO mq					58,13	134,41	7'813,25
17 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura		12,60 21,60 12,60 21,60	8,500 8,500 8,500 11,000		107,10 183,60 107,10 237,60		
	SOMMANO mq					635,40	5,58	3'545,53
18 E.07.000.010 .a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura		12,60 21,60 12,60 21,60	8,500 8,500 8,500 11,000		107,10 183,60 107,10 237,60		
	SOMMANO mq					635,40	13,09	8'317,39
19 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura		12,60 21,60 12,60 21,60	8,500 8,500 8,500 11,000		107,10 183,60 107,10 237,60		
	SOMMANO mq					635,40	18,91	12'015,41
20 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura solaio di copertura		12,60 21,60 12,60 21,60	8,500 8,500 8,500 11,000		107,10 183,60 107,10 237,60		
	A R I P O R T A R E					635,40		171'457,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					635,40		171'457,92
	SOMMANO mq					635,40	1,80	1'143,72
21 E.11.070.015 .b	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: Diametro da 120÷150 mm per innesto pluviali					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	10,35	165,60
22 E.15.060.010 .c	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malt ... riali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Listello di laterizio calibrato quantità demolita parete lato est quantità caduta			7,000	12,450	87,15 25,00		
	SOMMANO mq					112,15	48,36	5'423,57
23 E.16.020.003 .a	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana frontalino lato sud succiolo lato sud sporgenza facciata lato sud sporgenza facciata lato sud sporgenza facciata lato sud sporgenza facciata lato sud sporgenza facciata lato sud piccola sporgenza facciata lato sud piccola sporgenza facciata lato sud piccola frontalino lato est succiolo lato est sporgenza piccola lato sud sporgenza piccola lato sud sporgenza piccola lato sud frontalino facciata lato est secondo tratto frontalino facciata lato est secondo tratto facciata secondo tratto lato sud a detrarre vuoti a detrarre vuoti a detrarre vuoti facciata lato nord lato Sx facciata lato nord lato centrale facciata lato nord lato Dx a detrarre vuoti a detrarre vuoti a detrarre vuoti facciata lato ovest frontalino facciata lato ovest succiolo facciata lato ovest facciata lato ovest torrione *(par.ug.=2*4,5) torrino *(par.ug.=2*7,95) cornicione *(par.ug.=2*4,5) cornicione *(par.ug.=2*7,95)		46,80 46,80 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 9,00 9,00 11,40 11,40 11,40 12,10 12,10 11,00 11,00 12,60 21,60 12,60 23,00 6,00 55,00 9,00 9,00 12,10 7,00 9,00 15,90 9,00 15,90		0,250 1,000 1,000 0,400 1,350 0,300 0,300 0,300 0,340 0,250 1,000 0,300 0,300 0,340 0,250 1,000 20,750 2,200 0,900 3,000 20,750 20,750 20,750 2,200 2,200 0,600 0,250 1,000 20,750 2,150 2,150 0,250 0,250	11,70 46,80 44,40 17,76 59,94 13,32 13,32 13,32 15,10 2,25 9,00 3,42 3,42 3,88 3,03 12,10 228,25 -25,41 -1,41 -6,60 261,45 448,20 261,45 -80,96 -36,96 -72,60 2,25 9,00 251,08 145,25 19,35 34,19 2,25 3,98		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	11,00		1,050 0,900 3,000	2,200 1,570 2,200	-25,41 -1,41 -6,60		
	SOMMANO mq					1'939,46 -223,94		
						1'715,52	3,87	6'639,06
24	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed							
	A R I P O R T A R E							184'829,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							184'829,87
E.16.020.010 .c	esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento							
	frontalino lato sud		46,80		0,250	11,70		
	succiolo lato sud		46,80	1,000		46,80		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,000		44,40		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,400		17,76		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,350		59,94		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,340		15,10		
	frontalino lato est		9,00		0,250	2,25		
	succiolo lato est		9,00	1,000		9,00		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,340	3,88		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10		0,250	3,03		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10	1,000		12,10		
	facciata secondo tratto lato sud		11,00		20,750	228,25		
	a detrarre vuoti	11,00		1,050	2,200	-25,41		
	a detrarre vuoti			0,900	1,570	-1,41		
	a detrarre vuoti			3,000	2,200	-6,60		
	facciata lato nord lato Sx		12,60		20,750	261,45		
	facciata lato nord lato centrale		21,60		20,750	448,20		
	facciata lato nord lato Dx		12,60		20,750	261,45		
	a detrarre vuoti	23,00		2,200	1,600	-80,96		
	a detrarre vuoti	6,00		2,200	2,800	-36,96		
	a detrarre vuoti	55,00		0,600	2,200	-72,60		
	facciata lato ovest frontalino		9,00		0,250	2,25		
	facciata lato ovest succiolo		9,00	1,000		9,00		
	facciata lato ovest		12,10		20,750	251,08		
	facciata lato ovest		7,00		20,750	145,25		
	torrione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			2,150	19,35		
	torrione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			2,150	34,19		
	cornicione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			0,250	2,25		
	cornicione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			0,250	3,98		
	intonaco lato est per posa rivestimento			7,000	14,500	101,50		
	Sommano positivi mq					2'040,96		
	Sommano negativi mq					-223,94		
	SOMMANO mq					1'817,02	17,60	31'979,55
25 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche							
	frontalino lato sud		46,80		0,250	11,70		
	succiolo lato sud		46,80	1,000		46,80		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,000		44,40		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,400		17,76		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,350		59,94		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,340		15,10		
	frontalino lato est		9,00		0,250	2,25		
	succiolo lato est		9,00	1,000		9,00		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,340	3,88		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10		0,250	3,03		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10	1,000		12,10		
	facciata secondo tratto lato sud		11,00		20,750	228,25		
	a detrarre vuoti	11,00		1,050	2,200	-25,41		
	a detrarre vuoti			0,900	1,570	-1,41		
	A R I P O R T A R E					474,19		216'809,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					474,19		216'809,42
	a detrarre vuoti			3,000	2,200	-6,60		
	facciata lato nord lato Sx		12,60		20,750	261,45		
	facciata lato nord lato centrale		21,60		20,750	448,20		
	facciata lato nord lato Dx		12,60		20,750	261,45		
	a detrarre vuoti	23,00		2,200	1,600	-80,96		
	a detrarre vuoti	6,00		2,200	2,800	-36,96		
	a detrarre vuoti	55,00		0,600	2,200	-72,60		
	facciata lato ovest frontalino		9,00		0,250	2,25		
	facciata lato ovest succielo		9,00	1,000		9,00		
	facciata lato ovest		12,10		20,750	251,08		
	facciata lato ovest		7,00		20,750	145,25		
	torrione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			2,150	19,35		
	torrione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			2,150	34,19		
	cornicione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			0,250	2,25		
	cornicione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			0,250	3,98		
	Sommano positivi mq					1'939,46		
	Sommano negativi mq					-223,94		
	SOMMANO mq					1'715,52	2,52	4'323,11
26 E.21.020.050 .a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura							
	frontalino lato sud		46,80		0,250	11,70		
	succielo lato sud		46,80	1,000		46,80		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,000		44,40		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,400		17,76		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	1,350		59,94		
	sporgenza facciata lato sud		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,300		13,32		
	sporgenza facciata lato sud piccola		44,40	0,340		15,10		
	frontalino lato est		9,00		0,250	2,25		
	succielo lato est		9,00	1,000		9,00		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,300	3,42		
	sporgenza piccola lato sud		11,40		0,340	3,88		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10		0,250	3,03		
	frontalino facciata lato est secondo tratto		12,10	1,000		12,10		
	facciata secondo tratto lato sud		11,00		20,750	228,25		
	a detrarre vuoti	11,00		1,050	2,200	-25,41		
	a detrarre vuoti			0,900	1,570	-1,41		
	a detrarre vuoti			3,000	2,200	-6,60		
	facciata lato nord lato Sx		12,60		20,750	261,45		
	facciata lato nord lato centrale		21,60		20,750	448,20		
	facciata lato nord lato Dx		12,60		20,750	261,45		
	a detrarre vuoti	23,00		2,200	1,600	-80,96		
	a detrarre vuoti	6,00		2,200	2,800	-36,96		
	a detrarre vuoti	55,00		0,600	2,200	-72,60		
	facciata lato ovest frontalino		9,00		0,250	2,25		
	facciata lato ovest succielo		9,00	1,000		9,00		
	facciata lato ovest		12,10		20,750	251,08		
	facciata lato ovest		7,00		20,750	145,25		
	torrione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			2,150	19,35		
	torrione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			2,150	34,19		
	cornicione *(par.ug.=2*4,5)	9,00			0,250	2,25		
	cornicione *(par.ug.=2*7,95)	15,90			0,250	3,98		
	Sommano positivi mq					1'939,46		
	Sommano negativi mq					-223,94		
	SOMMANO mq					1'715,52	10,74	18'424,68
27 E.21.040.010	"Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista" "Verniciatura con isolante a base di siliconi da							
	A R I P O R T A R E							239'557,21

